

БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА

Б.АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: 2024 УТХО-13

ҮЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖ /ДАРХАН-УУЛ, ДАРХАН СУМ/
 БАГЦ:1 Үерийн байгууламж /Дархан сум 9,10-р баг 24,25,31-р хороолол/

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна. Материалд лабортарын туршилт шинжилгээ хийгдсэн байна.
2	Стандарт	Бараа материал нь олон улсын болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 9,10-р баг
4	Төсөвт өртөг	1,768,759,549.0 төгрөг
5	Үерийн ус зайлуулах сувгийн засвар шинэчлэлт	Сувагт тогтсон хагшаасыг 1.0 м3 шанагатай экскаватораар I-р зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог отвалд асгах 10,683.7м3, Сувгийн хагшаасыг бэхэлгээгүйгээр I зэргийн хөрсөнд гараар ухах 1,187.3м3, Сувгийг цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр бэхлэх 3,532.0м3, Сувгийн дээд ирмэгт цементэн зуурмагтай чулуун шүд хийх 746.0м3, Карьерт II зэргийн хөрсөнд ухаж, шороог автосамосвалд ачиж шороог далангийн овоолгод шилжүүлэх 177.5м3, Тээж авчирсан Болон ухлагаас гарсан хөрсийг 20-30 см-ээр үечлэн тарааж 18 тн хүртэл жинтэй индүү хэрэглэн хуурай газар барьцалдамтгай хөрс/шороо/-оор далан, овоолго байгуулах 12,225.8м3 Сувгийн баруун талын даланг чулуун асгаасаар бэхлэх 1,897.5м3,
6	Ус гаргах хоолойн ажил	Суурийн цутгамал бетон хавтан цутгах.В-20 3.78м3, Ус гаргах 1000мм голчтой төмөр бетон хоолой угсрах 0.0136км, Тэгшилгээний элсэн үе хийх. М-12 5.41м3, Арматур байрлуулах 1.26678тн, Толгой хана, Далавч хана болон шал бусад бетон хэсгүүдийг цу 20 22.146м3, Шингэлсэн битумээр босоо гадаргууд 2 үе тусгаарлалт хийх 57.46м2, Далавчны хажуу талыг чулуун өрлөгөөр бэхлэх 9м3,
7	Техник хэрэгсэл	Үерийн ус зайлуулах сувгийн ажил гүйцэтгэх зориулалт бүхий техник хэрэгсэл сайтай байх
8	Хугацаа	Далангийн ажлыг дулааны улиралд 6, 7 дугаар саруудад хийж гүйцэтгэх
9	Туршлага	Инженер техникийн ажилтан нь 2-оос доошгүй жил ажилласан, дадлага туршлагатай байх

10	Чадамж	Санхүүгийн тайланг шаардана.
11	Тусгай зөвшөөрөл	Тусгай зөвшөөрөлтэй байх /1.3.5 заалтын дагуу/
12	Баталгаа	Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгснөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
13	Төсөвт өртөг	1,768,759,549.0 төгрөг
14	Зураг төсөв	100,575,000 төгрөг
15	2024 оны санхүүжилт	1,183,950,000.0 төгрөг
16	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга

Боловсруулсан: аймгийн ерөнхий эдийн засагч


П.Батсүх


Б.Батсүх