

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	14.04
2	Мөн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7.56
3	Түрдэг тэргээр хайрга зөөж шатны доор дэвсгэр хийж нягтруулах	м3	5.2

## ЦУТГАМАЛ ХИЙЦ, ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	8
2	Бетон шугаман суурь арматурчилах	тн	0.14
3	Суурийн хэсэгт хар тосон түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	21.6
4	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах	м3	1.5
5	Төмөр бетон ялуу цутгах	м3	1.6

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	1.8
2	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шатны марш хийх	м2	13

## ХАНА, ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	20
2	Гадна ханыг хөөсөнцөр хавтангаар дулаалж фактурт чулуун эмульсэн будаг хийх	м2	60

## ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	18.5

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	5.1
2	Хаалга угсрах	м2	5.8

## ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр угсаар зүүх	м2	14
2	Дүүжин таазанд qwo3-20w 220V 50hz ва-20 маркийн 60x60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	2
3	Дотор тоосгон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	38.4
4	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	38.4

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ


Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
2	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	4
3	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	2

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч бетон цутгах	м3	1.2
2	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	16.1

## ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Нийт зураг төслийн үнэ	1,163,394.00 төгрөг
------------------------	---------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:  Б.Оюундарь