

БАТЛАВ

ЗАСАГ ДАРГА *Э. ДАВААНЯМ*

2024 оны 05 дугаар сарын .....-ны өдөр

САНГИЙН ДАЛАЙ БАГИЙН ТӨВИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024.05.07

Мандал толгой

Тус сумын Сангийн далай багт баригдах багийн төвийн ажлын даалгавар:

- ✓ Багийн төвийн барилгын хэмжээ: Барилга нь 10\*8 харьцаатай таамбар 2\*2м харьцаатай байна.
- ✓ Барилгын суурь: Газрын гадаргаас доош 20см, газрын гадаргаас дээш 20см-аас дээш бетоноор цутгаж хийх. Барилгын суурийн өргөн 40-45см байх.
- ✓ Барилгын хана: Болк-Хөөс-гадна фасад сайтинг бүрэх. Шалнаас тааз хүртлэх ханын өндөр 2,4м
- ✓ Барилгын доторх тасалгаа: Багийн даргын өрөө 3х3м, эмчийн өрөө 2,5х3м Усанд орох өрөө 2,5х3 м хурлын заал 8х7м байна.
- ✓ Угаалгын өрөөний тааз нь лампер, хана нь эко хавтан, шал нь плита, 220 вт-оор халдаг 50л волиур
- ✓ Бохирын усыг гадагшлуулах, цооног хийх 50-тай турбагаар холбох
- ✓ Барилгын тааз: 15\*15см харьцаатай палк модоор 1м зайтай дам нуруу тавих, банзаар хучилт хийж хар цаас, шилэн хөвөнгөөр дулаалах
- ✓ Таазны дотор талд лампер шахах
- ✓ Барилгын дээвэр: Шувуун нуруутай хийх, нурууны өндөр 1,2см, нурууг 15\*7см харьцаатай банзаар дээврийн төмөр 3мм зузаантай, хувил сайтай сайн чанарын төмрөөр хийх
- ✓ Барилгын цонх: 1,5\*1,2см хэмжээтэй 4 ширхэг сайн чанарын вакум цонх байх. Цонх нь гадуураа төмөр хамгаалалттай байна.
- ✓ Барилгын хаалга: Стандарт хэмжээтэй 2 ширхэг модон хаалга, угаалгын өрөөнд 1 ширхэг вакум хаалга, үүдний болон таамбарт 2 ширхэг монгол листэн хаалгатай байх
- ✓ Барилгын шал: Шалан дээр 2м өргөн, 30см өндөртэй тайз хийх, шал болон тайзыг цементээр цутгаж паркетэн шал шахах
- ✓ Дотор засал: Ханыг цементэн шавраар өнгөлгөө хийж, замаск татаж, будган эмульсээр өнгөлөх
- ✓ Цахилгаан монтаж: 7 ширхэг разетик, гэрэл 13 ширхэг, гэрлийн унтраалга 4 ширхэг зэрэг стандартад нийцсэн цахилгаан холболт хийх
- ✓ Халаалтыг төслийн зуухаар шийдэх. Зуух тавих ойр орчмын газрыг галаас сэргийлэх

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ

БОЛОВОРУУЛСАН:

ЗАСАГ ДАРГА

*Д. АЛТАЙ*

*М. ТОГТОХМЭНД*

