

БАТЛАВ  
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Д.ХИШИГБААТАР

БАЯНХАНГАЙ СӨБ-ИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАРЫН ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ

TU31594 9059431 1420020013

2024.05.07

Ажлын тоо хэмжээ		Хэмжих нэгж
<b>Дотор гэрэлтүүлэгийн ажил</b>		
1	Оролын ерөнхий самбар угсрах	1ш
2	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	1ш
3	3 фазын электрон тооллуур угсрах	1ш
4	Дүүжин таазанд 60x60 гэрэл угсрах	10ш
5	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	2ш
6	Хана, таазанд суваг ухаж утас татах	150м
7	Пластмассан хоолой угсрах 20ф	150м
8	Разетка далд угсрах	10ш
9	Далд угсрах унтраалга	8ш
10	Разетка, унтраалга хайрцаг тавих	18ш
<b>Агаар сэлгэлт оруулах систем</b>		
1	Сэнс угсрах	1ком
2	Зөөлөн холбоос угсрах	2ш
3	Шүүлтүүр тавих	1ш
4	Автомат хавхлага угсрах	1ш
5	Агаар оруулах сараалж угсрах	7ш
6	Агаар дамжуулах PVC хоолой угсрах	20м
7	Дулаалга	10м
<b>Агаар сэлгэлт зайлуулах систем</b>		
1	Сэнс угсрах	1ком
2	Хиншүү сорогч	1ком
3	Тохируулах хавхлага	2ш
4	Агаар дамжуулах PVC хоолой угсрах	20м
5	Сараалж угсрах	7ш
<b>Дотор заслын ажил</b>		
1	Хуучин будаг эмульсийг цэвэрлэх	150м <sup>2</sup>
2	Хуучин хананы плита хуулах	60м <sup>2</sup>
3	Хананы шавар тэгшилгээ хийх	60м <sup>2</sup>
4	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	7ш
5	Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан хананы гадаргуунд 3-р тэгшилгээ	68м <sup>2</sup>
6	Хана тосон будагаар 2 үе будах	68м <sup>2</sup>
7	Цонх хаалганы амалгаа тосон будагаар 2 үе будах	7ш
8	Хананд плита цавуугаар наах	58м <sup>2</sup>
9	Хананд плитаны чигжээс хийх	58м <sup>2</sup>
<b>Шалны ажил</b>		
1	Хуучин шалыг хуулах	40м <sup>2</sup>
2	Бетон бэлтгэл хийх БМ150	4м <sup>3</sup>
3	Шаланд ус тусгаарлагч 1-р үеийн түрхлэг түрхэх	40м <sup>2</sup>
4	Плитан шал хийх	40м <sup>2</sup>
5	Плитаны чигжээс хийх	40м <sup>2</sup>
<b>Таазны ажил</b>		
1	Дүүжин тааз	40м <sup>2</sup>

