

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

НЭГ. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Засварлах гэж буй барилга нь тэнхлэгээрээ 24м х 12м-ийн хэмжээтэй 1 давхар барилга болно. Давхрын өндөр 6.7м байна. Зүрхэвчтэй блокон өрөгт бүтээтцэй, металл дам нуруу, сэндвичин хучилттай, цутгамал төмөр бетон суурьтай барилга юм. (Загвар зургийг хавсаргасан.)

Барилгын хийц:

Үндсэн хийц – Өрөг бүтээц /зүрхэвчтэй блок/

Гадна хана – 150мм хөөсөн дулаалгатай, 360мм блокон ханатай

Хучилт – Сэндвичин хучилттай

Дотор хана – 120мм зузаан тоосгон хана, шавардлагатай

Дээвэр – EPS 150мм зузаантай сэндвичин дээвэртэй.

№	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Чанар байдал
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	147м ²	Спорт заалны ханын хагарч хөндийрсөн хэсгийг хусаж унагаж грунт түрхэж, ремонт нөхөөс хийж, сайн чанартай зүлгүүр тавина.
2	Ханыг өнгийн тосон будгаар механизмаар ердийн будах	147м ²	Хананы өндрийн түвшин хүртэл тосон будгаар 2 үе будна. Хананы өндрөөс дээш тааз хүртэлх ханыг дотор эмульсээр 2 үе будна.
3	Шавардсан хана эмульсэн будгаар ердийн будах	439м ²	Давхарлаж будах
4	Хуучин эмульстэй хананы гадаргууг хусаж цэвэрлэх	439м ²	Гадна хананы хагарсан, цуурсанг хусаж янзлаад, нөхөөс хийж, будах. Гадна хананы хөөсөн фасадыг бэхлэх, хөдөлгөөнгүй болгох
5	2м ² хүртэлх талбайтай модон хаалга угсрах	1200:2100 2ширхэг	Гадна болон дотор хаалга шинээр солих /бүргэд хаалга, 2 далавчтай//
6	Дэвсгэр үеийг нь задлаагүй рейк модон дээр буюу углуургатай царсан зүймэл шалыг задалж буулгах	302,8м ²	Хуучин модон шалыг хуулж авна.
7	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	303м ²	Шинээр хийх модон шал хийхдээ 400мм холгүйгээр хөндлөн дайтай рамм зангидаж, бетон шаланд бэхлэнэ. 40мм харуулдсан бүрэн хатаалганд орсон хар модон банзан шаллагаа угсрана.

8	Спорт заалны зориулалтын резинен будгаар өндөр чанартай будах	303м2	Модон шалыг харуулдаж өнгөлөн, EPOXY будгаар будна.
9	Долгионт EPS хуудсан дээврийг материал оруулж солих	315м2	Сэндвичний залгаа бүрд нэмэлт ус тусгаарлах битүүмж хийж, сэндвичэн дээврийг хэсэгчлэн солих, хөөсөн дулаалгатай фасадаа бэхлэх, дээврийн залгаа, хаяавчны залгаанд EPS хөөсөнцөр хийж, дулаан алдагдлыг багасгах
10	Гэрэлтүүлэг		1000BT-ийн LED гэрэл 20ширхэг, хананд суурилуулах, далдлагчтай цахилгааны утас, гэрлийн монтаж, гэрлийн утас солих, гэрлийн шит, автоматыг солих, зааланд разетка 2 ширхэг байрлуулах
11	Агааржуулалт		Заалны урд хананд 2 ширхэг агааржуулалтын төхөөрөмж байрлуулах
12	Паар		Секторийн тоог 48ш-ээр нэмэх, ус алдаж байгаа сангийн хоолойн холбох хэрэгслийг солих
13	Коридор	12м2	Хана, шал, дээвэрт засал хийх, гэрэлтүүлэг хийх
14	Бэлтгэлийн өрөө, багш нарын өрөө		Хулдааслах
15	Сагсны шийд	2	Шинэчлэх
16	Талбайн хэмжээс		Сагс, волейволын талбайн тэмдэг тэмдэглэгээг стандартын дагуу хийлгэх
17	Цонх	20:20	Шилэн блокон цонхны хагарсан хэсгүүдийг солих /15ш блок/

