

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нураах алхаар тоосгон хамар хана нүхэлж цоолох	м3	1.7325
2	Нураах алхаар тоосгон гадна хананд 250*250мм нүх гаргах	м3	0.16
3	Гипсэн тааз задалж буулгах	10м2	4.913
4	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	94.92
5	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	258.82
6	Хаалга задалж авах	хайрцаг	4
7	Бохир усны шугамын трассын дагуух шалны бетон бүтээцийг ухах	м3	1.85
8	Сувгийн нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.45
9	Ухсан нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.4
10	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	110.46
11	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	94.92
12	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	63.03
13	Парктан шал сугалж хуулах	м2	49.13
ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	108.87
2	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	110.46
3	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	110.46
4	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	94.92
5	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	94.92
6	Шаланд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	94.92
7	Шалны хавтанцарыг 5 см зузаан багсармалаар наах	м2	94.92
8	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	258.82
9	Дотор 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	17.1
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	17.1
11	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай дотор амалгаа шавардах	м2	51.04
12	Хаалганд цоож суулгах	ш	11
13	Ариун цэврийн өрөөний кабин өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	47.02
14	Ариун цэврийн өрөөний цонхонд хальсан хуулга наах	м2	4.33
15	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	2.6
16	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	4.7
ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан жорлон буулгах	ш	11
2	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	11
3	Ф 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	59
4	50мм хүртэл голчтой бохирын хоолойг задлаж буулгах	м	12
5	100мм хүртэл голчтой бохирын хоолойг задлаж буулгах	м	30
ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	120
2	PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	10
3	PPR хуванцар хоолой ф63мм	м	38
4	Вентиль угсрах Ф15мм	ш	74
5	Ус халаагч угсрах 50л	ш	6
6	Усны тоолуур d=50мм угсрах	ш	1
7	Цэвэрлэгээ / голч-100мм/ тавих	1ш	4
8	Галын кран d=50мм тавих	КОМ	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	55
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	26
3	Угаагуур тавих	1ш	13
4	Угаагуур тавих ХБИ	1ш	1
5	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй угаагуур тавих	1ш	4
6	Үйлчлэгчийн тосгуур тавих	1ш	2
7	Холигч байрлуулах	1ш	18
8	ХБИ суултуур байрлуулах	1ком	1
9	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй суултуур байрлуулах	1ком	4
10	Суултуур байрлуулах	1ком	13
11	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	8
12	Трап Ф-100мм/	1ш	4
13	Шүршүүр байрлуулах	1ш	2
14	Цэвэрлэгээ /голч-50мм / тавих	1ш	2
15	Цэвэрлэгээ / голч-100мм/ тавих	1ш	4
16	Ревиз Ф-100мм тавих	1ш	4
17	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	8
АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ ЕС1-2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.6мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150х150мм	м2	22.2
2	0.0225м2 тохируулгатай сараалж угсрах	ш	2
3	0.0225м2 Сэнстэй сараалж угсрах	ш	4
4	150*150мм шүхэр салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	4
5	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	22.2
6	Агаар дамжуулах хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай бэлдэж хийх 150*150мм	ш	6
7	Салхивчийн хоолойг дулаалах 150х150мм	м2	12.6
АГААР СОРОХ МЕХАНИК СИСТЕМ С1-2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах L=150-300м3 N=0.085 кВт H=515Па	ш	2
2	0.6мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 150х150мм	м2	12.6
3	0.0225м2 тохируулгатай сараалж угсрах	ш	12
4	0.0225м2 Сэнстэй сараалж угсрах	ш	2
5	150*150мм шүхэр салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	4
6	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	13.8
7	Агаар дамжуулах хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай бэлдэж хийх 150*150мм	ш	4
8	Агаар дамжуулах хоолойн шилжүүлэгч бэлдэж хийх, 150*150/200*150мм	ш	2
9	Агаар дамжуулах гуравлагч бэлдэж хийх 150*150*150мм	ш	6
10	Салхивчийн хоолойг дулаалах 150х150мм	м2	14.4
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1	ш	1
2	Автомат таслуур ВА47-100/3/25А	ш	2
3	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
4	Автомат таслуур ВА47-100/2/16А	ш	4
5	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А хар.В	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Автомат таслуур АД-12.2P/25/10МА-УЗО-мо	ш	1
7	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-2	ш	1
8	Автомат таслуур ВА47-100/3/25А	ш	2
9	ОПС1-С/4 цэнэг шавхагч	1 иж бүр	1
10	Автомат таслуур ВА47-100/2/16А	ш	4
11	Автомат таслуур ВА47-29/1/16А хар.В	ш	2
12	Автомат таслуур АД-12.2P/25/10МА-УЗО-мо	ш	2
13	Таазанд тоноглох лед 30*30см гэрэлтүүлэгч угсрах 18вт	ш	64
14	Далд тоноглох 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	2
15	Далд тоноглох 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	6
16	Далд тоноглох хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	4
17	Газардуулгын контакттай далд тоноглох тагтай розетка.	ш	8
18	1*2,5кВмм огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах	м	400
19	1*4мм2 огтлолтой ПВХ тусгаарлагчтай зэс голтой утас угсрах	м	220
20	Ган хоолой суулгах д-20 мм2	м	200
21	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	14
22	Унтраалга розетканы хайрцаг тавих	ш	20
23	40*4мм2 хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	20
24	50*50*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	3
25	Автомат таслуур ВА88-32/3/40А /Одоо байгаа сөмбарт тоноглох/	ш	2
26	ВВГ 5х16мм2 зэс голтой гал дэмждэггүй ПВХ бурхуултэй утас татах	м	60
27	Хуванцар хоолойг угсрах д-32 мм гал дэмждэггүй	метр	60

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	51.7
2	Шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.7
3	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	49.8
4	Овойлт үүсгэхгүй хөрс хийж тэгшлэн хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	3.2
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.32
6	Элсэн хучлага үе хийх	м3	3.5
7	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	11
8	Яндан хоолойг хагас дугуй хавтангаар бүрж дулаалах	м2	5.5
9	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	9
10	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	9
11	Халаалтын кабелтай датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	2
12	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
13	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.75
14	Модон тагны гадаргууг лакаар будах	м2	1.53
15	Хуучин шугаманд холболт хийх	1огт	1
16	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.2
17	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.6

СЕПТИК

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн котлован ухах	м3	105.6
2	Мөн гараар засч ухах	м3	5.28
3	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	1.45
4	Суурийн төмөр бетон хавтгай хавтан цутгах М250	м3	2.2
5	Септикийн бетон хана цутгах В30	м3	8
6	Ханын гаргалгаа арматурчлал	тн	0.07
7	Септикийн төмөр бетон хучилт цутгах М-300	м3	1.64

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Орцын нормоос илүү арматурчлал	тн	0.1
9	Цутгамал бетоны хэв хашмалын бамбай бэлтгэх	м2	96.2
10	Септикийн дотор төмөр бетон гадаргууд ус тусгаарлах Акватрон түрхлэг хийх	м3	75.5
11	Бетонон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	90
12	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.064
13	Хөрсийг түрж суурийн хажуугаар булах	м3	75.5
14	Мөн гараар эргүүлж булах	м3	4
15	Бульдозероор хөрсийг түрж тарааж тэгшлэх	м3	18.8
16	Бохирын хуванцар хоолой угсрах Ф100мм /VG2/	м	4
17	Бохирын хуванцар хоолой угсрах Ф100мм /VG2/	м	4
18	Хуванцар гуравлагч Ф100*100*100мм	ш	4
19	Септикт агааржуулах хоолой угсрах Ф100мм	м2	2.36
20	Хуванцар малгайвч Ф100мм	ш	4
21	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	12.4

ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн шүүрүүлэх талбай хөрсийг ухах	м3	1464.2
2	Мөн гараар засч ухах	м3	73.7
3	Шүүрүүлэх талбайн уланд хайрга хийж хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	460
4	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
5	Давхар модон таг угсрах Ф700мм /газар дээр нь эсгэж хийх/	м2	1.5
6	Бохирын шугамын усжуулах хуванцар хоолой угсрах Ф100мм	м	309
7	Бохирын шугамын хуваарилах хуванцар хоолой угсрах Ф100мм	м	16
8	Бохирын шугамын агааржуулах хуванцар хоолой угсрах Ф100мм	м	42
9	Бохирын шугамын ус хуримтлуулах хуванцар хоолой угсрах Ф100мм	м	19
10	Шугамын дээгүүр хуйлмал дулаалга дэвсэх б-8мм	м2	550
11	Шүүрүүлэх талбайг механизмаар булах	м3	1004.2
12	Илүүдэл шороог орчинд нь түрж тэгшлэх	м3	316
13	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.32
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	0.7
2	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	31.3
3	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	107.74
4	Хаалга задалж авах	хайрцаг	6
5	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	52.12
6	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	28.92
7	Парктан шал сугалж хуулах	м2	14.48
ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	81.04
2	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	52.12
3	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	28.92
4	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	28.92
5	Шаланд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	28.92
6	Шалны хавтанцарыг 5 см зузаан багсармалаар наах	м2	28.92
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	104.74
8	Дотор 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	7.6
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.6
10	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай дотор амалгаа шавардах	м2	16.4
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	4
12	Ариун цэврийн өрөөний кабин өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	7.68
ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаазан жорлон буулгах	ш	8
2	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	8
3	Ф 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	59
4	50мм хүртэл голчтой бохирын хоолойг задлаж буулгах	м	15
5	100мм хүртэл голчтой бохирын хоолойг задлаж буулгах	м	4
ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	PPR хуванцар хоолой ф20 мм	м	70
2	PPR хуванцар хоолой ф25мм	м	10
3	PPR хуванцар хоолой ф63мм	м	32
4	Вентиль угсрах Ф15мм	ш	36
5	Ус халаагч угсрах 50л	ш	4
6	Усны тоолуур d=50мм угсрах	ш	1
7	Цэвэрлэгээ / голч-100мм/ тавих	1ш	4
БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	4
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	15
3	Бага насны хүүхдийн стандарт өндөртэй угаагуур тавих	1ш	8
4	Холигч байрлуулах	1ш	8
5	Суултуур байрлуулах	1ком	8
6	Трап Ф-100мм/	1ш	2
7	Шүршүүр байрлуулах	1ш	4
8	Цэвэрлэгээ /голч-50мм / тавих	1ш	2
9	Цэвэрлэгээ / голч-100мм/ тавих	1ш	4
10	Ревиз Ф-100мм тавих	1ш	4