

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| Газрын ажил |  |      |            |
|-------------|--|------|------------|
| Д/Д         | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 1           | 0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухах шороог ачиж зөөх ажил | ресс | -          |
| 2           | 2м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах                  | м3   | 1290.27    |
| 3           | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлэн булах 1.8 мм                        | м3   | 1161.24    |
| 4           | 1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах                     | м    | 645.13     |
| 5           | Илүүдэл шороог ачиж зөөх ажил  | м3   | 1290.27    |

| Суурын ажил |   |      |            |
|-------------|---|------|------------|
| Д/Д         | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 1           | Бетон бэлтгэл хананы шугам суурын бетон хийх 200мм  | м3   | 10.03      |
| 2           | Бетон шахах шахуургаар хананы шугам суурь цутгах ажил 400х400мм                                   | м3   | 167.56     |
| 3           | Бетон ABCD асрын бэлтгэл шугам суурны бэлтгэл хийх 200мм  | м3   | 27.84      |
| 4           | Бетон шахах шахуургаар ABCD асрын шугам суурь, хучилтын цутгах ажил 400х400мм                     | м3   | 51.04      |
| 5           | Блокон хананы суурын арматурчилах   | тн   | 18.24      |
| 6           | АВСБ шугам суурь, хучилтын арматурчилах   | тн   | 44.34      |
| 7           | Бусад металль хийцлэл /Багана анкар/  | тн   | -          |
| 8           | Суурь, бетон хийцлэлмйн тэгшилэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр үе түрхэглэг хийх | м2   | 184.32     |

| Шат, довжооны ажил |  |      |            |
|--------------------|--|------|------------|
| Д/Д                | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 2                  | Довжооны бетон бэлтгэл хийх м150                     | м3   | 48.61      |
| 3                  | Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах           | м3   | 48.61      |
| 4                  | Зүрхэвч ба дэвсгэр үеийг хучилтын арматурчилах       | тн   | 16.24      |
| 5                  | Шатны маршын арматурчлал                             | тн   | 12.51      |
| 6                  | Бүс бетон, зүрхэвч, хучилт, шатны маршын хамт цутгах | м3   | 22.76      |

| Хананы ажил |   |      |            |
|-------------|---|------|------------|
| Д/Д         | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 1           | BCD асрын бүс бетон хийх 300х200  | м3   | 0.98       |
| 2           | Хананы бүс бетон цутгах ажил 300х200мм  | м3   | 1.60       |
| 3           | BCD шугам бүс бетоны арматурчилалын ажил  | тн   | 4.21       |
| 4           | Хананы бүс бетоны арамуручилалын ажил   | тн   | 1.25       |
| 5           | Хананы парпетны лист төмөр  | м2   | 26.76      |
| 6           | ABCD хананы парпетны лист төмөр   | м2   | 34.05      |
| 7           | Суурь, бетон хийцлэлмйн тэгшилэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр үе түрхэглэг хийх | м2   | 60.81      |

| Асар, хананы өрлөгийн ажил |  |      |            |
|----------------------------|--|------|------------|
| Д/Д                        | Ажлын нэр                                      | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 1                          | 375мм хана евро блокоор өрөх                   | м3   | 23.26      |
| 2                          | BCD асрын хана, хананы 300мм евро блокоор өрөх | м3   | 48.85      |
| 3                          | 150мм хана евро блокоор өрөх                   | м2   | 14.40      |
| 4                          | Төмөр бетон ялуу цутгах м-150                  | ш    | 14         |

| Багана, дээврийн ажил |  |      |            |
|-----------------------|--|------|------------|
| Д/Д                   | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 1                     | Өнгөт дээврийн төмөр                                   | м2   | 384.36     |
| 2                     | Дээвэрт пурлин угсрах                                  | ш    | 188        |
| 3                     | Төмөр хийцүүдийг зэврэлтээр хамгаалах түрхлэгээр будах | м2   | 768.72     |
| 4                     | Галд тэсвэртэй будгаар будах                           | м2   | 384.36     |
| 5                     | Тааз тосон будгаар гар аргаар өндөр чанартай будах     | м2   | 384.36     |

| Гадна засалын ажил |  |      |            |
|--------------------|--|------|------------|
| Д/Д                | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 1                  | Тэгшилгээний шавардлага 0,02мм Өнгний кодоор компрессороор шүрших/ | м2   | 789.43     |
| 2                  | Ус тусгаарлагч   | м2   | 1578.86    |
| 3                  | Грунт 2 үе Өнгний кодоор компрессороор шүрших/                     | м2   | 789.43     |
| 4                  | Эмульс /Өнгний кодоор компрессороор шүрших/                        | м2   | 789.43     |

| Хаалга, цонхны ажил |                               |      |            |
|---------------------|-------------------------------|------|------------|
| Д/Д                 | Ажлын нэр                     | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 1                   | Хаалга суулгах ажил           | ш    | 6          |
| 2                   | Цонх суулгах ажил             | ш    | 4          |
| 3                   | Цонхны хаалт угсрах ажил      | ш    | 1          |
| 4                   | Цонх, хаалганы хөөс хийх ажил | ш    | 10         |

| Хээ угсрах ажил |                          |      |            |
|-----------------|--------------------------|------|------------|
| Д/Д             | Ажлын нэр                | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 1               | Квадрат төмрөөр хээ хийх | тн   | 44         |
| 2               | Хээ тогтоох ажил         | ш    | 44         |

| Гүйлтийн замын ажил |  |      |            |
|---------------------|--|------|------------|
| Д/Д                 | Ажлын нэр                                | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 1                   | Замын суурьт хайрган дэвсгэр хийх 200мм  | м3   | 1.33       |
| 2                   | Бетоноор явган зам хийх 80мм             | м3   | 1.11       |
| 3                   | Бетоноор гүйлтийн зам хийх 80мм          | м2   | 38.03      |
| 4                   | Замыг өнгө ялгаж асфальтны будгаар будах | м2   | 497.36     |
| 5                   | Замын тэмдэглэгээ цагаанаар хүрээ будах  | м    | 384.25     |

| Зүлэгжүүлэлтийн ажил /хиймэл/ |   |      |            |
|-------------------------------|---|------|------------|
| Д/Д                           | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 1                             | Талбайн суурийг зохист ширхэглэлтэй хайргаар хийж нягтруулах /100м/ | м3   | 107.43     |
| 2                             | Зүлэгний суурь хийх 50мм  | м3   | 537.155    |
| 3                             | Зүлэг дэвсэн ажил   | м2   | 1074.32    |

| Үзэгчилийн суудлын ажил |  |      |            |
|-------------------------|--|------|------------|
| Д/Д                     | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 1                       | Суудлын рам угсрах                                     | Тоо  | 124        |
| 2                       | Төмөр хийцүүдийг зэврэлтээс хамгаалах түрхлэгээр будах | Тоо  | 124        |
| 3                       | Трасны хээтэй банзаар суудал хийх                      | ш    | 1792       |
| 4                       | Үзэгчдийн суудалын хашлага угсрах                      | ш    | 8          |
| 5                       | Суудалыг нийтэд нь бэхэлж байрлуулах                   | ш    | 8          |

| Кавель татах ажил |  |      |            |
|-------------------|--|------|------------|
| Д/Д               | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 1                 | 1 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3   | 47.6       |
| 2                 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах                | м3   | 45.22      |
| 3                 | Элсэн дэвсгэр энхий кавельд хийх                                       | т    | 170        |
| 4                 | Тоосгон хучилт эхний кавельд хийх                                      | т    | 170        |
| 5                 | 3x70/1x50 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах                                 | т    | 193        |
| 6                 | Кавельд төгсгөлийн муфт тавих  | ш    | 2          |
| 7                 | Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах  | ш    | 4          |
| 8                 | Газрын кабельд анхааруулах тууз дэвсэх                                 | км   | 0.17       |

| ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН УДИРДЛАГЫН АЖИЛ |                                       |          |            |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|
| Д/Д                            | Ажлын нэр                             | Нэгж     | Тоо ширхэг |
| 1                              | Удирдлага, тоолуурын хайрцаг          | Ш        | 1          |
| 2                              | 3 фазын тоолуур угсрах                | Ш        | 1          |
| 3                              | Автомат угсрах ВА-47-29-1Р 16А        | Ш        | 8          |
| 4                              | ОПС18-4Р маркийн цэнэг шавхагч угсрах | Иж/бүрэн | 1          |
| 5                              | ППНИ 40а                              | Ш        | 3          |
| 6                              | EFEN                                  | Ш        | 1          |

| ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ |  |      |            |
|--------------------|--|------|------------|
| Д/Д                | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо ширхэг |
| 1                  | Таазанд тоноглох мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч   | Ш    | 38         |
| 2                  | Лэд чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч  | Ш    | 8          |
| 3                  | Далд угсрах унтраалга тавих 15а  | Ш    | 1          |
| 4                  | Далд угсрах унтраалга тавих ВС 10-2-С  | Ш    | 2          |
| 5                  | Розетка далд угсрах  | Ш    | 7          |
| 6                  | Салбарлах хайрцаг тавих  | Ш    | 10         |
| 7                  | Суурь хайрцаг тавих  | Ш    | 20         |
| 8                  | 2.5м2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх  | Ш    | 1700       |
| 9                  | 4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүлбэх   | Ш    | 210        |
| 10                 | 1*10мм2 кг ээс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас.   | Ш    | 100        |
| 11                 | Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэх хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах д16мм2                            | Ш    | 800        |
| 12                 | 40х4 туузан төмрөөр хийсэн газардуулагчын шинийг бэхлэх  | Ш    | 100        |
| 13                 | 25х4 туузан төмрөөр хийсэн газардуулагчын шинийг бэхлэх  | Ш    | 30         |
| 14                 | 8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулагчын шиннийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд гагнаж угсрах | Ш    | 70         |
| 15                 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох  | Ш    | 12         |

| ГРУППНЫ САМБАР АЖИЛ |                                       |          |            |
|---------------------|---------------------------------------|----------|------------|
| Д/Д                 | Ажлын нэр                             | Нэгж     | Тоо ширхэг |
| 1                   | Оролтын самбар                        | Ш        | 1          |
| 2                   | ОПС1В-4Р-маркийн цэнэг шавхагч угсрах | Иж бүрэн | 1          |
| 3                   | ППНИ 60а                              | Ш        | 3          |
| 4                   | 3 фазын электрон тоолуур угсрах       | Ш        | 1          |
| 5                   | Автомат угсрах ВЙ-47-100              | Ш        | 1          |
| 6                   | Автомат угсрах АВТД-12-2Р 25А 30ма    | Ш        | 3          |
| 7                   | Автомт угсрах ВА-47-29-1Р 40а         | Ш        | 1          |
| 8                   | Автомат угсрах ВА-47-29-1Р 32а        | Ш        | 1          |
| 9                   | Атомат угсрах ВА-47-29-1Р 16А         | Ш        | 3          |

"Оргил цамхаг констракшн" ХХК -ний  
захирал Л.ЦЭНД-АЮУШ

