

Мандалговь-Чойр чиглэлийн 4.6км авто зам, 2 төвшний уулзварын хэсэгт 3 байрлалд шилэн кабель огтолж байгаа тул хамгаалах, шилжүүлэх ажлын төсвийг дахин доорх байдлаар тооцоолсон.

Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн
43 дугаар тушвалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС / ХАВСРАЛТ 17 А/

Төсвийн дугаар: АБ_А 15/5-21-Т

Чойр- Мандалговь- Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто замын трасст орсон мэдээлэл холбооны улс, хот хоорондын шилэн кабель шилжүүлэх хамгаалах угсралтын ажлын төсөв, / 3-р хэсэг /

Төсөвт ертгийн дүн: /Тоогоор/ 38,799,429 төгрөг

(/үсгээр/ Гучин найман сая долоон зуун ерэн есөн мянга дөрвөн зуун хорин ес) төгрөг

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн "АРБЭЛ АЛТАЙ" ХХК-ийн

Гүйцэтгэх захирал Ц.НЯМСҮРЭН

Огноо: 2024 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр

Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин:

Огноо: 2024 оны ... дугаар сарын ...-ны өдөр

Гүйцэтгэсэн: 11740754

Мэргэшсэн төсөвчин: / С.ЭНХЖИН /

Төсөв тооцсон огноо: 2024 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр

Хаяг: БЗД, 4-р хороо, 40-06 тоот

Цахим хаяг: Arbel.aitai.mn@gmail.com

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

МХС ТӨКХХК /12 КОР/

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|----------|------------|
| 1 | Одоо байгаа газрын кабелийн 20 метр урттай шуудууг гараар ухан суллах хэсэг | м3 | 6 |
| 2 | Одоо байгаа газрын кабелийн 20 метр урттай шуудууг гараар ухан сулласан хэсгийг буцааж булах | м3 | 6 |
| 3 | Газрын кабелийн 1340 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар/ | м3 | 426.12 |
| 4 | Газрын кабелийн 1340 метр урттай шуудуу ухах /гараар/ | м3 | 109.88 |
| 5 | Механизмаар ухсан шуудууг гараар тэгшлэн засах | м3 | 29.75 |
| 6 | Газрын кабелийд элсэн дэвсгэр хийх | м3 | 53.6 |
| 7 | Газрын шилэн кабель могойчилж тараах 12 кор | 1км | 1.37 |
| 8 | Кабелийд бирк тэмдэглэгээ хийх | ш | 6 |
| 9 | Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх | 1 шөрмөс | 6 |
| 10 | Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах | 1 удаа | 6 |
| 11 | Газрын кабелийн ухсан шуудууг буцааж булах /механизмаар/ | м3 | 482.4 |
| 12 | Сувагчлалын болон газрын кабелийд анхааруулгын тууз дэвсэх | км | 1.34 |
| 13 | Газрын кабелийн ухсан шуудууг нягтруулах /механизмаар/ | м3 | 268 |
| 14 | Механизмаар булсан шуудууг гараар тэгшлэн засах | м3 | 37.52 |
| 15 | Муфтний нүх гараар ухах | м3 | 3.6 |
| 16 | Газарт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 12 кор | 1 залгаа | 2 |
| 17 | Муфтний нүхийг буцааж булах | м3 | 3.24 |
| 18 | Тэмдэгийн шонгийн нүх гараар ухах | м3 | 0.429 |
| 19 | Тэмдэгийн шон суурилуулах | ш | 5 |
| 20 | Тэмдэгийн шонгийн нүх буцааж булах | м3 | 0.257 |
| 21 | Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 57мм | км | 0.05 |
| 22 | Ган яндан хоолойд тусгаарлалт хийх. хоолойн голч d = 57мм | км | 0.05 |
| 23 | Хамгаалалтын уян хоолой татах ф22 | м | 100 |