

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ


| 0.4 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН АЖИЛ | | | |
|----------------------------|--|-----------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.4 кв-ын тулгуур босгох цэгийг тэмдэглэж гадас зоох | 1тулгуур | 82 |
| 2 | 0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ПН2Б төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох | 1 тулгуур | 54 |
| 3 | 0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ПН6Б төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох | 1 тулгуур | 4 |
| 4 | 0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын АKN2Б төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох | 1 тулгуур | 17 |
| 5 | 0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын УАН2Б төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох | 1 тулгуур | 3 |
| 6 | 0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ОАН4Б төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох | 1 тулгуур | 4 |
| 7 | 0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x50+1x54 мм2 сип утас тулгуурт татах | км | 0.3 |
| 8 | 0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x35+1x54 мм2 сип утас тулгуурт татах | км | 2.7 |
| 9 | Төмөр бетон шон агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 58.3 |
| 10 | Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 0.56 |
| 11 | Дамартай утас агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 2.22 |
| 12 | Сип утасны фазын салбарлагч угсрах | ш | 208 |
| 13 | Давтан газардуулгын салбарлагч угсрах | ш | 4 |
| 14 | Тулгуурт газардуулгын буулт хийх | 1 тулгуур | 4 |
| 15 | Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих | м | 4 |
| 16 | Газардуулгын гадас зоож гагнах | ширхэг | 4 |
| 17 | Тулгуурын нүх механизмаар ухах | м3 | 240.24 |
| 18 | Тулгуурын нүх гараар ухах | м3 | 102.9 |
| 19 | Тулгуурын нүх механзмаар булах | м3 | 228.23 |
| 20 | Тулгуурын нүх гараар булах | м3 | 98.2 |
| 21 | Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах | м3 | 4.2 |
| 22 | Газардуулгын шуудуу гараар ухах | м3 | 1.8 |
| 23 | Газардуулгын шуудуу механизмаар булах | м3 | 4 |
| 24 | Газардуулгын шуудуу механизмаар булах | м3 | 1.7 |
| ТООЛУУРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 1 фазын электрон тоолуур 3ш ээр багцалж угсрах | ком | 20 |
| 2 | 1 фазын электрон тоолуур 6ш ээр багцалж угсрах | ком | 9 |
| 3 | Сип утасны фазын салбарлагч угсрах | ш | 116 |
| 4 | Шитны газардуулгын салбарлагч угсрах | ш | 29 |
| 5 | Тулгуурт газардуулгын буулт хийх | 1 тулгуур | 29 |
| 6 | Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих | м | 29 |
| 7 | Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах | ширхэг | 29 |
| 8 | Хэрэглэгчийн оруулгын утас татах | м | |
| 9 | Газардуулгын шуудуу ухах | м3 | 30.45 |
| 10 | Газардуулгын шуудуу гараар ухах | м3 | 13.1 |
| 11 | Газардуулгын шуудуу булах | м3 | 28.9 |
| 12 | Газардуулгын шуудуу гараар эргүүлж булах | м3 | 12.4 |
| 10/0.4КВ-ЫН ШИТ СОЛИХ АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.4кв-ын шит солих /1 самбар/ | ширхэг | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| БУУЛГАХ АЖИЛ | | | |
|--------------|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.4кВ-ын агаарын шугамын тулгуур буулгах | ш | 22 |
| 2 | 0.4кВ-ын агаарын шугамын тулаастай тулгуур буулгах | ш | 7 |
| 3 | 0.4кВ-ын агаарын шугамын хуучин дамжуулагч утас буулгах | км | 5.316 |

ЗУРАГ ТӨСӨВ

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| 1 | Зураг төслийн үнэ | 9,300,000.0 төгрөг |
|---|-------------------|--------------------|

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:  Б.Оюундарь