

# ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: Т-10/2024

Захиалагч: Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын ЗДТГ

Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сум 3-р багт баригдах  
үүрэн телефоны сүлжээ дамжуулах станцын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 403,559,130

( дөрвөн зуун гурван сая, таван зуун тавин-есөн мянга, нэг зуун гучин төгрөг )

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн:

Захирал: .....

Огноо:

Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../

Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Д.Барсболд/

Төсөв тооцсон огноо: МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН



📍 Хаяг: УБ, БЗД-ийн, 36-р хороо,

✉ Имэйл: d.barsbold86@gmail.com


☎ Дугаар: +976-88877767

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	28,564,918
2	Материал	122,727,985
3	Тээвэр	7,249,260
4	Машин ашиглалт	12,814,561
	Шууд зардлын дүн	171,356,724
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /34.56 %/	5,043,598
6	Ашиг / 15%/	26,460,048
	Барилга угсралтын ажлын дүн	202,860,370
7	НӨАТ 10%	20,286,037
8	Нормчлолын сан 0.18%	365,149
	Дүн	223,511,556
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	4,057,207
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2,028,604
	Дүн	229,597,367
12	Магадлашгүй ажил 2 %	4,057,207
13	Бусад нэмэлт зардал	169,904,556
	Дүн	403,559,130

Төсөв зохиосон: ..... / Д.Барсболд /

Шалгасан: ..... //



ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Нарны элементийн ажил	84,236,636	5,966,742	64,598,460	528,624	1,101,898	1,053,525	10,987,387
2	Барилгын ажил /3*3м сендвичин/	19,114,261	3,567,506	9,885,354	1,352,658	1,185,678	629,901	2,493,165
3	Цамхгийн ажил /20м/	74,396,910	9,127,515	41,679,002	9,122,246	3,152,592	1,611,610	9,703,945
4	Тоног төхөөрөмжийн угсралт	3,292,493	1,347,724	0	60,858	1,216,493	237,962	429,456
5	Төмөр торон хашаа	21,820,070	8,555,431	6,565,168	1,750,175	592,599	1,510,600	2,846,096
<b>НИЙТ ДҮН:</b>		202,860,370	28,564,918	122,727,985	12,814,561	7,249,260	5,043,598	26,460,048

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦАМХГИЙН АЖИЛ /20М/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	39.66	2.9 / 2	1.5 /	59.49 /	6056 / 5212	360271 /	360,271
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	22.163	1.4 / 2	2.1918 /	48.5768634 /	4648 / 5212	225785 /	225,785
01-190-08	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	22.163	2.0 / 2	0.4394 /	9.7384222 /	5212 / 5212	50757 /	50,757
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	0.729	2.4 / 2	0.7622 / 1.486	0.5556438 / 1.083294	5587 / 5212	3104 / 5646	8,751
06-010-11	Бетон шахах шахуургаар Баганын 25м3 хүртэл эзлэхүүнтэй төмөр бетон суурь цутгах	м3	17.5	2.8 / 2	2.6141 / 1.94	45.74675 / 33.95	5962 / 5212	272742 / 176947	449,690
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.1097 1	2.5 / 2	17.2453 / 2.446	1.891981863 / 0.26835066	5680 / 5212	10746 / 1399	12,145
06-050-05	1м-ээс илүү гүн бэлэн нүхэнд анкерын боолт суулгах чигжих	тн	0.0434	3.2 / 2	100 / 3.312	4.34 / 0.1437408	6304 / 5212	27359 / 749	28,109
08-040-10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	27	2.9 / 2	0.4923 / 0.008	13.2921 / 0.216	6056 / 5212	80497 / 1126	81,623
09-070-04	Төрөл бүрийн шат, шатны талбай, цонх тагтны төмөр хайс угсрах	тн	4.177	3.5 / 2	92 / 2.93	384.284 / 12.23861	6536 / 5212	2511680 / 63788	2,575,468
09-070-05	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	0.348	3.8 / 2	16.4254 / 2.9	5.7160392 / 1.0092	6767 / 5212	38680 / 5260	43,940
34-200-08	Хашлагатай гэрлэн дохионы тавцан байрлуулах	тн	0.357	4.0 / 2	97.2269 / 5.68	34.7100033 / 2.02776	6921 / 5212	240228 / 10569	250,797
09-030-04	Тавцан угсрах 25м хүртэл өндөрт угсрах	тн	0.4298	4.0 / 2	16.0243 / 3.99	6.88724414 / 1.714902	6921 / 5212	47667 / 8938	56,605
09-170-05	Ган бүтээц будах	тн	4.6479	4.0 / 2	4.15 / 0.011	19.288785 / 0.0511269	6921 / 5212	133498 / 266	133,764
01-060-03	Газардуулгын төмөр шон суулгах	м3	3.4	2.9 / 2	4.863 /	16.5342 /	6056 / 5212	100131 /	100,131
06-050-13	Газардуулгын шонг арматураар холбох	тн	0.177	2.5 / 2	17.2453 / 2.446	3.0524181 / 0.432942	5680 / 5212	17338 / 2256	19,594
06-050-05	1м-ээс илүү гүн нүхэнд газардуулгын шон суулгах чигжих	тн	0.015	3.2 / 2	257.5 / 3.312	3.8625 / 0.04968	6304 / 5212	24349 / 259	24,608
20-250-07	Шонд тавих СОМ гэрэлтүүлэгчийг угсрах	ширхэг	1	3.0 / 2	1.64 / 0.004	1.64 / 0.004	6150 / 5212	10086 / 21	10,107

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

30-160-04	Тулгуурыг анкерийн хавтантай троссоор татаж бэхлэх	ширхэг	4	3.3 / 2	8.832 / 0.15	35.328 / 0.6	6381 / 5212	225428 / 3127	228,555
09-070-05	0.10 тонн хүртэл жинтэй т-13 маркийн аянга зайлуулагчийг угсарч босгох	тн	0.02	3.8 / 2	16.4254 / 2.9	0.328508 / 0.058	6767 / 5212	2223 / 302	2,525

Нийт Хүн/цаг: 695.263459003 / Үндсэн цалин: 4,663,224  
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 792,748  
 Нэмэгдэл цалин: 6,388,617  
 Нийт цалин: 7,181,365  
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 969,484  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 976,666  
 Ажиллах хүчний зардал: **9,127,515**

НАРНЫ ЭЛЕМЕНТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3	2.8 / 2	3.1453 /	9.4359 /	5962 / 5212	56257 /	56,257
06-010-22	Хавтан суурь цутгах м100	м3	4.5	3.0 / 2	3.4855 / 1.42	15.68475 / 6.39	6150 / 5212	96461 / 33305	129,766
07-350-06	Нарны элементийн хавтан угсрах	ш	24	4.1 / 2	8.1782 / 1.4	196.2768 / 33.6	6989 / 5212	1371779 / 175123	1,546,902
30-010-09	Нарны зайн суурь угсрах.	ширхэг	24	3.3 / 2	2.34 / 0.311	56.16 / 7.464	6381 / 5212	358357 / 38902	397,259
40-220-05	Нарны зайн контроллёр	ш	1	4.0 / 2	11.553 /	11.553 /	6921 / 5212	79958 /	79,958
40-430-06	Нарны зайн батериа угсрах	ш	24	4.3 / 2	3.618 /	86.832 /	7126 / 5212	618765 /	618,765
40-540-04	Инвертер угсрах	ш	1	4.8 / 2	5.203 /	5.203 /	7467 / 5212	38851 /	38,851
40-470-04	DC combline box	ш	1	5.0 / 2	8.339 /	8.339 /	7604 / 5212	63410 /	63,410
40-440-06	12мм,9мм диаметртэй кабелийг кабелийн сувагчлалаар тараах	100м	1	3.2 / 2	16.757 /	16.757 /	6304 / 5212	105636 /	105,636
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.12	2.8 / 2	3.1453 /	0.377436 /	5962 / 5212	2250 /	2,250
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	0.24	3.0 / 2	3.4855 / 1.42	0.83652 / 0.3408	6150 / 5212	5145 / 1776	6,921
08-040-10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн	м2	0.8	2.9 / 2	0.4923 /	0.39384 /	6056 / 5212	2385 / 33	2,418

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх				0.008	0.0064			
--	--	--	--	-------	--------	--	--	--

Нийт Хүн/цаг: 407.849246 / 47.8012                      Үндсэн цалин: 3,048,393

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 518,227

Нэмэгдэл цалин: 4,176,299

Нийт цалин: 4,694,526

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 633,761

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 638,455

Ажиллах хүчний зардал: **5,966,742**

**БАРИЛГЫН АЖИЛ /3\*3М СЕНДВИЧИН/**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.64	2.8 / 2	3.1453 /	2.012992 /	5962 / 5212	12001 /	12,001
01-190-07	Шал хаяавч довжооны доорхи хөрсийг гараар тэгшлэх, нягтруулах	м3	1.6	3.0 / 2	0.5414 /	0.86624 /	6150 / 5212	5327 /	5,327
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	0.96	3.0 / 2	3.4855 / 1.42	3.34608 / 1.3632	6150 / 5212	20578 / 7105	27,683
09-040-04	Ган багана угсрах [1 ба олон алгасалт барилга]	тн	0.18	4.2 / 2	25.5391 / 3.03	4.597038 / 0.5454	7058 / 5212	32446 / 2843	35,289
09-140-04	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	0.14	3.8 / 2	11.9037 / 0.033	1.666518 / 0.00462	6767 / 5212	11277 / 24	11,301
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	24	3.4 / 2	2.89 / 0.068	69.36 / 1.632	6459 / 5212	447996 / 8506	456,502
08-340-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	48	3.4 / 2	2.69 / 0.086	129.12 / 4.128	6459 / 5212	833986 / 21515	855,501
08-040-05	Хана ба суурийн хэвтээ ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх	м2	3.2	2.8 / 2	1.0764 / 0.0369	3.44448 / 0.11808	5962 / 5212	20536 / 615	21,151
08-040-10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	9.6	2.9 / 2	0.4923 / 0.008	4.72608 / 0.0768	6056 / 5212	28621 / 400	29,021
09-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	0.25	4.0 / 2	1.2968 / 0.13	0.3242 / 0.0325	6921 / 5212	2244 / 169	2,413

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-510-05	Төмөр сараалжин цонхны хаалт хийж угсрах	м2	0.25	3.2 / 2	4.063 / 0.56061	1.01575 / 0.1401525	6304 / 5212	6403 / 730	7,134
12-050-08	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	0.15	3.0 / 2	1.3133 / 0.0054	0.196995 / 0.00081	6150 / 5212	1212 / 4	1,216
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай бургэд хаалга усрах	м2	2.1	3.4 / 2	1.236 / 0.37	2.5956 / 0.777	6459 / 5212	16765 / 4050	20,815
06-010-04	Бетон шал цутгах м100	м3	1.35	2.4 / 2	1.1021 / 1.486	1.487835 / 2.0061	5587 / 5212	8313 / 10456	18,768
15-180-08	Шал өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	9	3.1 / 2	0.2812 / 0.0007	2.5308 / 0.0063	6227 / 5212	15759 / 33	15,792
06-010-18	Бетон довжоо цутгах	м3	0.3	2.9 / 2	0.7488 / 1.38	0.22464 / 0.414	6056 / 5212	1360 / 2158	3,518
06-010-16	Хаяавч бетон цутгах м100	м3	1.4	2.9 / 2	6.742 / 0.13	9.4388 / 0.182	6056 / 5212	57161 / 949	58,110
38-310-08	Гал хамгаалагчтай салбарлах хайрцаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	0.65 / 0.07	0.65 / 0.07	6150 / 5212	3998 / 365	4,362
20-230-08	Хоёрлосон унтраалга далд тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	0.22 / 0.002	0.22 / 0.002	6150 / 5212	1353 / 10	1,363
20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай разетка тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	0.497 / 0.004	1.491 / 0.012	6150 / 5212	9170 / 63	9,232
20-260-11	18 вт дугуй лэд эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1	3.0 / 2	1.22 / 0.02	1.22 / 0.02	6150 / 5212	7503 / 104	7,607
20-210-04	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	1	3.3 / 2	0.467 / 0.14	0.467 / 0.14	6381 / 5212	2980 / 730	3,710
38-330-04	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	18	3.0 / 2	0.11 / 0.0011	1.98 / 0.0198	6150 / 5212	12177 / 103	12,280
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	26	2.8 / 2	0.067 / 0.03	1.742 / 0.78	5962 / 5212	10386 / 4065	14,451
20-170-09	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	26	3.0 / 2	0.03 / 0.09	0.78 / 2.34	6150 / 5212	4797 / 12196	16,993
38-350-13	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулга бэхлэх	м	18	3.4 / 2	0.26 / 0.0061	4.68 / 0.1098	6459 / 5212	30228 / 572	30,800
38-350-13	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	16	3.4 / 2	0.26 / 0.0061	4.16 / 0.0976	6459 / 5212	26869 / 509	27,378
38-350-06	20 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	21	2.0 / 2	0.72 / 0.0313	15.12 / 0.6573	5212 / 5212	78805 / 3426	82,231
01-060-02	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.6	2.8 / 2	3.1453 /	1.88718 /	5962 / 5212	11251 /	11,251
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.6	1.3 / 2	1.8355 /	1.1013 /	4554 / 5212	5015 /	5,015



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-360-04	Галын хор суурьлуулах	ш	1	4.0 / 2	2.082 /	2.082 /	6921 / 5212	14410 /	14,410
-----------	-----------------------	---	---	---------	---------	---------	-------------	---------	--------

Нийт Хүн/цаг: 274.534528 / 15.6754625      Үндсэн цалин: 1,822,630

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 309,847

Нэмэгдэл цалин: 2,497,003

Нийт цалин: 2,806,850

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 378,925

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 381,732

Ажиллах хүчний зардал: **3,567,506**

**ТӨМӨР ТОРОН ХАШАА**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.16	2.8 / 2	3.1453 /	13.084448 /	5962 / 5212	78009 /	78,009
06-010-22	Төмөр шонгийн бетон суурь цутгах м100	м3	3.84	3.0 / 2	3.4855 / 1.42	13.38432 / 5.4528	6150 / 5212	82314 / 28420	110,734
09-510-04	Төмөр сараалжин жижиг хаалга хийж угсрах	м2	1.5	3.4 / 2	11.279 / 0.70702	16.9185 / 1.06053	6459 / 5212	109277 / 5527	114,804
09-510-04	Төмөр сараалжин том хаалга хийж угсрах	м2	6	3.4 / 2	11.279 / 0.70702	67.674 / 4.24212	6459 / 5212	437106 / 22110	459,216
09-510-06	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	190	3.3 / 2	2 / 0.5544	380 / 105.336	6381 / 5212	2424780 / 549011	2,973,791
57-180-25	Хуучин будагтай төмөр сараалж болон хашааг сурикаар 1 удаа будах	м2	197.5	3.1 / 2	0.515 / 0.001	101.7125 / 0.1975	6227 / 5212	633364 / 1029	634,393

Нийт Хүн/цаг: 592.773768 / 116.28895      Үндсэн цалин: 4,370,948

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 743,061

Нэмэгдэл цалин: 5,988,198

Нийт цалин: 6,731,260

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 908,720

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 915,451

Ажиллах хүчний зардал: **8,555,431**

**ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТ**



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-310-06	4G Бааз станц угсрах	Иж бүрдэл	1	5.0 / 2	77.104 /	77.104 /	7604 / 5212	586299 /	586,299
40-330-04	Радио релей төхөөрөмж угсрах	Иж бүрэл	1	4.9 / 2	13.57 /	13.57 /	7535 / 5212	102250 /	102,250

Нийт Хүн/цаг: 90.674 / 0

Үндсэн цалин: 688,549

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 117,053

Нэмэгдэл цалин: 943,312

Нийт цалин: 1,060,365

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 143,149

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 144,210

Ажиллах хүчний зардал: 1,347,724

**Бүгд хүн/цаг: 2061.095001003 /**

**Бүгд цалин: 14,593,744**

**Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,480,936**

**Нэмэгдэл цалин: 5,399,685**

**Нийт цалин: 22,474,365**

**Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 3,034,039**

**Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 3,056,514**

**Ажиллах хүчний зардал: 28,564,918**

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

**ЦАМХГИЙН АЖИЛ /20М/**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	3.19	958	0.0016	720	2	280.66	323
1-4271	Ус	м3	2,000	5.11	10,223	5.1116	30	1	296.55	45,475
3-2732	Утас 25 мм2	м	3,000	0.015	45	0.0000	720	2	280.66	0
1-4542	Уулын элс	м3	18,000	0.0257	462	0.0385	30	1	296.55	343
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	0.002	22	0.0000	720	2	280.66	0
3-7301	Татуургын тросс	м	10,000	132	1,320,000	0.2772	720	1	216.56	43,222
1-4052	Тал гуалин	м3	600,000	0.000602	361	0.0004	720	1	216.56	66
1-0795	Тос	кг	510	15.8	8,069	0.0198	720	2	280.66	3,996
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15,130	15.2	229,252	0.0195	270	2	280.66	1,481
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3,500	13.3	46,538	0.0133	720	1	216.56	2,073
1-0051	Хар тос	кг	5,000	0.459	2,295	0.0005	720	2	280.66	97
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	6,000	64.8	388,800	0.0732	720	2	280.66	14,797
1-0811	Хар цаас	м2	9,500	2.35	22,327	0.0050	720	2	280.66	1,007
1-0280	Хар лак	кг	7,000	29.4	206,080	0.0371	720	2	280.66	7,496
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3,700	4.33	16,034	0.0050	720	2	280.66	1,007
1-4334	Хайрга	м3	22,000	14.9	327,652	31.6024	50	1	271.67	563,308
1-0554	Хөнгөн цагааны пудр	кг	2,600	4.32	11,232	0.0056	720	2	280.66	1,126
1-4025	Цемент м-400	тн	440,000	5.83	2,567,032	5.9508	720	1	216.56	927,875
1-4529	Шохой	тн	1,000,000	0.000851	851	0.0010	720	1	216.56	162
1-0882	Электрод э-46	кг	2,500	12.6	31,500	0.0146	720	2	280.66	2,954
1-0879	Электрод э-42	кг	5,500	44.6	245,534	0.0518	720	2	280.66	10,465
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	0.175	910	0.0002	720	2	280.66	40
1-4564	Эрэг гайк	кг	4,500	2.27	10,212	0.0026	720	1	216.56	400
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	15,000	8.94	134,138	0.3040	720	2	280.66	61,440
1-0062	Анкерын боолт	кг	7,000	60.6	423,990	0.0684	720	2	280.66	13,831
1-4212	Арчих материал	кг	500	0.027	14	0.0000	720	1	216.56	4
1-0733	Арматур	тн	2,700,000	1.36	3,671,178	1.3597	720	1	216.56	212,008
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,700,000	0.0677	182,818	0.0677	720	1	216.56	10,558
1-4543	Голын элс	м3	15,000	8.84	132,587	14.5846	47	1	271.67	186,223
3-4091	Газардуулгын эрэг	кг	2,500	0.2	500	0.0002	720	2	280.66	46

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

1-3824	Ган бүтээц	кг	6,450	20	129,000	0.0260	720	1	216.56	4,054
1-3825	Ган бүтээц /эдлэхүүн/	кг	6,200	4.75E003	29,457,750	6.1766	720	1	216.56	963,079
1-3825	Гэрлийн дохионы тавцан	кг	4,600	375	1,724,310	0.3748	720	1	216.56	58,448
1-4174	Даравч шайб	кг	550	0.924	508	0.0010	720	1	216.56	163
1-0129	Дюбель	ш	2,500	2	5,000	0.0113	720	2	280.66	2,283
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	764,000	0.0795	60,758	0.0517	720	1	216.56	8,060
1-0200	Керосин	кг	3,650	0.648	2,365	0.0007	720	2	280.66	137
1-0628	Кронштейны газардуулга	кг	1,300	0.06	78	0.0001	720	2	280.66	16
1-0410	Маажин	кг	1,690	4.51	7,619	0.0057	720	2	280.66	1,148
3-6374	Сом гэрэлтүүлэгч	ш	300,000	1	300,000	0.0120	720	3	391.34	3,381

41,679,002

3,152,592

**НАРНЫ ЭЛЕМЕНТИЙН АЖИЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	48вт, 1000вт хүчин чадалтай, синусойд	ш	1,100,000	1	1,100,000	0.0103	720	2	280.66	2,085
1-0671	Сийрс	м2	300	0.0288	9	0.0000	720	2	280.66	3
1-4271	Ус	м3	2,000	1.73	3,462	1.7312	30	1	296.55	15,402
1-4542	Уулын элс	м3	18,000	0.115	2,070	0.1725	30	1	296.55	1,535
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	0.0001	1	0.0000	720	2	280.66	0
2-0378	Тойрох сувагтай нэг эгнээ агаар халаагч ф 80 м3/ц	ш	100,000	1	99,984	0.0137	720	2	280.66	2,768
1-0795	Тос	кг	510	0.036	18	0.0000	720	2	280.66	9
1-4238	Түлээ	м3	24,800	0.0016	40	0.0010	720	1	216.56	162
1-0524	Төмөр утас	кг	1,200	0.011	13	0.0000	720	1	216.56	2
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	5,500	3.81	20,945	0.1295	720	2	280.66	26,164
1-0051	Хар тос	кг	5,000	0.0136	68	0.0000	720	2	280.66	3
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	6,000	1.92	11,520	0.0022	720	2	280.66	438
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3,700	0.853	3,157	0.0010	720	2	280.66	198
1-4334	Хайрга	м3	22,000	4.24	93,298	7.4214	50	1	271.67	100,809
1-4025	Цемент м-400	тн	440,000	1.67	733,778	1.7010	720	1	216.56	265,230
1-4529	Шохой	тн	1,000,000	0.000338	338	0.0004	720	1	216.56	64
1-0879	Электрод э-42	кг	5,500	23.5	129,360	0.0273	720	2	280.66	5,513
3-8014	Баттерейн рак	ш	1,900,000	1	1,899,696	0.0105	720	1	216.56	1,637

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

2-1486	Бэхэлгээ бүхий ширмэн яндан холбох хэрэгсэлүүд д-100мм	м	24,650	0.096	2,366	0.0016	720	2	280.66	329
1-4212	Арчих материал	кг	500	0.0008	0	0.0000	720	1	216.56	0
1-4543	Голын элс	м3	15,000	4.5	67,442	7.4186	47	1	271.67	94,725
2-1477	Ган яндан хоолой д-114мм	м	19,665	0.18	3,540	0.0023	720	3	391.34	649
1-4212	Ветошь	кг	300	0.0005	0	0.0000	720	1	216.56	0
1-3824	Дунд зэргийн төвөгшилтэй төмөр хийцүүд	кг	2,500	480	1,200,000	0.4800	720	1	216.56	74,843
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	764,000	0.019	14,485	0.0123	720	1	216.56	1,922
1-0200	Керосин	кг	3,650	0.0192	70	0.0000	720	2	280.66	4
3-5546	Нарны удирдлагын контроллёр	ш	8,000,000	1	8,000,000	0.0030	720	2	280.66	606
1-4355	Нарны элемент 560w	ш	980,000	24	23,520,000	0.7200	270	2	280.66	54,560
3-7290	Нарны зайн суурь	ком	2,500,000	1.2	3,000,000	0.1140	720	1	216.56	17,775
	Нарны зайн баттерей /2V2000ah/	ш	1,000,000	24	24,000,000	2.0640	720	2	280.66	417,083
	Dc combline box	ш	392,800	1	392,800	0.0086	720	2	280.66	1,738
	12мм,9мм диаметртай коаксиаль кабель	100м	300,000	1	300,000	0.0774	720	2	280.66	15,641

**64,598,460**

**1,101,898**

**БАРИЛГЫН АЖИЛ /3\*3М СЕНДВИЧИН/**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14,200	1.15	16,358	0.0012	720	1	216.56	180
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	8,000	2.45	19,584	0.0024	720	1	216.56	382
1-0671	Сийрс	м2	300	0.102	31	0.0001	720	2	280.66	10
1-0673	Руберойд рм-350	м2	4,150	3.52	14,608	0.0075	720	2	280.66	1,508
1-4271	Ус	м3	2,000	1.05	2,095	1.0474	30	1	296.55	9,318
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	1,500	2.88	4,320	2.8967	720	1	216.56	451,663
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	200	912	182,400	0.0091	720	1	216.56	1,422
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1,000	28.8	28,800	0.1670	720	1	216.56	26,045
3-6516	Утас салбарлах хайрцаг	ш	1,000	1.6	1,600	0.0008	720	2	280.66	162
1-4542	Уулын элс	м3	18,000	0.116	2,082	0.1735	30	1	296.55	1,543
3-6514	Унтраалга розетка тоноглох хайрцаг	ш	500	1	500	0.0010	720	2	280.66	202
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	0.0127	140	0.0000	720	2	280.66	3
1-3825	Туузан төмөр	кг	3,000	0.74	2,220	0.0007	720	1	216.56	115

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

1-0128	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	1,500	3.84	5,760	0.0043	720	2	280.66	877
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	0	336	0	0.0000	720	2	280.66	0
1-0795	Тос	кг	510	0.181	92	0.0002	720	2	280.66	46
1-4238	Түлээ	м3	24,800	0.032	794	0.0208	720	1	216.56	3,243
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3,500	0.006	21	0.0000	720	1	216.56	1
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	5,500	0.771	4,242	0.0262	720	2	280.66	5,299
2-2819	Хуванцар хоолой ф25	м	560	18.5	10,382	0.0028	720	3	391.34	784
3-5114	Хоёрлосон унтраалга	ш	5,500	1	5,500	0.0002	720	2	280.66	40
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	200	6	1,200	0.0007	720	2	280.66	142
1-0051	Хар тос	кг	5,000	0.163	816	0.0002	720	2	280.66	35
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	6,000	30.1	180,480	0.0340	720	2	280.66	6,869
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,000	0.36	720	0.0004	720	2	280.66	84
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3,700	0.189	700	0.0002	720	2	280.66	44
1-3825	Хавтгай төмөр 4x20x20	кг	1,800	0.64	1,152	0.0006	720	1	216.56	100
1-3825	Хавтгай төмөр 4x50x30	кг	1,400	0.0475	67	0.0000	720	1	216.56	7
3-5470	Хамгаалттай газардуулгын розетка	ш	6,500	3	19,500	0.0015	720	2	280.66	303
1-4334	Хайрга	м3	22,000	2.89	63,643	5.0625	50	1	271.67	68,766
3-6552	Хайрцаг у2033. уз	ш	150,000	1	150,000	0.0080	720	2	280.66	1,617
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.0307	614	0.0004	720	3	391.34	116
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	500	0.171	85	0.0002	720	1	216.56	32
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	7,000	0.009	63	0.0000	720	2	280.66	3
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	тн	2,250,000	0.0006	1,350	0.0000	720	1	216.56	0
1-4029	Цемент м-300	тн	150,000	0.0139	2,081	0.0141	720	1	216.56	2,206
1-4025	Цемент м-400	тн	440,000	0.906	398,732	0.9243	720	1	216.56	144,125
1-4529	Шохой	тн	1,000,000	0.00135	1,353	0.0017	720	1	216.56	257
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	15,000	0.00625	94	0.0000	720	3	391.34	2
1-0879	Электрод	кг	2,500	0.48	1,200	0.0006	720	2	280.66	113
1-0879	Электрод э-42	кг	5,500	2.09	11,516	0.0024	720	2	280.66	491
1-0878	Электрод э-50	кг	2,500	0.342	855	0.0004	720	2	280.66	80
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	21,250	0.0495	1,052	0.0001	720	2	280.66	12
1-0907	Эмаль кв 252	кг	3,500	1.8	6,300	0.0023	720	2	280.66	458
1-4547	Эрэг боолт, м 8x35	кг	5,200	0.239	1,240	0.0003	720	1	216.56	42
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	15,000	0.0226	339	0.0008	720	2	280.66	155

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

1-0421	Бууны сум	ш	50	36.5	1,825	0.0007	720	2	280.66	151
1-3825	Булан төмөр	кг	3,000	0.556	1,669	0.0006	720	1	216.56	87
	Бүргэд хаалга	ш	450,000	1.05	472,500	0.1050	720	2	280.66	21,218
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.0279	167	0.0000	720	1	216.56	3
1-4212	Арчих материал	кг	500	0.0285	14	0.0000	720	1	216.56	5
1-4543	Голын элс	м3	15,000	2.57	38,556	4.2411	47	1	271.67	54,153
1-0744	Газардуулгын шин	кг	3,200	35.6	114,048	0.0356	720	1	216.56	5,557
1-0744	Газардуулагч д=20мм	кг	1,900	98.7	187,530	0.0987	720	1	216.56	15,390
1-5003	Гадна ханын сендвич хавтан	м2	70,000	48.5	3,393,600	0.0761	720	1	216.56	11,868
1-5006	Гадна булан	м	1,000	8.11	8,112	0.0366	720	1	216.56	5,704
	Галын хор	ш	90,000	1	90,000	0.0172	720	2	280.66	3,476
3-5449	Гал хамгаалагч крб 13	ш	5,000	1	5,000	0.0040	720	2	280.66	808
1-3824	Ган бүтээц	кг	6,450	320	2,064,697	0.4161	720	1	216.56	64,886
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	1,200	1.68	2,016	0.0017	720	1	216.56	262
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	70,000	0.0003	21	0.0002	720	1	216.56	37
1-3825	Вакум цонх	м2	250,000	0.255	63,750	0.0076	720	1	216.56	1,193
1-5007	Дотор булан	м	500	8.11	4,056	0.0366	720	1	216.56	5,704
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 15см	м2	75,000	24.2	1,818,000	0.3078	720	1	216.56	48,001
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	3,500	3.36	11,760	0.0202	720	1	216.56	3,143
1-0129	Дюбель	ш	2,500	96	240,000	0.5424	720	2	280.66	109,606
1-5015	Зам төмөр /сендвич хавтангийн/	м	3,500	11.1	38,808	0.0594	720	1	216.56	9,267
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	764,000	0.00408	3,119	0.0027	720	1	216.56	414
1-0200	Керосин	кг	3,650	0.23	841	0.0002	720	2	280.66	49
1-0410	Маажин	кг	1,690	0.819	1,384	0.0010	720	2	280.66	209
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	3,500	26.2	91,560	0.5925	720	1	216.56	92,388
1-0418	Олс	кг	6,000	0.0349	209	0.0000	720	2	280.66	7
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	2,800	2.03	5,695	0.0026	720	2	280.66	530
3-2824	1х35той утас пв660	м	7,500	1.09	8,190	0.0006	720	2	280.66	126
3-2803	1х25той утас пв660	м	5,500	0.433	2,380	0.0001	720	1	216.56	15
3-6422	18 вт дугуй лэд эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч	ш	25,000	1	25,000	0.0050	720	3	391.34	1,409
3-2735	1-6 зэс голтой утас	м	1,250	10.9	13,650	0.0011	720	2	280.66	221
3-2820	1*2.5 зэс цахилгааны утас	м	650	16.2	10,519	0.0016	720	2	280.66	327
3-2825	1*16 зэс голтой утас	м	3,350	1.62	5,435	0.0002	720	2	280.66	33

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

1-5078	1*4зэс цахилгааны утас	м	900	16.2	14,564	0.0034	720	1	216.56	530
--------	------------------------	---	-----	------	--------	--------	-----	---	--------	-----

9,885,354

1,185,678

**ТӨМӨР ТОРОН ХАШАА**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4233	Саван	кг	1,645	0.0198	32	0.0000	720	1	216.56	4
1-0671	Сийрс	м2	300	0.461	138	0.0002	720	2	280.66	47
1-4271	Ус	м3	2,000	1.01	2,027	1.0136	30	1	296.55	9,018
1-4542	Уулын элс	м3	18,000	0.0932	1,677	0.1398	30	1	296.55	1,243
1-3825	Туузан төмөр	кг	3,000	681	2,043,825	0.6813	720	1	216.56	106,227
1-0795	Тос	кг	510	0.576	294	0.0007	720	2	280.66	145
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	9,000	22.1	199,080	0.0285	720	2	280.66	5,766
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	15,130	0.138	2,092	0.0002	270	2	280.66	14
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	5,500	3.09	16,968	0.1049	720	2	280.66	21,196
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3,700	0.691	2,557	0.0008	720	2	280.66	161
1-3825	Хавтгай төмөр 5x36x36	кг	3,000	38.3	114,750	0.0382	720	1	216.56	5,964
1-3825	Хавтгай төмөр 5x45x50	кг	3,000	6.75	20,250	0.0067	720	1	216.56	1,052
1-3825	Хавтгай төмөр 8x60x80	кг	3,000	0.57	1,710	0.0006	720	1	216.56	89
1-3825	Хавтгай төмөр 8x60x60	кг	2,700	429	1,159,380	0.4294	720	1	216.56	66,953
1-4334	Хайрга	м3	22,000	2.16	47,566	3.7836	50	1	271.67	51,395
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	1.26	25,260	0.0169	720	3	391.34	4,755
1-4025	Цемент м-400	тн	440,000	0.879	386,568	0.8961	720	1	216.56	139,728
1-4529	Шохой	тн	1,000,000	0.0054	5,401	0.0066	720	1	216.56	1,027
1-0859	Шаваас	кг	500	0.198	99	0.0002	720	2	280.66	48
1-0879	Электрод э-42	кг	5,500	164	903,471	0.1906	720	2	280.66	38,505
1-3825	Булан төмөр	кг	3,000	324	973,463	0.3245	720	1	216.56	50,595
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	20.7	124,275	0.0166	720	1	216.56	2,584
1-4543	Голын элс	м3	15,000	2.54	38,071	4.1878	47	1	271.67	53,472
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	764,000	0.0154	11,735	0.0100	720	1	216.56	1,557
1-0410	Маажин	кг	1,690	5.61	9,479	0.0071	720	2	280.66	1,428
1-0526	Өргөст торон утас	кг	2,500	190	475,000	0.1900	720	1	216.56	29,625



**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

**6,565,168**

**592,599**

**ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТ**

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	4g бааз станц угсрах	багц	0	1	0	4.3000	720	2	280.66	868,923
	Радио релейн	багц	0	1	0	1.7200	720	2	280.66	347,569

**0**

**1,216,493**

**НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:**

**122,727,985**

**7,249,260**

**МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**

**ЦАМХГИЙН АЖИЛ /20М/**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	5.3	59,489	314,399
8031	Хийн индүү 25тн	1.9	14,000	26,064
9024	Буун цацагч	1.4	4,200	5,856
7001	Бетон зуурмагийн насос	3.2	59,529	189,600
7005	Авто бетон зуурагч	3.4	59,529	202,098
2028	Автокран 5тн	1.7E002	42,500	7,428,981
	Автомашин	1	13,800	14,374
3027	Гагнуурын аппарат	31	27,240	846,345
9023	Гүний доргиур	3.2	7,992	25,455
2143	Зөөврийн кран	3.4	13,540	45,558
	Үйлчилгээний машин	1.7	13,800	23,515

**9,122,246**

**НАРНЫ ЭЛЕМЕНТИЙН АЖИЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	0.02	22,620	456
2028	Автокран 5тн	5.6	42,500	237,874
	Автомашин	3.4	13,800	46,488
9023	Гүний доргиур	0.95	7,992	7,576
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	0.95	7,192	6,818
	Үйлчилгээний машин	17	13,800	229,411

**528,624**

**БАРИЛГЫН АЖИЛ /3\*3М СЕНДВ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.12	59,489	7,048
13002	Угсралтын агергат	0.03	40,590	1,218
4014	Трактор с-100	0.04	13,530	536
	Таслагч	26	6,810	180,274
2016	Тавиурт кран 10тн	0.57	18,020	10,266
	Тавлагч	32	1,000	31,560
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.0022	7,627	17
8031	Хийн индүү 25тн	0.13	14,000	1,882
9002	Хийн өрөм	0.056	2,530	142
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	0.24	22,620	5,472
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.11	4,470	485
3027	Цахилгаан өрөм	33	6,852	228,747
2006	Цамхагт кран 10тн	0.22	54,800	12,045
2001	Цамхагт кран 3 тн	0.1	43,200	4,445
	Шурулдэгч машин	0.86	6,852	5,920
7006	Бетон зуурмагийн насос	0.071	59,529	4,233
7006	Авто бетон зуурагч	0.071	59,529	4,233
2028	Автокран 5тн	12	42,500	489,103
	Автомашин	0.34	13,800	4,699
85201	Ачааны машин	0.015	13,800	200
3033	Гагнуурын аппарат	2.5	27,240	68,700
9023	Гүний доргиур	0.26	7,992	2,103
2034	Гинжит кран 16-20тн	0.32	55,744	17,760
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	0.28	52,260	14,549
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	0.19	7,192	1,381
3056	Компрессор	0.055	51,118	2,797
	Өргөгч машин	14	17,880	251,464

**МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**

	Үйлчилгээний машин	0.1	13,800	1,380
--	--------------------	-----	--------	-------

**1,352,658**

**ТӨМӨР ТОРОН ХАШАА**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.023	42,500	969
	Автомашин	0.0066	13,800	92
85201	Ачааны машин	20	13,800	280,278
3033	Гагнуурын аппарат	51	27,240	1,398,978
9023	Гүний доргиур	0.77	7,992	6,138
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	1.1	52,260	58,197
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	0.77	7,192	5,523

**1,750,175**

**ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	4.4	13,800	60,858

**60,858**

**НИЙТ ДҮН:**

**12,814,561**

## ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ

Нэр: Үүрэн телефоны сүлжээ дамжуулах станц

Байршил: Дорноговь, Хатанбулаг сум, 3-р баг Сулин хээр

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Марк, ангилал	Х/Н	нийт орц	нэгж үнэ	нийт үнэ
1	2G, 4G бааз станц	Үүрэн холбоо	ком	1	131,018,728	131,018,728
2	Радио релей антенн /MW/	Үүрэн холбоо	ком	1	38,885,828	38,885,828
	<b>Дүн</b>					<b>169,904,556</b>