

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: Т-09/2024

Захиалагч: Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын ЗДТГ

Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сум 1-р багт баригдах
үүрэн телефоны сүлжээ дамжуулах станцын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 404,919,906

(дөрвөн зуун дөрвөн сая, есөн зуун арван есөн мянга, есөн зуун зургаан төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн:

Захирал:

Огноо:

Хянасан


Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../

Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин:/Д.Барсболд/

Төсөв тооцсон огноо:



📍 Хаяг: УБ, БЗД-ийн, 36-р хороо,

✉ Имэйл: d.barsbold86@gmail.com

☎ Дугаар: +976-88877767

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 28,564,918 |
| 2 | Материал | 122,727,284 |
| 3 | Тээвэр | 7,684,456 |
| 4 | Машин ашиглалт | 12,814,561 |
| | Шууд зардлын дүн | 171,791,219 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /34.56 %/ | 5,043,598 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 26,525,223 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 203,360,040 |
| 7 | НӨАТ 10% | 20,336,004 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 366,048 |
| | Дүн | 224,062,092 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 4,067,201 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 2,033,600 |
| | Дүн | 230,162,893 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 4,067,201 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 170,689,812 |
| | Дүн | 404,919,906 |

Төсөв зохиосон: / Д.Барсболд/

Шалгасан.....//



ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|------------|
| 1 | Нарны элементийн ажил | 84,469,286 | 5,966,742 | 64,598,459 | 528,624 | 1,304,203 | 1,053,525 | 11,017,733 |
| 2 | Барилгын ажил /3*3м сендвичин/ | 19,168,635 | 3,567,506 | 9,885,349 | 1,352,658 | 1,232,964 | 629,901 | 2,500,257 |
| 3 | Цамхгийн ажил /20м/ | 74,524,438 | 9,127,515 | 41,678,310 | 9,122,246 | 3,264,178 | 1,611,610 | 9,720,579 |
| 4 | Тоног төхөөрөмжийн угсралт | 3,350,783 | 1,347,724 | 0 | 60,858 | 1,267,180 | 237,962 | 437,059 |
| 5 | Төмөр торон хашаа | 21,846,898 | 8,555,431 | 6,565,166 | 1,750,175 | 615,931 | 1,510,600 | 2,849,595 |
| НИЙТ ДҮН: | | 203,360,040 | 28,564,918 | 122,727,284 | 12,814,561 | 7,684,456 | 5,043,598 | 26,525,223 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦАМХГИЙН АЖИЛ /20М/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|---|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-060-03 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 39.66 | 2.9 / 2 | 1.5 / | 59.49 / | 6056 / 5212 | 360271 / | 360,271 |
| 01-070-03 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 22.163 | 1.4 / 2 | 2.1918 / | 48.5768634 / | 4648 / 5212 | 225785 / | 225,785 |
| 01-190-08 | 3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 22.163 | 2.0 / 2 | 0.4394 / | 9.7384222 / | 5212 / 5212 | 50757 / | 50,757 |
| 06-010-04 | Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх | м3 | 0.729 | 2.4 / 2 | 0.7622 / 1.486 | 0.5556438 / 1.083294 | 5587 / 5212 | 3104 / 5646 | 8,751 |
| 06-010-11 | Бетон шахах шахуургаар Баганын 25м3 хүртэл эзлэхүүнтэй төмөр бетон суурь цутгах | м3 | 17.5 | 2.8 / 2 | 2.6141 / 1.94 | 45.74675 / 33.95 | 5962 / 5212 | 272742 / 176947 | 449,690 |
| 06-050-13 | Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах | тн | 0.1097 1 | 2.5 / 2 | 17.2453 / 2.446 | 1.891981863 / 0.26835066 | 5680 / 5212 | 10746 / 1399 | 12,145 |
| 06-050-05 | 1м-ээс илүү гүн бэлэн нүхэнд анкерын боолт суулгах чигжих | тн | 0.0434 | 3.2 / 2 | 100 / 3.312 | 4.34 / 0.1437408 | 6304 / 5212 | 27359 / 749 | 28,109 |
| 08-040-10 | Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 27 | 2.9 / 2 | 0.4923 / 0.008 | 13.2921 / 0.216 | 6056 / 5212 | 80497 / 1126 | 81,623 |
| 09-070-04 | Төрөл бүрийн шат, шатны талбай, цонх тагтны төмөр хайс угсрах | тн | 4.177 | 3.5 / 2 | 92 / 2.93 | 384.284 / 12.23861 | 6536 / 5212 | 2511680 / 63788 | 2,575,468 |
| 09-070-05 | Нийлмэл төмөр шат угсрах | тн | 0.348 | 3.8 / 2 | 16.4254 / 2.9 | 5.7160392 / 1.0092 | 6767 / 5212 | 38680 / 5260 | 43,940 |
| 34-200-08 | Хашлагатай гэрлэн дохионы тавцан байрлуулах | тн | 0.357 | 4.0 / 2 | 97.2269 / 5.68 | 34.7100033 / 2.02776 | 6921 / 5212 | 240228 / 10569 | 250,797 |
| 09-030-04 | Тавцан угсрах 25м хүртэл өндөрт угсрах | тн | 0.4298 | 4.0 / 2 | 16.0243 / 3.99 | 6.88724414 / 1.714902 | 6921 / 5212 | 47667 / 8938 | 56,605 |
| 09-170-05 | Ган бүтээц будах | тн | 4.6479 | 4.0 / 2 | 4.15 / 0.011 | 19.288785 / 0.0511269 | 6921 / 5212 | 133498 / 266 | 133,764 |
| 01-060-03 | Газардуулгын төмөр шон суулгах | м3 | 3.4 | 2.9 / 2 | 4.863 / | 16.5342 / | 6056 / 5212 | 100131 / | 100,131 |
| 06-050-13 | Газардуулгын шонг арматураар холбох | тн | 0.177 | 2.5 / 2 | 17.2453 / 2.446 | 3.0524181 / 0.432942 | 5680 / 5212 | 17338 / 2256 | 19,594 |
| 06-050-05 | 1м-ээс илүү гүн нүхэнд газардуулгын шон суулгах чигжих | тн | 0.015 | 3.2 / 2 | 257.5 / 3.312 | 3.8625 / 0.04968 | 6304 / 5212 | 24349 / 259 | 24,608 |
| 20-250-07 | Шонд тавих СОМ гэрэлтүүлэгчийг угсрах | ширхэг | 1 | 3.0 / 2 | 1.64 / 0.004 | 1.64 / 0.004 | 6150 / 5212 | 10086 / 21 | 10,107 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|------|---------|---------------|------------------|-------------|---------------|---------|
| 30-160-04 | Тулгуурыг анкерийн хавтантай троссоор татаж бэхлэх | ширхэг | 4 | 3.3 / 2 | 8.832 / 0.15 | 35.328 / 0.6 | 6381 / 5212 | 225428 / 3127 | 228,555 |
| 09-070-05 | 0.10 тонн хүртэл жинтэй т-13 маркийн аянга зайлуулагчийг угсарч босгох | тн | 0.02 | 3.8 / 2 | 16.4254 / 2.9 | 0.328508 / 0.058 | 6767 / 5212 | 2223 / 302 | 2,525 |

Нийт Хүн/цаг: 695.263459003 / Үндсэн цалин: 4,663,224
 Инженер техникийн ажилчдын цалин: 792,748
 Нэмэгдэл цалин: 6,388,617
 Нийт цалин: 7,181,365
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 969,484
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 976,666
 Ажиллах хүчний зардал: **9,127,515**

НАРНЫ ЭЛЕМЕНТИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-060-02 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 3 | 2.8 / 2 | 3.1453 / | 9.4359 / | 5962 / 5212 | 56257 / | 56,257 |
| 06-010-22 | Хавтан суурь цутгах м100 | м3 | 4.5 | 3.0 / 2 | 3.4855 / 1.42 | 15.68475 / 6.39 | 6150 / 5212 | 96461 / 33305 | 129,766 |
| 07-350-06 | Нарны элементийн хавтан угсрах | ш | 24 | 4.1 / 2 | 8.1782 / 1.4 | 196.2768 / 33.6 | 6989 / 5212 | 1371779 / 175123 | 1,546,902 |
| 30-010-09 | Нарны зайн суурь угсрах. | ширхэг | 24 | 3.3 / 2 | 2.34 / 0.311 | 56.16 / 7.464 | 6381 / 5212 | 358357 / 38902 | 397,259 |
| 40-220-05 | Нарны зайн контроллёр | ш | 1 | 4.0 / 2 | 11.553 / | 11.553 / | 6921 / 5212 | 79958 / | 79,958 |
| 40-430-06 | Нарны зайн батериа угсрах | ш | 24 | 4.3 / 2 | 3.618 / | 86.832 / | 7126 / 5212 | 618765 / | 618,765 |
| 40-540-04 | Инвертер угсрах | ш | 1 | 4.8 / 2 | 5.203 / | 5.203 / | 7467 / 5212 | 38851 / | 38,851 |
| 40-470-04 | DC combline box | ш | 1 | 5.0 / 2 | 8.339 / | 8.339 / | 7604 / 5212 | 63410 / | 63,410 |
| 40-440-06 | 12мм,9мм диаметртэй кабелийг кабелийн сувагчлалаар тараах | 100м | 1 | 3.2 / 2 | 16.757 / | 16.757 / | 6304 / 5212 | 105636 / | 105,636 |
| 01-060-02 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 0.12 | 2.8 / 2 | 3.1453 / | 0.377436 / | 5962 / 5212 | 2250 / | 2,250 |
| 06-010-22 | Бетон шугаман суурь цутгах м100 | м3 | 0.24 | 3.0 / 2 | 3.4855 / 1.42 | 0.83652 / 0.3408 | 6150 / 5212 | 5145 / 1776 | 6,921 |
| 08-040-10 | Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн | м2 | 0.8 | 2.9 / 2 | 0.4923 / | 0.39384 / | 6056 / 5212 | 2385 / 33 | 2,418 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--------|--|--|--|
| гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | | | | 0.008 | 0.0064 | | | |
|--|--|--|--|-------|--------|--|--|--|

Нийт Хүн/цаг: 407.849246 / 47.8012 Үндсэн цалин: 3,048,393

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 518,227

Нэмэгдэл цалин: 4,176,299

Нийт цалин: 4,694,526

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 633,761

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 638,455

Ажиллах хүчний зардал: **5,966,742**

БАРИЛГЫН АЖИЛ /3*3М СЕНДВИЧИН/

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|-----------------|--------------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-060-02 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 0.64 | 2.8 / 2 | 3.1453 / | 2.012992 / | 5962 / 5212 | 12001 / | 12,001 |
| 01-190-07 | Шал хаяавч довжооны доорхи хөрсийг гараар тэгшлэх, нягтруулах | м3 | 1.6 | 3.0 / 2 | 0.5414 / | 0.86624 / | 6150 / 5212 | 5327 / | 5,327 |
| 06-010-22 | Бетон шугаман суурь цутгах м100 | м3 | 0.96 | 3.0 / 2 | 3.4855 / 1.42 | 3.34608 / 1.3632 | 6150 / 5212 | 20578 / 7105 | 27,683 |
| 09-040-04 | Ган багана угсрах [1 ба олон алгасалт барилга] | тн | 0.18 | 4.2 / 2 | 25.5391 / 3.03 | 4.597038 / 0.5454 | 7058 / 5212 | 32446 / 2843 | 35,289 |
| 09-140-04 | Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах | тн | 0.14 | 3.8 / 2 | 11.9037 / 0.033 | 1.666518 / 0.00462 | 6767 / 5212 | 11277 / 24 | 11,301 |
| 12-140-04 | Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх | м2 | 24 | 3.4 / 2 | 2.89 / 0.068 | 69.36 / 1.632 | 6459 / 5212 | 447996 / 8506 | 456,502 |
| 08-340-04 | Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх | м2 | 48 | 3.4 / 2 | 2.69 / 0.086 | 129.12 / 4.128 | 6459 / 5212 | 833986 / 21515 | 855,501 |
| 08-040-05 | Хана ба суурийн хэвтээ ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх | м2 | 3.2 | 2.8 / 2 | 1.0764 / 0.0369 | 3.44448 / 0.11808 | 5962 / 5212 | 20536 / 615 | 21,151 |
| 08-040-10 | Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 9.6 | 2.9 / 2 | 0.4923 / 0.008 | 4.72608 / 0.0768 | 6056 / 5212 | 28621 / 400 | 29,021 |
| 09-120-04 | Вакум цонх угсрах | м2 | 0.25 | 4.0 / 2 | 1.2968 / 0.13 | 0.3242 / 0.0325 | 6921 / 5212 | 2244 / 169 | 2,413 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|------|---------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|--------|
| 09-510-05 | Төмөр сараалжин цонхны хаалт хийж угсрах | м2 | 0.25 | 3.2 / 2 | 4.063 / 0.56061 | 1.01575 / 0.1401525 | 6304 / 5212 | 6403 / 730 | 7,134 |
| 12-050-08 | Цонхны отлив төмөр хийх | м2 | 0.15 | 3.0 / 2 | 1.3133 / 0.0054 | 0.196995 / 0.00081 | 6150 / 5212 | 1212 / 4 | 1,216 |
| 10-180-04 | Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай бургэд хаалга усрах | м2 | 2.1 | 3.4 / 2 | 1.236 / 0.37 | 2.5956 / 0.777 | 6459 / 5212 | 16765 / 4050 | 20,815 |
| 06-010-04 | Бетон шал цутгах м100 | м3 | 1.35 | 2.4 / 2 | 1.1021 / 1.486 | 1.487835 / 2.0061 | 5587 / 5212 | 8313 / 10456 | 18,768 |
| 15-180-08 | Шал өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах | м2 | 9 | 3.1 / 2 | 0.2812 / 0.0007 | 2.5308 / 0.0063 | 6227 / 5212 | 15759 / 33 | 15,792 |
| 06-010-18 | Бетон довжоо цутгах | м3 | 0.3 | 2.9 / 2 | 0.7488 / 1.38 | 0.22464 / 0.414 | 6056 / 5212 | 1360 / 2158 | 3,518 |
| 06-010-16 | Хаяавч бетон цутгах м100 | м3 | 1.4 | 2.9 / 2 | 6.742 / 0.13 | 9.4388 / 0.182 | 6056 / 5212 | 57161 / 949 | 58,110 |
| 38-310-08 | Гал хамгаалагчтай салбарлах хайрцаг угсрах | ш | 1 | 3.0 / 2 | 0.65 / 0.07 | 0.65 / 0.07 | 6150 / 5212 | 3998 / 365 | 4,362 |
| 20-230-08 | Хоёрлосон унтраалга далд тавих | ширхэг | 1 | 3.0 / 2 | 0.22 / 0.002 | 0.22 / 0.002 | 6150 / 5212 | 1353 / 10 | 1,363 |
| 20-230-11 | Газардуулгын хамгаалалттай разетка тавих | ширхэг | 3 | 3.0 / 2 | 0.497 / 0.004 | 1.491 / 0.012 | 6150 / 5212 | 9170 / 63 | 9,232 |
| 20-260-11 | 18 вт дугуй лэд эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 1 | 3.0 / 2 | 1.22 / 0.02 | 1.22 / 0.02 | 6150 / 5212 | 7503 / 104 | 7,607 |
| 20-210-04 | Унтраалга розетк хайрцаг | ш | 1 | 3.3 / 2 | 0.467 / 0.14 | 0.467 / 0.14 | 6381 / 5212 | 2980 / 730 | 3,710 |
| 38-330-04 | 25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах | м | 18 | 3.0 / 2 | 0.11 / 0.0011 | 1.98 / 0.0198 | 6150 / 5212 | 12177 / 103 | 12,280 |
| 20-170-04 | 2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх | м | 26 | 2.8 / 2 | 0.067 / 0.03 | 1.742 / 0.78 | 5962 / 5212 | 10386 / 4065 | 14,451 |
| 20-170-09 | 2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх | м | 26 | 3.0 / 2 | 0.03 / 0.09 | 0.78 / 2.34 | 6150 / 5212 | 4797 / 12196 | 16,993 |
| 38-350-13 | Туузан төмрөөр хийсэн газардуулга бэхлэх | м | 18 | 3.4 / 2 | 0.26 / 0.0061 | 4.68 / 0.1098 | 6459 / 5212 | 30228 / 572 | 30,800 |
| 38-350-13 | 100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх | м | 16 | 3.4 / 2 | 0.26 / 0.0061 | 4.16 / 0.0976 | 6459 / 5212 | 26869 / 509 | 27,378 |
| 38-350-06 | 20 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох | ш | 21 | 2.0 / 2 | 0.72 / 0.0313 | 15.12 / 0.6573 | 5212 / 5212 | 78805 / 3426 | 82,231 |
| 01-060-02 | Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 0.6 | 2.8 / 2 | 3.1453 / | 1.88718 / | 5962 / 5212 | 11251 / | 11,251 |
| 01-070-01 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 0.6 | 1.3 / 2 | 1.8355 / | 1.1013 / | 4554 / 5212 | 5015 / | 5,015 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|---|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| 40-360-04 | Галын хор суурьлуулах | ш | 1 | 4.0 / 2 | 2.082 / | 2.082 / | 6921 / 5212 | 14410 / | 14,410 |
|-----------|-----------------------|---|---|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|

Нийт Хүн/цаг: 274.534528 / 15.6754625 Үндсэн цалин: 1,822,630

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 309,847

Нэмэгдэл цалин: 2,497,003

Нийт цалин: 2,806,850

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 378,925

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 381,732

Ажиллах хүчний зардал: **3,567,506**

ТӨМӨР ТОРОН ХАШАА

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-060-02 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 4.16 | 2.8 / 2 | 3.1453 / | 13.084448 / | 5962 / 5212 | 78009 / | 78,009 |
| 06-010-22 | Төмөр шонгийн бетон суурь цутгах м100 | м3 | 3.84 | 3.0 / 2 | 3.4855 / 1.42 | 13.38432 / 5.4528 | 6150 / 5212 | 82314 / 28420 | 110,734 |
| 09-510-04 | Төмөр сараалжин жижиг хаалга хийж угсрах | м2 | 1.5 | 3.4 / 2 | 11.279 / 0.70702 | 16.9185 / 1.06053 | 6459 / 5212 | 109277 / 5527 | 114,804 |
| 09-510-04 | Төмөр сараалжин том хаалга хийж угсрах | м2 | 6 | 3.4 / 2 | 11.279 / 0.70702 | 67.674 / 4.24212 | 6459 / 5212 | 437106 / 22110 | 459,216 |
| 09-510-06 | Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах | м2 | 190 | 3.3 / 2 | 2 / 0.5544 | 380 / 105.336 | 6381 / 5212 | 2424780 / 549011 | 2,973,791 |
| 57-180-25 | Хуучин будагтай төмөр сараалж болон хашааг сурикаар 1 удаа будах | м2 | 197.5 | 3.1 / 2 | 0.515 / 0.001 | 101.7125 / 0.1975 | 6227 / 5212 | 633364 / 1029 | 634,393 |

Нийт Хүн/цаг: 592.773768 / 116.28895 Үндсэн цалин: 4,370,948

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 743,061

Нэмэгдэл цалин: 5,988,198

Нийт цалин: 6,731,260

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 908,720

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 915,451

Ажиллах хүчний зардал: **8,555,431**

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЦАМХГИЙН АЖИЛ /20М/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|-----------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 275 | 3.19 | 878 | 0.0016 | 750 | 2 | 280.66 | 336 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 2,000 | 5.11 | 10,223 | 5.1116 | 30 | 1 | 296.55 | 45,475 |
| 3-2732 | Утас 25 мм2 | м | 3,000 | 0.015 | 45 | 0.0000 | 750 | 2 | 280.66 | 0 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 18,000 | 0.0257 | 462 | 0.0385 | 30 | 1 | 296.55 | 343 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 11,000 | 0.002 | 22 | 0.0000 | 750 | 2 | 280.66 | 1 |
| 3-7301 | Татуургын тросс | м | 10,000 | 132 | 1,320,000 | 0.2772 | 750 | 1 | 216.56 | 45,023 |
| 1-4052 | Тал гуалин | м3 | 600,000 | 0.000602 | 361 | 0.0004 | 750 | 1 | 216.56 | 68 |
| 1-0795 | Тос | кг | 500 | 15.8 | 7,911 | 0.0198 | 750 | 2 | 280.66 | 4,163 |
| 1-0233 | Төмрийн өнгийн будаг | кг | 15,100 | 15.2 | 228,798 | 0.0195 | 750 | 2 | 280.66 | 4,114 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | кг | 3,500 | 13.3 | 46,538 | 0.0133 | 750 | 1 | 216.56 | 2,160 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 5,000 | 0.459 | 2,295 | 0.0005 | 750 | 2 | 280.66 | 101 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг /праймер/ | кг | 6,000 | 64.8 | 388,800 | 0.0732 | 750 | 2 | 280.66 | 15,413 |
| 1-0811 | Хар цаас | м2 | 9,500 | 2.35 | 22,327 | 0.0050 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-0280 | Хар лак | кг | 7,000 | 29.4 | 206,080 | 0.0371 | 750 | 2 | 280.66 | 7,808 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3,700 | 4.33 | 16,034 | 0.0050 | 750 | 2 | 280.66 | 1,049 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 22,000 | 14.9 | 327,652 | 31.6024 | 50 | 1 | 271.67 | 563,308 |
| 1-0554 | Хөнгөн цагааны пудр | кг | 2,600 | 4.32 | 11,232 | 0.0056 | 750 | 2 | 280.66 | 1,173 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | тн | 440,000 | 5.83 | 2,567,032 | 5.9508 | 750 | 1 | 216.56 | 966,537 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 1,000,000 | 0.000851 | 851 | 0.0010 | 750 | 1 | 216.56 | 169 |
| 1-0882 | Электрод э-46 | кг | 2,500 | 12.6 | 31,500 | 0.0146 | 750 | 2 | 280.66 | 3,077 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5,500 | 44.6 | 245,534 | 0.0518 | 750 | 2 | 280.66 | 10,901 |
| 1-0060 | Эрэг боолт | кг | 5,200 | 0.175 | 910 | 0.0002 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-4564 | Эрэг гайк | кг | 4,500 | 2.27 | 10,212 | 0.0026 | 750 | 1 | 216.56 | 417 |
| 1-3967 | Банзан бамбай 25 мм | м2 | 15,000 | 8.94 | 134,138 | 0.3040 | 750 | 2 | 280.66 | 64,000 |
| 1-0062 | Анкерын боолт | кг | 7,000 | 60.6 | 423,990 | 0.0684 | 750 | 2 | 280.66 | 14,407 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 500 | 0.027 | 14 | 0.0000 | 750 | 1 | 216.56 | 5 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,700,000 | 1.36 | 3,671,178 | 1.3597 | 750 | 1 | 216.56 | 220,842 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,700,000 | 0.0677 | 182,818 | 0.0677 | 750 | 1 | 216.56 | 10,998 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 15,000 | 8.84 | 132,587 | 14.5846 | 50 | 1 | 271.67 | 198,110 |
| 3-4091 | Газардуулгын эрэг | кг | 2,500 | 0.2 | 500 | 0.0002 | 750 | 2 | 280.66 | 48 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|----------|------------|--------|-----|---|--------|-----------|
| 1-3824 | Ган бүтээц | кг | 6,450 | 20 | 129,000 | 0.0260 | 750 | 1 | 216.56 | 4,223 |
| 1-3825 | Ган бүтээц /эдлэхүүн/ | кг | 6,200 | 4.75E003 | 29,457,750 | 6.1766 | 750 | 1 | 216.56 | 1,003,207 |
| 1-3825 | Гэрлийн дохионы тавцан | кг | 4,600 | 375 | 1,724,310 | 0.3748 | 750 | 1 | 216.56 | 60,883 |
| 1-4174 | Даравч шайб | кг | 550 | 0.924 | 508 | 0.0010 | 750 | 1 | 216.56 | 170 |
| 1-0129 | Дюбель | ш | 2,500 | 2 | 5,000 | 0.0113 | 750 | 2 | 280.66 | 2,379 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 764,000 | 0.0795 | 60,758 | 0.0517 | 750 | 1 | 216.56 | 8,396 |
| 1-0200 | Керосин | кг | 3,650 | 0.648 | 2,365 | 0.0007 | 750 | 2 | 280.66 | 143 |
| 1-0628 | Кронштейны газардуулга | кг | 1,300 | 0.06 | 78 | 0.0001 | 750 | 2 | 280.66 | 16 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 1,690 | 4.51 | 7,619 | 0.0057 | 750 | 2 | 280.66 | 1,196 |
| 3-6374 | Сот гэрэлтүүлэгч | ш | 300,000 | 1 | 300,000 | 0.0120 | 750 | 3 | 391.34 | 3,522 |

41,678,310

3,264,178

НАРНЫ ЭЛЕМЕНТИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | 48вт, 1000вт хүчин чадалтай, синусойд | ш | 1,100,000 | 1 | 1,100,000 | 0.0103 | 750 | 2 | 280.66 | 2,172 |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 275 | 0.0288 | 8 | 0.0000 | 750 | 2 | 280.66 | 3 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 2,000 | 1.73 | 3,462 | 1.7312 | 30 | 1 | 296.55 | 15,402 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 18,000 | 0.115 | 2,070 | 0.1725 | 30 | 1 | 296.55 | 1,535 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 11,000 | 0.0001 | 1 | 0.0000 | 750 | 2 | 280.66 | 0 |
| 2-0378 | Тойрох сувагтай нэг эгнээ агаар халаагч ф 80 м3/ц | ш | 100,000 | 1 | 99,984 | 0.7520 | 750 | 2 | 280.66 | 158,294 |
| 1-0795 | Тос | кг | 500 | 0.036 | 18 | 0.0000 | 750 | 2 | 280.66 | 9 |
| 1-4238 | Түлээ | м3 | 24,800 | 0.0016 | 40 | 0.0010 | 750 | 1 | 216.56 | 169 |
| 1-0524 | Төмөр утас | кг | 1,200 | 0.011 | 13 | 0.0000 | 750 | 1 | 216.56 | 2 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 5,500 | 3.81 | 20,945 | 0.1295 | 750 | 2 | 280.66 | 27,254 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 5,000 | 0.0136 | 68 | 0.0000 | 750 | 2 | 280.66 | 3 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | кг | 6,000 | 1.92 | 11,520 | 0.0022 | 750 | 2 | 280.66 | 457 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3,700 | 0.853 | 3,157 | 0.0010 | 750 | 2 | 280.66 | 207 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 22,000 | 4.24 | 93,298 | 7.4214 | 50 | 1 | 271.67 | 100,809 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | тн | 440,000 | 1.67 | 733,778 | 1.7010 | 750 | 1 | 216.56 | 276,281 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 1,000,000 | 0.000338 | 338 | 0.0004 | 750 | 1 | 216.56 | 67 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5,500 | 23.5 | 129,360 | 0.0273 | 750 | 2 | 280.66 | 5,743 |
| 3-8014 | Баттерейн рак | ш | 1,900,000 | 1 | 1,899,696 | 0.0105 | 750 | 1 | 216.56 | 1,705 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|-----------|--------|------------|--------|-----|---|--------|---------|
| 2-1486 | Бэхэлгээ бүхий ширмэн яндан холбох хэрэгсэлүүд д-100мм | м | 24,650 | 0.096 | 2,366 | 0.0016 | 750 | 2 | 280.66 | 343 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 500 | 0.0008 | 0 | 0.0000 | 750 | 1 | 216.56 | 0 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 15,000 | 4.5 | 67,442 | 7.4186 | 50 | 1 | 271.67 | 100,771 |
| 2-1477 | Ган яндан хоолой д-114мм | м | 19,665 | 0.18 | 3,540 | 0.0023 | 750 | 3 | 391.34 | 676 |
| 1-4212 | Ветошь | кг | 300 | 0.0005 | 0 | 0.0000 | 750 | 1 | 216.56 | 0 |
| 1-3824 | Дунд зэргийн төвөгшилтэй төмөр хийцүүд | кг | 2,500 | 480 | 1,200,000 | 0.4800 | 750 | 1 | 216.56 | 77,962 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 764,000 | 0.019 | 14,485 | 0.0123 | 750 | 1 | 216.56 | 2,002 |
| 1-0200 | Керосин | кг | 3,650 | 0.0192 | 70 | 0.0000 | 750 | 2 | 280.66 | 4 |
| 3-5546 | Нарны удирдлагын контроллёр | ш | 8,000,000 | 1 | 8,000,000 | 0.0030 | 750 | 2 | 280.66 | 631 |
| 1-4355 | Нарны элемент 560w | ш | 980,000 | 24 | 23,520,000 | 0.7200 | 300 | 2 | 280.66 | 60,623 |
| 3-7290 | Нарны зайн суурь | ком | 2,500,000 | 1.2 | 3,000,000 | 0.1140 | 750 | 1 | 216.56 | 18,516 |
| | Нарны зайн баттерей /2V2000ah/ | ш | 1,000,000 | 24 | 24,000,000 | 2.0640 | 750 | 2 | 280.66 | 434,462 |
| | Dc combline box | ш | 392,800 | 1 | 392,800 | 0.0086 | 750 | 2 | 280.66 | 1,810 |
| | 12мм,9мм диаметртай коаксиаль кабель | 100м | 300,000 | 1 | 300,000 | 0.0774 | 750 | 2 | 280.66 | 16,292 |

64,598,459

1,304,203

БАРИЛГЫН АЖИЛ /3*3М СЕНДВИЧИН/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|------------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-5072 | Селикон | кг | 14,200 | 1.15 | 16,358 | 0.0012 | 750 | 1 | 216.56 | 187 |
| 1-5073 | Савтай шахдаг хөөс | кг | 8,000 | 2.45 | 19,584 | 0.0024 | 750 | 1 | 216.56 | 398 |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 275 | 0.102 | 28 | 0.0001 | 750 | 2 | 280.66 | 11 |
| 1-0673 | Руберойд рм-350 | м2 | 4,150 | 3.52 | 14,608 | 0.0075 | 750 | 2 | 280.66 | 1,571 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 2,000 | 1.05 | 2,095 | 1.0474 | 30 | 1 | 296.55 | 9,318 |
| 1-5012 | Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/ | м | 1,500 | 2.88 | 4,320 | 2.8967 | 750 | 1 | 216.56 | 470,483 |
| 1-5013 | Усны хамгаалалт таг | ш | 200 | 912 | 182,400 | 0.0091 | 750 | 1 | 216.56 | 1,481 |
| 1-5014 | Усны хамгаалалт төмөр | м | 1,000 | 28.8 | 28,800 | 0.1670 | 750 | 1 | 216.56 | 27,131 |
| 3-6516 | Утас салбарлах хайрцаг | ш | 1,000 | 1.6 | 1,600 | 0.0008 | 750 | 2 | 280.66 | 168 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 18,000 | 0.116 | 2,082 | 0.1735 | 30 | 1 | 296.55 | 1,543 |
| 3-6514 | Унтраалга розетка тоноглох хайрцаг | ш | 500 | 1 | 500 | 0.0010 | 750 | 2 | 280.66 | 210 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 11,000 | 0.0127 | 140 | 0.0000 | 750 | 2 | 280.66 | 3 |
| 1-3825 | Туузан төмөр | кг | 3,000 | 0.74 | 2,220 | 0.0007 | 750 | 1 | 216.56 | 120 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|----|-----------|---------|---------|--------|-----|---|--------|---------|
| 1-0128 | Тэлэгчтэй шүрүп | кг | 1,500 | 3.84 | 5,760 | 0.0043 | 750 | 2 | 280.66 | 913 |
| 1-5071 | Тавлагч хадаас | ш | 0 | 336 | 0 | 0.0000 | 750 | 2 | 280.66 | 0 |
| 1-0795 | Тос | кг | 500 | 0.181 | 90 | 0.0002 | 750 | 2 | 280.66 | 48 |
| 1-4238 | Түлээ | м3 | 24,800 | 0.032 | 794 | 0.0208 | 750 | 1 | 216.56 | 3,378 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | кг | 3,500 | 0.006 | 21 | 0.0000 | 750 | 1 | 216.56 | 1 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 5,500 | 0.771 | 4,242 | 0.0262 | 750 | 2 | 280.66 | 5,520 |
| 2-2819 | Хуванцар хоолой ф25 | м | 560 | 18.5 | 10,382 | 0.0028 | 750 | 3 | 391.34 | 816 |
| 3-5114 | Хоёрлосон унтраалга | ш | 5,500 | 1 | 5,500 | 0.0002 | 750 | 2 | 280.66 | 42 |
| 2-2675 | Холбох бугуйвч ф25мм | ш | 200 | 6 | 1,200 | 0.0007 | 750 | 2 | 280.66 | 148 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 5,000 | 0.163 | 816 | 0.0002 | 750 | 2 | 280.66 | 36 |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | кг | 6,000 | 30.1 | 180,480 | 0.0340 | 750 | 2 | 280.66 | 7,155 |
| 1-0128 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,000 | 0.36 | 720 | 0.0004 | 750 | 2 | 280.66 | 87 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3,700 | 0.189 | 700 | 0.0002 | 750 | 2 | 280.66 | 46 |
| 1-3825 | Хавтгай төмөр 4x20x20 | кг | 1,800 | 0.64 | 1,152 | 0.0006 | 750 | 1 | 216.56 | 104 |
| 1-3825 | Хавтгай төмөр 4x50x30 | кг | 1,400 | 0.0475 | 67 | 0.0000 | 750 | 1 | 216.56 | 8 |
| 3-5470 | Хамгаалттай газардуулгын розетка | ш | 6,500 | 3 | 19,500 | 0.0015 | 750 | 2 | 280.66 | 316 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 22,000 | 2.89 | 63,643 | 5.0625 | 50 | 1 | 271.67 | 68,766 |
| 3-6552 | Хайрцаг у2033. уз | ш | 150,000 | 1 | 150,000 | 0.0080 | 750 | 2 | 280.66 | 1,684 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 20,000 | 0.0307 | 614 | 0.0004 | 750 | 3 | 391.34 | 120 |
| 1-4522 | Цэрдэн шаваас | кг | 500 | 0.171 | 85 | 0.0002 | 750 | 1 | 216.56 | 34 |
| 1-0083 | Цаасан зүлгүүр | м2 | 7,000 | 0.009 | 63 | 0.0000 | 750 | 2 | 280.66 | 3 |
| 1-0729 | Цайрдсан гөлмөн төмөр | тн | 2,250,000 | 0.0006 | 1,350 | 0.0000 | 750 | 1 | 216.56 | 0 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 150,000 | 0.0139 | 2,081 | 0.0141 | 750 | 1 | 216.56 | 2,298 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | тн | 440,000 | 0.906 | 398,732 | 0.9243 | 750 | 1 | 216.56 | 150,130 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 1,000,000 | 0.00135 | 1,353 | 0.0017 | 750 | 1 | 216.56 | 268 |
| 1-0363 | Шүршдэг баллонтой хөөс | кг | 15,000 | 0.00625 | 94 | 0.0000 | 750 | 3 | 391.34 | 2 |
| 1-0879 | Электрод | кг | 2,500 | 0.48 | 1,200 | 0.0006 | 750 | 2 | 280.66 | 117 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5,500 | 2.09 | 11,516 | 0.0024 | 750 | 2 | 280.66 | 511 |
| 1-0878 | Электрод э-50 | кг | 2,500 | 0.342 | 855 | 0.0004 | 750 | 2 | 280.66 | 83 |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу | кг | 21,250 | 0.0495 | 1,052 | 0.0001 | 750 | 2 | 280.66 | 13 |
| 1-0907 | Эмаль кв 252 | кг | 3,500 | 1.8 | 6,300 | 0.0023 | 750 | 2 | 280.66 | 477 |
| 1-4547 | Эрэг боолт, м 8x35 | кг | 5,200 | 0.239 | 1,240 | 0.0003 | 750 | 1 | 216.56 | 44 |
| 1-3967 | Банзан бамбай 25 мм | м2 | 15,000 | 0.0226 | 339 | 0.0008 | 750 | 2 | 280.66 | 162 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---------|---------|-----------|--------|-----|---|--------|---------|
| 1-0421 | Бууны сум | ш | 50 | 36.5 | 1,825 | 0.0007 | 750 | 2 | 280.66 | 158 |
| 1-3825 | Булан төмөр | кг | 3,000 | 0.556 | 1,669 | 0.0006 | 750 | 1 | 216.56 | 90 |
| | Бүргэд хаалга | ш | 450,000 | 1.05 | 472,500 | 0.1050 | 750 | 2 | 280.66 | 22,102 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 6,000 | 0.0279 | 167 | 0.0000 | 750 | 1 | 216.56 | 4 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 500 | 0.0285 | 14 | 0.0000 | 750 | 1 | 216.56 | 5 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 15,000 | 2.57 | 38,556 | 4.2411 | 50 | 1 | 271.67 | 57,609 |
| 1-0744 | Газардуулгын шин | кг | 3,200 | 35.6 | 114,048 | 0.0356 | 750 | 1 | 216.56 | 5,789 |
| 1-0744 | Газардуулагч д=20мм | кг | 1,900 | 98.7 | 187,530 | 0.0987 | 750 | 1 | 216.56 | 16,031 |
| 1-5003 | Гадна ханын сендвич хавтан | м2 | 70,000 | 48.5 | 3,393,600 | 0.0761 | 750 | 1 | 216.56 | 12,362 |
| 1-5006 | Гадна булан | м | 1,000 | 8.11 | 8,112 | 0.0366 | 750 | 1 | 216.56 | 5,942 |
| | Галын хор | ш | 90,000 | 1 | 90,000 | 0.0172 | 750 | 2 | 280.66 | 3,621 |
| 3-5449 | Гал хамгаалагч крб 13 | ш | 5,000 | 1 | 5,000 | 0.0040 | 750 | 2 | 280.66 | 842 |
| 1-3824 | Ган бүтээц | кг | 6,450 | 320 | 2,064,697 | 0.4161 | 750 | 1 | 216.56 | 67,590 |
| 1-3826 | Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд | кг | 1,200 | 1.68 | 2,016 | 0.0017 | 750 | 1 | 216.56 | 273 |
| 1-4048 | Гуалин III зэрэг, 5-6м урт | м3 | 70,000 | 0.0003 | 21 | 0.0002 | 750 | 1 | 216.56 | 39 |
| 1-3825 | Вакум цонх | м2 | 250,000 | 0.255 | 63,750 | 0.0076 | 750 | 1 | 216.56 | 1,243 |
| 1-5007 | Дотор булан | м | 500 | 8.11 | 4,056 | 0.0366 | 750 | 1 | 216.56 | 5,942 |
| 1-5005 | Дээврийн сендвич хавтан 15см | м2 | 75,000 | 24.2 | 1,818,000 | 0.3078 | 750 | 1 | 216.56 | 50,001 |
| 1-5010 | Дээврийн орой /сендвич дээврийн/ | м | 3,500 | 3.36 | 11,760 | 0.0202 | 750 | 1 | 216.56 | 3,274 |
| 1-0129 | Дюбель | ш | 2,500 | 96 | 240,000 | 0.5424 | 750 | 2 | 280.66 | 114,172 |
| 1-5015 | Зам төмөр /сендвич хавтангийн/ | м | 3,500 | 11.1 | 38,808 | 0.0594 | 750 | 1 | 216.56 | 9,653 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 764,000 | 0.00408 | 3,119 | 0.0027 | 750 | 1 | 216.56 | 431 |
| 1-0200 | Керосин | кг | 3,650 | 0.23 | 841 | 0.0002 | 750 | 2 | 280.66 | 51 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 1,690 | 0.819 | 1,384 | 0.0010 | 750 | 2 | 280.66 | 217 |
| 1-5011 | П хэлбэрийн төмөр /сендвич / | м | 3,500 | 26.2 | 91,560 | 0.5925 | 750 | 1 | 216.56 | 96,238 |
| 1-0418 | Олс | кг | 6,000 | 0.0349 | 209 | 0.0000 | 750 | 2 | 280.66 | 8 |
| 1-0221 | Өнгийн тосон будаг | кг | 2,800 | 2.03 | 5,695 | 0.0026 | 750 | 2 | 280.66 | 552 |
| 3-2824 | 1х35той утас пв660 | м | 7,500 | 1.09 | 8,190 | 0.0006 | 750 | 2 | 280.66 | 131 |
| 3-2803 | 1х25той утас пв660 | м | 5,500 | 0.433 | 2,380 | 0.0001 | 750 | 1 | 216.56 | 16 |
| 3-6422 | 18 вт дугуй лэд эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч | ш | 25,000 | 1 | 25,000 | 0.0050 | 750 | 3 | 391.34 | 1,468 |
| 3-2735 | 1-6 зэс голтой утас | м | 1,250 | 10.9 | 13,650 | 0.0011 | 750 | 2 | 280.66 | 230 |
| 3-2820 | 1*2.5 зэс цахилгааны утас | м | 650 | 16.2 | 10,519 | 0.0016 | 750 | 2 | 280.66 | 341 |
| 3-2825 | 1*16 зэс голтой утас | м | 3,350 | 1.62 | 5,435 | 0.0002 | 750 | 2 | 280.66 | 34 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|---|-----|------|--------|--------|-----|---|--------|-----|
| 1-5078 | 1*4зэс цахилгааны утас | м | 900 | 16.2 | 14,564 | 0.0034 | 750 | 1 | 216.56 | 552 |
|--------|------------------------|---|-----|------|--------|--------|-----|---|--------|-----|

9,885,349

1,232,964

ТӨМӨР ТОРОН ХАШАА

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4233 | Саван | кг | 1,600 | 0.0198 | 32 | 0.0000 | 750 | 1 | 216.56 | 4 |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 275 | 0.461 | 127 | 0.0002 | 750 | 2 | 280.66 | 48 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 2,000 | 1.01 | 2,027 | 1.0136 | 30 | 1 | 296.55 | 9,018 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 18,000 | 0.0932 | 1,677 | 0.1398 | 30 | 1 | 296.55 | 1,243 |
| 1-3825 | Туузан төмөр | кг | 3,000 | 681 | 2,043,825 | 0.6813 | 750 | 1 | 216.56 | 110,653 |
| 1-0795 | Тос | кг | 500 | 0.576 | 288 | 0.0007 | 750 | 2 | 280.66 | 152 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 9,000 | 22.1 | 199,080 | 0.0285 | 750 | 2 | 280.66 | 6,006 |
| 1-0233 | Төмрийн өнгийн будаг | кг | 15,100 | 0.138 | 2,088 | 0.0002 | 750 | 2 | 280.66 | 38 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 5,500 | 3.09 | 16,968 | 0.1049 | 750 | 2 | 280.66 | 22,079 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 3,700 | 0.691 | 2,557 | 0.0008 | 750 | 2 | 280.66 | 167 |
| 1-3825 | Хавтгай төмөр 5х36х36 | кг | 3,000 | 38.3 | 114,750 | 0.0382 | 750 | 1 | 216.56 | 6,213 |
| 1-3825 | Хавтгай төмөр 5х45х50 | кг | 3,000 | 6.75 | 20,250 | 0.0067 | 750 | 1 | 216.56 | 1,096 |
| 1-3825 | Хавтгай төмөр 8х60х80 | кг | 3,000 | 0.57 | 1,710 | 0.0006 | 750 | 1 | 216.56 | 93 |
| 1-3825 | Хавтгай төмөр 8х60х60 | кг | 2,700 | 429 | 1,159,380 | 0.4294 | 750 | 1 | 216.56 | 69,743 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 22,000 | 2.16 | 47,566 | 3.7836 | 50 | 1 | 271.67 | 51,395 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 20,000 | 1.26 | 25,260 | 0.0169 | 750 | 3 | 391.34 | 4,953 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | тн | 440,000 | 0.879 | 386,568 | 0.8961 | 750 | 1 | 216.56 | 145,550 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 1,000,000 | 0.0054 | 5,401 | 0.0066 | 750 | 1 | 216.56 | 1,070 |
| 1-0859 | Шаваас | кг | 600 | 0.198 | 119 | 0.0002 | 750 | 2 | 280.66 | 50 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 5,500 | 164 | 903,471 | 0.1906 | 750 | 2 | 280.66 | 40,110 |
| 1-3825 | Булан төмөр | кг | 3,000 | 324 | 973,463 | 0.3245 | 750 | 1 | 216.56 | 52,703 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 6,000 | 20.7 | 124,275 | 0.0166 | 750 | 1 | 216.56 | 2,691 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 15,000 | 2.54 | 38,071 | 4.1878 | 50 | 1 | 271.67 | 56,886 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 764,000 | 0.0154 | 11,735 | 0.0100 | 750 | 1 | 216.56 | 1,622 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 1,690 | 5.61 | 9,479 | 0.0071 | 750 | 2 | 280.66 | 1,488 |
| 1-0526 | Өргөст торон утас | кг | 2,500 | 190 | 475,000 | 0.1900 | 750 | 1 | 216.56 | 30,860 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

6,565,166

615,931

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|------|----------------------|----------|-----|----------|--------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| | 4g бааз станц угсрах | багц | 0 | 1 | 0 | 4.3000 | 750 | 2 | 280.66 | 905,129 |
| | Радио релейн | багц | 0 | 1 | 0 | 1.7200 | 750 | 2 | 280.66 | 362,051 |

0

1,267,180

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

122,727,284

7,684,456

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЦАМХГИЙН АЖИЛ /20М/

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|------------------------|---------------|----------|-----------|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 5.3 | 59,489 | 314,399 |
| 8031 | Хийн индүү 25тн | 1.9 | 14,000 | 26,064 |
| 9024 | Буун цацагч | 1.4 | 4,200 | 5,856 |
| 7001 | Бетон зуурмагийн насос | 3.2 | 59,529 | 189,600 |
| 7005 | Авто бетон зуурагч | 3.4 | 59,529 | 202,098 |
| 2028 | Автокран 5тн | 1.7E002 | 42,500 | 7,428,981 |
| | Автомашин | 1 | 13,800 | 14,374 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 31 | 27,240 | 846,345 |
| 9023 | Гүний доргиур | 3.2 | 7,992 | 25,455 |
| 2143 | Зөөврийн кран | 3.4 | 13,540 | 45,558 |
| | Үйлчилгээний машин | 1.7 | 13,800 | 23,515 |

9,122,246

НАРНЫ ЭЛЕМЕНТИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------------|---------------|----------|----------|
| 8040 | Хар тос чанадаг тогоо 500л | 0.02 | 22,620 | 456 |
| 2028 | Автокран 5тн | 5.6 | 42,500 | 237,874 |
| | Автомашин | 3.4 | 13,800 | 46,488 |
| 9023 | Гүний доргиур | 0.95 | 7,992 | 7,576 |
| 7001 | Зуурмагийн хөнөг 0.75м3 | 0.95 | 7,192 | 6,818 |
| | Үйлчилгээний машин | 17 | 13,800 | 229,411 |

528,624

БАРИЛГЫН АЖИЛ /3*3М СЕНДВ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|----------------------------|---------------|----------|----------|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 0.12 | 59,489 | 7,048 |
| 13002 | Угсралтын агергат | 0.03 | 40,590 | 1,218 |
| 4014 | Трактор с-100 | 0.04 | 13,530 | 536 |
| | Таслагч | 26 | 6,810 | 180,274 |
| 2016 | Тавиурт кран 10тн | 0.57 | 18,020 | 10,266 |
| | Тавлагч | 32 | 1,000 | 31,560 |
| 6004 | Төмрийн цахилгаан хайч | 0.0022 | 7,627 | 17 |
| 8031 | Хийн индүү 25тн | 0.13 | 14,000 | 1,882 |
| 9002 | Хийн өрөм | 0.056 | 2,530 | 142 |
| 8040 | Хар тос чанадаг тогоо 500л | 0.24 | 22,620 | 5,472 |
| 9008 | Цахилгаан зүлгүүр | 0.11 | 4,470 | 485 |
| 3027 | Цахилгаан өрөм | 33 | 6,852 | 228,747 |
| 2006 | Цамхагт кран 10тн | 0.22 | 54,800 | 12,045 |
| 2001 | Цамхагт кран 3 тн | 0.1 | 43,200 | 4,445 |
| | Шурулдэгч машин | 0.86 | 6,852 | 5,920 |
| 7006 | Бетон зуурмагийн насос | 0.071 | 59,529 | 4,233 |
| 7006 | Авто бетон зуурагч | 0.071 | 59,529 | 4,233 |
| 2028 | Автокран 5тн | 12 | 42,500 | 489,103 |
| | Автомашин | 0.34 | 13,800 | 4,699 |
| 85201 | Ачааны машин | 0.015 | 13,800 | 200 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 2.5 | 27,240 | 68,700 |
| 9023 | Гүний доргиур | 0.26 | 7,992 | 2,103 |
| 2034 | Гинжит кран 16-20тн | 0.32 | 55,744 | 17,760 |
| 2033 | Гинжит кран 16тн хүртэл | 0.28 | 52,260 | 14,549 |
| 7001 | Зуурмагийн хөнөг 0.75м3 | 0.19 | 7,192 | 1,381 |
| 3056 | Компрессор | 0.055 | 51,118 | 2,797 |
| | Өргөгч машин | 14 | 17,880 | 251,464 |

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

| | | | | |
|--|--------------------|-----|--------|-------|
| | Үйлчилгээний машин | 0.1 | 13,800 | 1,380 |
|--|--------------------|-----|--------|-------|

1,352,658

ТӨМӨР ТОРОН ХАШАА

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| 2028 | Автокран 5тн | 0.023 | 42,500 | 969 |
| | Автомашин | 0.0066 | 13,800 | 92 |
| 85201 | Ачааны машин | 20 | 13,800 | 280,278 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 51 | 27,240 | 1,398,978 |
| 9023 | Гүний доргиур | 0.77 | 7,992 | 6,138 |
| 2033 | Гинжит кран 16тн хүртэл | 1.1 | 52,260 | 58,197 |
| 7001 | Зуурмагийн хөнөг 0.75м3 | 0.77 | 7,192 | 5,523 |

1,750,175

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|
| | Үйлчилгээний машин | 4.4 | 13,800 | 60,858 |

60,858

НИЙТ ДҮН:

12,814,561

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮНЭ

Нэр: Үүрэн телефоны сүлжээ дамжуулах станц

Байршил: Дорноговь, Хатанбулаг сум, 1-р баг Халив

| № | Тоног төхөөрөмжийн нэр | Марк, ангилал | Х/Н | нийт орц | нэгж үнэ | нийт үнэ |
|---|-------------------------|------------------|-----|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | 2G, 4G бааз станц | Үүрэн холбоо | ком | 1 | 131,803,984 | 131,803,984 |
| 2 | Радио релей антенн /MW/ | Үүрэн холбоо | ком | 1 | 38,885,828 | 38,885,828 |
| | Дүн | | | | | 170,689,812 |