

БАТЛАВ

ЗАСАГ ДАРГА Ц.ЗОРИГТХҮҮ

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН БАТЦЭНГЭЛ СУМЫН НИЙТИЙН
ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ, ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ
НЭМЭГДҮҮЛЭХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Дугаар: АД-2023/05/03

2023-05-03

Жаргалант

д/д	Үндэслэл	
	Захиалагч	Сумын иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын 2023 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 дугаар тогтоол
1	Зориулалт	Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын ЗДТГ Сумын нийт иргэд амар тайван аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдүүлэх, сумын гэрэлтүүлэг, өнгө үзэмжийг сайжруулах
2	Бараа	<ul style="list-style-type: none">Цамхагт гэрэлтүүлэг-2 ширхэг цамхаг тус бүр 8 гэрэлтэйЗамын гэрэлтүүлэг-30шТөмөр болон бетон шон-32шУдирдлагын хайрцаг-5
3	Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хийгдэх байршил	Батцэнгэл сум Дайр бор багийн Хуучин цэцэрлэгийн ард, Бор толгойн худгийн урд талбайд 2 цамхагт гэрэл байршуулна. Жижиг гүүрнээс урд Хөндлөн булаг хорооллын Д.Баянжаргалын хашааны булан хүртэлх 500 метрт 11 гэрэл, Бор толгой хорооллын Д.Отгонбаатарын хашаанаас засмал зам хүртэлх 500 метрт 12 гэрэл, Цагаан нуур хорооллын Д.Батжаргалын хашаанаас мод тарьсан хашаа хүртэлх 280 м газарт 7-г нийт 30 ширхэг замын гэрэл байршуулна.
4	Хүчин чадал, стандарт	<ol style="list-style-type: none">Цамхагт гэрлийн хүчин чадал нь газраас 12 метрээс доошгүй өндөртэй, тусгал сайтай, цахилгаан бага зарцуулдаг. 1 Led гэрэл нь 300 ваттын хүчин чадалтай, IP66 стандарттай, 500 метрээс ойргүй зайг гэрэлтүүлдэг.Замын гэрэлтүүлгийн шон нь газрын гадаргаас 7 м буюу түүнээс дээш өндөртэй тусгал сайтай, 100 ваттын хүчин чадалтай 30 гэрэл байна.Удирдлагын хайрцаг 60*40*20 хэмжээтэй. Хайрцагт 220 вольтын цахилгаан тоолуур, соронзон пускатель, автомат, цагийн релегээр тоноглогдсон шинэ удирдлагын шит байна.Төмөр эсвэл бетон шон нь цамхагт гэрэлтүүлгийнх 12 метрээс өндөр, замын гэрэлтүүлгийнх 7 метр буюу түүнээс дээш

		өндөртэй, байгаль цаг уурын нөлөөлөл, ус тоос шороо нэвтрэхгүй битүүмжилсэн байна. Цамхагт гэрлийн шон газардуулгатай байна.
5	Хийгдэх ажил, тоног төхөөрөмж, иж бүрэн тоноглол	<ol style="list-style-type: none"> 1. Цамхагт гэрэл нь газрын гадаргаас дээш 12 м буюу түүнээс дээш өндөртэй байх, нэг цамхагт гэрэлтүүлэгт 8 ширхэг гэрэл цацраг хэлбэртэй байрлана. 2. Замын гэрэлтүүлэг нь чанарын баталгаатай, гаднын нөлөөлөлд тэсвэртэй, тусгал сайтай, цахилгаан бага зарцуулдаг гэрлийг заасан байршилд 30 ширхгийг байршуулна. 3. Гэрэлтүүлгийн удирдлагын хайрцаг нь цагийн релегээр тоноглогдсон байна. 4. Цамхагт гэрэлтүүлэг тус бүр тоолуураар тоологддог, гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарыг тусгай зориулалтын хайрцагт тус бүр байрлуулах 5. Гэрлийн утас нь 2,5 мм/кв-аас дээш голчтой зэс утас, оруулгын утас 16 мм/кв-аас дээш голчтой зориулалтын кабель зэс утсаар холбох /СИП/
6	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
7	Ажлын үе шат	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ажлын даалгавар, зураг төсөв 2. Тендер сонгон шалгаруулалт 3. Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт 4. Нийлүүлэх, хүлээлгэн өгөх
	Төслийг гүйцэтгэхэд ашиглах норм дүрэм	Цахилгаан техникийн байгууламжийн угсралтын дүрмийг баримтлан ажлыг гүйцэтгэнэ.
8	Нэмэлт нөхцөл	Баталгаат хугацаа 3 жил байна

Ажлын даалгавар боловсруулсан:

Ажлын хэсгийн дарга:

Нарийн бичгийн дарга:

Гишүүд


Ш.НЭРГҮЙБААТАР

Ж.ЛХАМСҮРЭН

Н.ШИНЭБААТАР

З.ДАМБАРЭНЦЭН

Т.АЛТАНГЭРЭЛ


 Ш.Нэргүйбаатар
 Ж.Лхамсүрэн
 Н.Шинэбаатар
 З.Дамбарэнцэн
 Т.Алтангэрэл