

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вагон сууц байрлуулах	1ш	1
2	Бие засах газар байгуулах	1ш	1
3	Контейнер байгуулах	1ш	1

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чийгийг сэргээх	1км	0.9

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ул хөрсийг тэгшилж нягтруулах 15см	1м3	297
2	Авто замын хуучин хашлагыг ухаж зайлуулах	1у/м	900
3	Асфальтбетон хучилтыг хуулж зайлуулах	1м3	45
4	Бетон хийц эвдэх	1м3	54.83
5	Бетон хог хаягдал зайлуулах	1м3	333.44

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ухмалын ажил	1м3	1260
2	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	900

ЯВГАН ЗАМ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	950
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	150
3	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	1450

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	20

ТУЛЦ ХАНА

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ухмалын ажил	1м3	585
2	Ул суурь нягтруулах	1м2	156
3	Тулц ханын суурь бетон цутгах В15	1м3	15.6
4	Тулц хана цутгах В30	1м3	125.5
5	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	299
6	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	452.4

БУСАД АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худаг өндөрлөх	1ш	3

ОБЪЕКТИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ ҮЕИЙН АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх зардал	1км	0.9
2	Объектийг ашиглалтанд оруулах	1км	0.9