

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	83.7
2	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачих	м3	2.1
3	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6.3
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.1
5	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн ф80мм	км	0.02
6	Янданхоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	5.024
7	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф80мм	м2	5.024
8	D-57мм -ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	5.024
9	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	5.024
10	Хаалт байрлуулах ф80мм	ш	1
11	Даралт бууруулагч хаалт тавих d = 80мм	ш	1
12	Ус юүлэгч d=25мм байрлуулах	ш	1
13	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1500мм	ш	1
14	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	0.38
15	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	8.48
16	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	71.57
17	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	12.63

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1095.6
2	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачих	м3	83.58
3	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	82.48
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	16.93
5	Бохир усны хоолой PVC-U ф100мм	м	8
6	Бохир усны хоолой PVC-U ф150мм	м	142.5
7	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	69.87
8	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	69.87
9	D-57мм -ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	69.87
10	Угсармал төмөр бетон худаг угсрах ф1000мм	ш	6
11	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	50.87
12	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	2.3
13	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	930.32
14	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	164.17

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	169.16
2	0.4кВ АВБШв 3х240+1х150 мм2 ПВХ тусгаарлагчтай хамгаалагдсан кабель сунгах	м	180
3	0.4кВ АВБШв 3х120+1х95 мм2 ПВХ тусгаарлагчтай хамгаалагдсан кабель сунгах	м	180
4	0.4кВ АВБШв 3х50+1х25 мм2 ПВХ тусгаарлагчтай хамгаалагдсан кабель сунгах	м	180
5	0.4кВ АВБШв 3х35+1х16 мм2 ПВХ тусгаарлагчтай хамгаалагдсан кабель сунгах	м	60
6	Үйж23-0.66кв хөнгөн цагаан голтой кабелийг шуудуунд сунгах 3х240мм2	м	550
7	0.4 кв-ын 3 судастай 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	16
8	10 кв-ын 3 судастай 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4
9	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	32
10	10кв-ын 3 судастай 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	2
11	0.4кв-ын 3 судастай 240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	8
12	Ф100мм голчтой ган хоолой угсрах	км	0.22
13	Ф150мм голчтой ган хоолой угсрах	км	0.33
14	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	550
15	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.527
16	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	181
17	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	181
18	Шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	165.78
19	Агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	2
20	Хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	2
21	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шонд угсрах	м	72
22	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	24

## 10КВ ЦДАШ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	8
2	Өрмийн машинаар шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	8
3	Шонгийн нүхийг эргүүлж булах	м3	7.3
4	6-10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	0.775
5	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.89
6	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.4
7	Төмөр бетон шон ба бусад хийцүүдийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	8.28
8	10кВ-н А10-2 төгсгөлийн тулгуур угсарч босгох	ком	2
9	10кВ-н СА10-2 салбарлалтын анкер тулгуур угсарч босгох	ш	2
10	10 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
11	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	16.8
12	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15.12

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	12
14	Ф10мм утсаар газардуулгын буулт хийх	м	40

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	61.2
2	Кабелийн шуудууг гараар засаж ухах	м3	4.6
3	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	64.48
4	Хөнгөн цагаан голтой 0.4кВ-ын 4х10мм2 огтлолтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	300
5	Ф50мм голчтой ган хоолой угсрах	км	0.08
6	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	80
7	0.4 кв-ын 3 судастай 16мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	32
8	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	24
9	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	177
10	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	177
11	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.235

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн шон, самбарын нүх гараар ухах	м3	5.76
2	Гадна гэрэлтүүлэг, самбарын нүх гараар эргүүлж булах	м3	3.45
3	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь цутгах	м3	0.28
4	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /Информатикийн самбар/	ком	1
5	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах / бм/	ш	16
6	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	16
7	Гэрэлтүүлгийн тулгуурт суурилуулсан текстолит самбар	ком	16

## ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Асфальт бетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулж ачих	1м3	7.97
2	Явган хүний замын хучилтийг буулгах $k=0.6$	м2	4
3	Явган хүний замын эко хавтан хуулах $k=0.6$	м2	13.2
4	Явган хүний замын хашлага буулгах $k=0.6$	у/м	204.1

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар засаж ухах	м3	114.3
2	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	85.72
3	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	41.86
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	204.1
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	204.1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чигийг сэргээх	км	0.204
2	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	м3	20.4
3	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	40.8
4	Авто замын хашлагын суурь механизмаар ухах	м3	17.3
5	Авто замын хашлагын суурь гараар ухах	м3	0.13
6	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	661
7	Авто замын доор хайрга ба буталсан чулуун суурь хийх	1м3	20.4
8	Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах, б=200мм	1м3	40.8
9	Жижиг ширхэглэлтэй асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах б-3см	1м3	6.123
10	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 4см	1м3	8.164
11	Авто замын хашлагыг шороогоор эргүүлж булах	м3	5.23
12	Илүү шороог автосамосвалд ачих	м3	12.2
13	Автомашины зам доогуур ган хоолой өрөмдөх	100м	0.55
14	Ф100мм голчтой ган хоолой угсрах	км	0.055
15	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	55

## ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	21.73
2	Явган хүний замын хашлага тавих /0.5x0.3x0.15м/	у/м	204.1
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх, б=10см	м3	21.73
4	Явган хүний замын хучилтийг өрмөл хавтангаар хийх	м2	4
5	Явган хүний замын хучилтийг хөтөч хавтангаар хийх	м2	59.67
6	Явган хүний замын хучилтийг эко хавтангаар хийх	м2	13.2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	133.12
2	Асгаас хөрсийг ачиж хаях	м3	53.25
3	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	6.18
4	Мөн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.46
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	46.24
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8.16
7	Эксковатороор өндөржилтийг нэмэгдэх шороог ухаж автосамосвалд ачих	м3	47.76
8	Суурийн хажуугаар чигжсэн шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	54.4

## СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	2.93
2	Бетон шугаман суурь цутгах М200	м3	42.5
3	Сувгийн арматурчлал	тн	0.61
4	Трансформаторын төмөр бетон суурь цутгах м200	м3	0.6
5	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	220.35
6	Нүхэн дээр төмөр таг тавих	тн	0.686
7	Төмөр гадаргууг тосон будгаар хоёр удаа будах	м2	24.54

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	45.2
2	Дотор хана 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	14.25
3	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	40.75
4	Ялуу, дя. 15.38.22	ш	4
5	Ялуу, дя. 18.38.22	ш	1
6	Ялуу дя 25.38.22	ш	4
7	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.208

## ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	17.58
2	Арматурчилах /орцын нормоос илүү/	тн	0.97
3	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	0.66
4	Арматурчилах /орцын нормоос илүү/	тн	0.18

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх /пергамин П-350 -1үе /	м2	96.12
2	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх м100	м2	96.12
3	Хөрсжүүлэгч Праймер битум 2 үе	м2	96.12
4	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга, налуулга хийх 70-350мм	м3	19.23

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Хөрсжүүлэгч Праймер битумны 2үе	м2	96.12
6	2 үе техноэласт	м2	96.12
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	138.24
8	Парапед 250 мм-ийн тоосгоор өрөх	м3	5.68
9	Парпед төмөрлөх	м2	20.1

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгатай төмөр хаалга ГХ-1 угсрах	1 блок	2
2	Дулаалгатай төмөр хаалга ГХ-2 угсрах	1 блок	1
3	Дулаалгатай төмөр хаалга ГХ-3 угсрах	1 блок	2
4	Төмөр хаалгануудыг төмрийн будгаар 2 удаа будах	м2	38.62
5	Төмөр сараалж бэлтгэх ба угсрах /1810*750мм/	1 иж	2
6	Сараалжийг 2 удаа будах	м2	2.72
7	Хаалга цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	19.31

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 10 см	м3	7.83
2	Бетон шал цутгах М200	м3	12.52
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	78.25
4	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	939
5	Шаланд ус тусгаарлагч 1 үе хийх	м2	78.25
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	78.25

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	262.8
2	Тэгшилгээ хийсэн хана эмульсэн будгаар будах	м2	262.8
3	Хаалганы амалгаа шавардах	м2	7.4
4	Амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	7.4
5	Таазанд замаск хийх	м2	78.25
6	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	78.25

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	157.13
2	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	157.13

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах М200	м3	2.8
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	6.15
3	Төмөр бетон пандус цутгах БМ200	м3	7.2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.18
---	---	----	------

## ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.081
2	Төмөр шонгийн хөл бетоноор цутгаж бэхлэх /бетон суурь/	м3	0.036
3	Төмөр рамтай сараалжин торон хашаа хийж угсрах /жигжиг хаалгатай/	ш	22.5
4	Хаалганд цоож нугас хийх	ш	1
5	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	4
6	Сараалжин хашаа шонг 2 удаа будах	м2	36
7	Хашааны нүхийг гараар эргүүлж булах, тарааж тэгшлэх /сийрэгжилт- 1.15/	м3	0.093



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДЭД ӨРТӨӨНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10/0.4 кВ-ын 630кВа чадалтай хүчний трансформатор	ш	2
2	Хүчний трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ш	2
3	Хүчний трасформаторт хатаалт хийх	ш	2
4	Нэг талын үйлчилгээтэй КСО-386 маркийн оруулгын 2, шугамын 8, хүчний трансформаторын 2, хажуугийн 2 самбараас бүрдэх 10кВ-ийн хуваарилах байгууламж	иж бүрэн	1
5	Дотор тоноглох нэг талын үйлчилгээтэй хажуугийн 2 оруулгын 2, тус бүр 4 гаргалгаатай шугамын 6, секц холбогч бүхий самбараас бүрдэх 0.4кВ-ийн хувиарлах байгууламж	ком	1
6	Идэвхит чадлын олон тарифт электрон тоолуур 380В 5а А231 угсрах	ш	2
7	Автомат сэлгэн залгагч угсрах	шир	1
8	Нам хүчдэлийн тоолуурын шүүгээ угсрах 640*450*350	ш	2
9	Гүйдлийн трансформатор 1250/5а тти-30 угсрах	ш	6
10	10кв хүчдэл дотор тоноглох өнгөлсөн тулгуурын шаазан тусгаарлагч сн-10 у2 угсрах	ш	67
11	1кв хүчдэл дотор тоноглох өнгөлсөн тулгуурын шаазан тусгаарлагч ио-1-250 оуз	ш	46
12	Шинийн гүүр угсрах, ШМР-02	иж бүрэн	1

## "ШИН" ,КАБЕЛЬ, УТАС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нойлын хөнгөн цагаан шин АД31Т-8*80	м	25
2	Фазын хөнгөн цагаан шин АД31Т-10*100	м	75
3	Хөнгөн цагаан шин угсрах АД31Т-6*60	м	36
4	Кабель ВВГ 3х6мм2	м	40
5	Кабель ВВГ 2х4мм2	м	10
6	Кабель КВВГ 4х1.5мм2	м	20
7	Кабель КВВГ 10х1.5мм2	м	25
8	10кВ-ын поли-этелин тусгаарлагчтай х/ц голтой хүчний кабель 3*50мм2 YJLY23-8.7/10	м	30
9	0.4кВ-ын хэт хүчдэл хязгаарлагч РВН-0.5 У1	шир	6
10	20А-н хайлах тавьцтай 3ф-ын бортгон гал хамгаалагч ПРС-20*3У3	иж бүр	2
11	Ган тууз 50*5мм	м	8
12	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	6
13	Газардуулгын дамжуулагч утас ПВ31*25мм	м	7
14	Төгсгөлийн муфт КНТп-10 кабелийн тавих	1 ш	2

## ДОТООД ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ХЭСЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	380В-ын метал самбар 560*480*165мм ЩУРН-3/24-3	ком	1
2	Сэлгэн залгагч ПКП40	шир	1
3	Идэвхит чадлын тоолуур 380В 50а АТ231 угсрах	ш	1
4	Цахилгаан халаагч 1.0кВт-400в	ш	4
5	Удирдлагын хайрцаг Я5141-2874 УХЛ4	ширхэг	2
6	Дулааны реле РТЛ-1012-04	шир	4

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Завсрын реле ПЭ-37-22-УЗ	шир	4
8	Сэлгэн залгагч ПКУЗ-14с-УЗ	шир	4
9	Температур мэдрэгч ДТКБ -53	шир	2
10	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	13
11	60Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй хананд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч НПП1301	ш	11
12	100Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй таазанд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч НСП02-100-003	ш	5
13	Хамгаалагдсан солиур залгуур угсрах	ш	2
14	Газардуулгын контакттай 2 туйлын розетка угсрах 250в 25а	ш	6
15	Хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	8
16	Төмөр хоолой ф15 мм	м	75
17	Төмөр хоолой ф20 мм	м	45
18	Ган хоолой ф25 мм	м	15
19	Кабелийн тавиур 50*100мм Л-3м	ш	6
20	Зэс голтой хүчний кабель ВВГ-нг LS 3*2,5мм	м	80
21	Зэс голтой хүчний кабель ВВГ-нг LS 3*4мм	м	50
22	Зэс голтой хүчний кабель ВВГ-нг LS 5*4мм	м	15
23	Зэс голтой хүчний кабель ВВГ-нг LS 5*6мм	м	15
24	Зэс голтой хүчний кабель ВВГ-нг LS 3*16+1*10мм	м	30
25	0.25 кВА хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	1

## ХИЙЦҮҮД

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10кВ-ын шинийн гүүр бэхлэх , холбох хийц хашлага, зэрэг хийцүүд бэлтгэж угсрах	тн	0.352
2	0.4кВ-ын шинийн нэвтрэх хавтан угсрах	ш	2

## ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дугуй огтлолтой зэс ф8мм	м	50
2	Зэс бурмэл хавтгай газардуулгын шинийг буудаж бэхлэх 25х4мм	м	140
3	Зэс бурмэл хавтгай газардуулгын шинийг буудаж бэхлэх 40х4мм	м	250
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	36
5	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	30
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	28

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4кВ-ийн шинийн гүүр тогтоох булан төмөр 50*50*5мм байрлуулж суулгах	ш	10
2	Трансформаторын өрөөний хашлага , тусгаарлах суурийн модон хийц хийх	м	11.22

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хаяглагддаг хүлээн авах станц	ком	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдрэгч	ш	5
3	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээллэгч	ш	4
4	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй бүрээстэй утас 4x1.0 мм	100м	1
6	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой ф22мм	м	115
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай бүрхүүлтэй утас UTP-cat.6	100м	0.4

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлал, худгийн газрыг гараар ухах	м3	9.36
2	Сувагчлал, худаг газрыг эргүүлж булах	м3	7.92
3	Элсэн дэвсгэр үе, хучлага хийх	м3	1.44
4	Сувагчлалаар кабель сүвлэх JF10x2x0.5мм2	1км	0.21
5	PVC 110*99*5.5мм 2 эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.48
6	Муфьт 100x2 хосын	ш	1
7	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ширхэг	1
8	Төмөр бетон дунд худаг /180x100x180/	1худаг	1
9	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.024
10	Хамгаалалтын ган хоолой d = 273мм	км	0.012
11	Автомашины зам доогуур ган хоолой өрөмдөх	100м	0.12
12	Ф273мм ган хоолой угсрах	км	0.012
13	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	12