

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1.1 ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг нягтруулах	м2	66
2	Зуурмаг бэлтгэх. В15, М200	м3	15.7
3	Шалны бетон цутгах. В20 М250, t=16 см	м2	66
4	Бетон тэгшилгээ хийх. В25, М300, t=8см	м3	5.2
5	Ус тусгаарлагч түрхлэг 1-2 үе хийх	м2	66
1.2 ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хамар хана өрөх /12см/	м2	38
1.3 ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ялуу Я12-12-08	ш	7
2	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах - 7ш /1 хаалганы талбай 1.8м2/	м2	12.6
3	3-н давхар шилтэй цонх угсрах - 1ш /1 цонхны талбай 1.8 м2/	1 блок	1
1.4 ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хана шавардах	м2	76
2	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	7.5
3	Хана замаскадах	м2	22
4	Хана эмульсэн будгаар будах /цагаан/	м2	22
5	Керамик /плита цагаан/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	169
6	Дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	66
7	Шалны плита наах t=20мм /цагаан/	м2	66
8	Хаалт хийх	м2	26
2. ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой угсрах d=25мм	м	9
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах d=20мм	м	33
3	Хуванцар хоолой, d=15мм	м	36
4	Ус юүлэгч d=25мм тавих	ш	1
5	Ган өвдөг угсрах d=25мм, 90 градус	1ш	2
6	Ган өвдөг угсрах d=20мм, 90 градус	1ш	23
7	Ган өвдөг угсрах d15мм, 90 градус	1ш	5
8	Ган гуравлагч тавих d=25мм, 90 градиус	1ш	1
9	Ган гуравлагч тавих d=20мм, 90 градиус	1ш	1
10	Ган гуравлагч тавих d=15мм, 90 градиус	1ш	1
11	Ган гуравлагч тавих d=20x15x20мм, 90 градиус	1ш	19
12	Ган шилжвэр угсрах d=25*20мм, 90 градус	1ш	4
13	Ган шилжвэр угсрах d=20*15мм, 90 градус	1ш	10
14	Хаалт тавих d=15мм	ш	34
15	1м3 хүртэл багтаамжтай эзлэхүүний ус халаагч суурилуулах	ш	5
16	Угаагуурын холигч байрлуулах /том хүн/	1ш	8
17	Угаагуур угсрах	ш	7
18	Душ угсрах	ш	4
3. ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=100мм	м	4
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=50мм	м	42.5
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх, d=50 мм	м2	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Бэхэлгээг хийх, d=100мм	ш	2
5	Бэхэлгээг хийх, d=50мм	ш	20
6	Шилжвэр тавих d=160x100мм	1ш	1
7	Отвод тавих d=100мм, 90 градус	1ш	1
8	Шилжвэр тавих d=100x50мм	1ш	4
9	Отвод тавих d=50мм 90 градус	1ш	9
10	Тэгш гуравлагч тавих d50мм, 90 градус	1ш	14
11	Тэгш гуравлагч тавих d100мм, 90 градус	1ш	2
12	Дөрөвлөгч тавих d100 мм, 90 градус	1ш	2
13	Цэвэрлэгээний таг тавих d=100мм	1ш	4
14	Агааржуулалтын малгай тавих d=100мм	1ш	4
15	Трап тавих d=50мм	1ш	4
16	Адрын модон хучилтанд яндан хоолойд зориулсан нүх гаргах	1 нүх	4
17	Суултуур байрлуулах	1ком	2
18	Суултуур байрлуулах /бага насны хүүхдийн/	1ком	2
19	Хөтөвч тавих	1ком	1
20	Хөтөвч тавих /бага насны хүүхдийн/	1ком	1
21	ХБИ угаагуур тавих	1ш	1
22	ХБИ шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1

4. ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах самбарыг угсрах /265x310x120/	ш	1
2	Шугамын автомат ВД1-63 63А/30МА	ш	1
3	Шугамын автомат ВА47-29 16А	ш	1
4	Шугамын автомат АД12-2 25А/30МА	ш	12
5	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка угсрах. 220В, 10А, IP44	ширхэг	6
6	Хананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт хоёрлосон унтраалга угсрах. 220В, 10А, IP20	ширхэг	6
7	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 25Вт, IP20	ширхэг	15
8	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x2.5мм ² , ПВ-660	м	188
9	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 3x25мм ² , ПВ-660	м	45
10	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 3x16мм ²	м	20
11	Утас салбарлах хайрцаг	ш	4
12	Унтраалга розетка холбох хайрцаг	ш	12
13	Пласмассан хоолой угсрах. d=25мм ² , IP55	метр	20

5. АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 100x100 мм-ийн голчтой хоолой угсрах t=8мм	м2	18
2	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 125x125 мм-ийн голчтой хоолой угсрах t=8мм	м2	3
3	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200x200 мм-ийн голчтой хоолой угсрах t=8мм	м2	3
4	Гөлмөн төмөр угсрах	м2	4
5	Сараалж угсрах PP150x200	ш	4
6	Сараалж угсрах PP100x200	ш	12
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч угсрах, 100x150x100 мм	ш	1
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч угсрах, 100x100x100 мм	ш	1
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч угсрах, 100-150 мм	ш	2
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч угсрах, 150-200 мм	ш	1
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч угсрах, 125-150 мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж угсрах, 100x100 мм	ш	6
13	Дефлектор угсрах, ТД150	ш	1
14	Дефлектор угсрах, ТД200	ш	1
15	Шилэн хөвөн дулаалга хийх t=3см	м2	2
16	Зангуу боолтоор бэхлэх	ш	50
17	Адрын модон хучилтанд яндан хоолойд зориулсан нүх гаргах	1 нүх	1
18	Хананд нүх гаргах	ш	4

6. БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шалыг задлаж буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	66
2	Хамар ханыг задлаж буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	11.2
3	Цонхыг задлаж буулгах - 3ш /1 цонхны талбай 1.8 м2/ ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	5.4
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих, зөөж хаях. 30км	м3	5.7