

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолой суулгах суваг шуудууг механизмаар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	157.53
2	Хоолой суулгах суваг шуудууг гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	0.47
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх, t=10см	м3	5.2
4	Бохир усны дулаалгатай PVC хоолойг угсрах d=160 мм	м	45.2
5	Бохир усны дулаалгатай PVC хоолойг угсрах d=100 мм	м	7.5
6	Халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	21
7	Халаалтын кабельтай дулаалгатай яндан хоолойд датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	1
8	Шилэн хөвөн дулаалга хийх t=3см	м2	26.4
9	Пенополиуретан дулаалга хийх t=3см	м2	26.4
10	Шуудууг механизмаар буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	125
11	Илүүдэл шороогоор овоолго хийх	м3	28

2. БОХИР УСНЫ ХУДАГ 1, 2, 3-ЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	31.4
2	Гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	0.071
3	Ул бетон цутгах. В15, М200	м3	0.6
4	Бетон лоток цутгах. В20, М250	м3	0.75
5	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
6	Худгийн шат суурилуулах	тн	0.086
7	Худгийн шат будах /багсаар/	м2	0.9
8	Хог барих тор угсрах	тн	0.02
9	Эрвээхэй хаалт угсрах - 160мм	ш	1
10	Модон таг угсрах	ш	3
11	Ширмэн таг суурилуулах	ш	3
12	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	14
13	Ус тусгаарлах бетон зуурмаг цутгах. В15, М200	м3	0.03
14	Буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	9.2
15	Илүүдэл шороогоор овоолго хийх	м3	14

3. АВААРЫН ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	44.87
2	Гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	0.14
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх, t=10см	м3	0.4
4	2000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
5	Худгийн шат суурилуулах	тн	0.086
6	Худгийн шат будах /багсаар/	м2	0.9
7	Модон таг угсрах	ш	3
8	Ширмэн таг суурилуулах	ш	3
9	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	8
10	Ус тусгаарлах бетон зуурмаг цутгах. В15, М200	м3	0.02
11	Буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	20
12	Илүүдэл шороогоор овоолго хийх	м3	25

4. ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ, 6М3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрс механизмаар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	27.92
2	Хөрс гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	0.08
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Цэвэрлэх байгууламж суурилуулах /ТОПАЭРО 3 Лонг/	ш	1
5	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх	м2	22
6	Буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	13
7	Илүүдэл шороогоор овоолго хийх	м3	15
5. ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шүүрүүлэх талбайг механизмаар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	358.92
2	Шүүрүүлэх талбайг гараар тэгшилж ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	1.08
3	100м3/цаг хүчин чадалтай насосоор хүнхээлээс ус татах	м3	130
4	Хайрган дэвсгэр үе хийх, t=90см	м3	47
5	Шүүрүүлэх HDPE хоолой угсрах, d-200мм	м	39
6	Хяналтын дугуй худаг угсрах ф1000 мм	ш	1
7	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх	м2	68
8	Буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	313
9	Илүүдэл шороогоор овоолго хийх	м3	47
6. ХАШАА, ХАЙСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	0.4
2	Хашааны бетон суурь цутгах. В15, М200	м3	0.22
3	Төмөр хашлага хийж угсрах	тн	0.19
4	Хашаа будах /багсаар/	м2	60
7. БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон дунд худаг буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	1 худаг	2
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих, зөөж хаях. 30км	м3	4