

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1.1 ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг нягтруулах	м2	8.4
2	Ус тусгаарлагч түрхлэг 1-2 үе хийх	м2	8.4
3	Зуурмаг бэлтгэх. В15, М200	м3	2
4	Шалны бетон цутгах. В20, М250, t=16см	м2	1.3
5	Бетон тэгшилгээ хийх. В25, М300, t=8см	м3	0.7
1.2 ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус тусгаарлагчийг цавуут зуурмаг 1-2 үе хийх	м2	32
2	Дотор хана шавардах	м2	5
3	Хана замаскадах	м2	5
4	Хана эмульсэн будгаар будах /цагаан/	м2	2.3
5	Керамик /плита цагаан/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	28.6
6	Дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	8.4
7	Шалны плита наах t=20мм /цагаан/	м2	8.4
8	Хаалт хийх	м2	3.2
2. ДОТОР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой угсрах d=25мм	м	9
2	Хуванцар хоолой, d=15мм	м	5
3	Ган гуравлагч тавих d=25x15x25мм, 90 градус	1ш	10
4	Ган гуравлагч тавих d=25x25x25мм, 90 градус	1ш	1
5	Ган өвдөг угсрах d=25x25мм, 90 градус	1ш	2
6	Ган өвдөг угсрах d=25x15мм, 90 градус	1ш	4
7	Ус юүлэгч d=25мм тавих	ш	1
8	Хог шүүгчтэй хаалт тавих d=25мм	ш	1
9	Аваарын хаалт угсрах d=25мм	ш	1
10	Угаагуурын холигч байрлуулах /хүүхэд/	1ш	4
11	Ус халаагч бойлерыг угсрах	ком	1
3. ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=100мм	м	8
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=50мм	м	5
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх, d=100мм	м2	1
4	Агааржуулалтын малгай тавих d=100мм	1ш	3
5	Бэхэлгээг хийх, d=100мм	ш	3
6	Бэхэлгээг хийх, d=50мм	ш	3
7	Тэгш гуравлагч тавих d=100x100x50мм, 90 градус	1ш	1
8	Тэгш гуравлагч тавих d=100x100x100мм, 90 градус	1ш	4
9	Тэгш гуравлагч тавих d=50x50мм, 90 градус	1ш	3
10	Отвод тавих d=100мм, 90 градус	1ш	1
11	Отвод тавих d=50мм 90 градус	1ш	2
12	Цэвэрлэгээний таг тавих d=100мм	1ш	2
13	Шалгах таг тавих d=100мм	1ш	1
14	Угаалтуур угсрах /бага насны хүүхдийн/	ш	4
15	Суултуур байрлуулах /бага насны хүүхдийн/	1ком	4
16	Адрын модон хучилтанд яндан хоолойд зориулсан нүх гаргах	1 нүх	1
4. ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гол самбарыг угсрах /265x310x120/	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Шугамын автомат ВД1-63 63А/30МА	ш	1
3	Шугамын автомат АД12-2 25А/30МА	ш	4
4	Шугамын автомат ВА47-29 16А	ш	1
5	Газардуулгын контакттай ил розетка угсрах. РС620-3-ГБ	ширхэг	1
6	Хананд тоноглох ердийн нэг туйлт унтраалга угсрах. ВС10-1-0-ГБ	ширхэг	1
7	Ус чийгний хамгаалалттай таазны гэрэл FCW098	ширхэг	2
8	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1х2.5мм ² , ПВ	м	36
9	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1х4мм ² , ПВ	м	34
10	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 2х25мм ² , ППВ	м	5
11	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 3х16мм ²	м	3
12	Унтраалга розетка холбох хайрцаг	ш	2
13	Пласмассан хоолой угсрах. d=25мм ² , IP55	метр	21

5. АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 100х100 мм-ийн голчтой хоолой угсрах t=8мм	м2	3
2	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200х200 мм-ийн голчтой хоолой угсрах t=8мм	м2	4.5
3	Сараалж угсрах PP100	ш	2
4	Сараалж угсрах PP200	ш	2
5	Гөлмөн төмөр угсрах	м2	2
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч угсрах, 200х200 мм	ш	2
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гуравлагч угсрах, 150х150 мм	ш	2
8	Дефлектор угсрах, ТД100	ш	1
9	Дефлектор угсрах, ТД200	ш	1
10	Шилэн хөвөн дулаалга хийх t=3см	м2	2
11	Зангуу боолтоор бэхлэх	ш	10
12	Адрын модон хучилтанд яндан хоолойд зориулсан нүх гаргах	1 нүх	2

6. БОХИР УСНЫ ШУГАМ 1-ИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолой суулгах суваг шуудууг механизмаар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	109.67
2	Хоолой суулгах суваг шуудууг гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	0.33
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх, t=10см	м3	2.5
4	Бохир усны дулаалгатай PVC хоолойг угсрах d=160 мм	м	25
5	Бохир усны дулаалгатай PVC хоолойг угсрах d=100 мм	м	2
6	Халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	22.5
7	Халаалтын кабельтай дулаалгатай яндан хоолойд датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	1
8	Шилэн хөвөн дулаалга хийх t=3см	м2	13
9	Пенополиуретан дулаалга хийх t=3см	м2	13
10	Шуудууг механизмаар буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	100
11	Илүүдэл шороогоор овоолго хийх	м3	10

7. БОХИР УСНЫ ХУДАГ 1-ИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ул бетон цутгах. В15, М200	м3	0.2
2	Бетон лоток цутгах. В20, М250	м3	0.25
3	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
4	Хог барих тор угсрах	тн	0.02
5	Модон таг угсрах	ш	1
6	Ширмэн таг суурилуулах	ш	1
7	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Ус тусгаарлах бетон зуурмаг цутгах. В15, М200	м3	0.1
8. ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ, 6М3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрс механизмаар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	24.93
2	Хөрс гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	0.08
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.4
4	Цэвэрлэх байгууламж суурилуулах /ТОПАЭРО 3 Лонг/	ш	1
5	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх	м2	18
6	Буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	10
7	Илүүдэл шороогоор овоолго хийх	м3	15
9. ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шүүрүүлэх талбайг механизмаар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	309.07
2	Шүүрүүлэх талбайг гараар тэгшилж ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	0.93
3	Хайрган дэвсгэр үе хийх, t=90см	м3	70
4	Шүүрүүлэх HDPE хоолой угсрах, d-200мм	м	36
5	Хяналтын дугуй худаг угсрах ф1000 мм	ш	1
6	Буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	240
7	Илүүдэл шороогоор овоолго хийх	м3	70
10. ХАШАА, ХАЙСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	0.26
2	Хашааны бетон суурь цутгах. В15, М200	м3	0.22
3	Төмөр хашлага хийж угсрах	тн	0.23
4	Хашаа будах /багсаар/	м2	80
11. БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шалыг задлаж буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	8.4
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих, зөөж хаях. 30км	м3	0.42