БАТЛАВ:
МӨНГӨНМОРЬТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
Б.БАТЧИМЭГ

ТӨВ АЙМГИЙН МӨНГӨНМОРЬТ СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ХАШААГ СОЛИХ БОЛОН МАШИНЫ ЗОГСООЛ ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024 оны 05 дугаар сарын 02 Дугаар 02 Булаг

д/д	Ажлын нэр төрөл	Тайлбар
1.	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл	Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 05 тоот тогтоол Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Засаг даргын 2024 оны 03 сарын 22-ны өдрийн А/45 дугаар захирамж
2.	Ажлын зорилго	Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн өнгө үзэмж сэргээн шинэчлэх
3.	Хамрах хүрээ	Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Булаг 3-р баг
4.	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
5.	Ажлын иж бүрдэл	1. Хашааны өндөр 1 метр 30 см 2. Хашааны 4-н талын нийт хэмжээ 439.8 метр 3. Хашааны өнгө хар, гоёл нь алтадсан шар өнгөтэй байна. 4. Хашааны босоо савх 30:30 мм 5. Хөндлөн дай 30:40 мм 6. Шон 60:60 мм , орой дээрээ бөмбөлөгтэй 7. Босоо савх нь хөндлөн дайныхаа дотор талд байрлалтай байна. 8. Хашааны дээд талд 2 хөндлөвчтэй , дундаа 20:25 см орчим зайтай 9. Хоёр хөндлөвчний хооронд гоёлын хээ хийж өгнө 10. Зургийн дагуу урд талдаа гоёлын гүйдэг том хаалгатай (хажуудаа жижиг хаалга нь байна) • Цоожлох гинж бэхлэсэн байна 11. Гүйдэг том хаалганы урт 3 метр ,өндөр нь 1 метр 80 см байна 12. Жижиг хаалгыг зургийн дагуу 3 ширхэгийг хийнэ (урд талд, зүүн талд, хойд талд). Тус бүрийн өргөн нь 1 метр 20 см байна. 13. Жижиг хаалганы гадна талд мал оруулахгүй зорилгоор (Z) хамгаалалтыг хийж өгнө. 14. Баруун урд талд гоёлын , 2 тийшээ дэлгэж онгойдог том хаалга хийж өгнө 15. Зүүн болон хойд талын жижиг хаалга эргэдэг, бат бөх суурилуулсан байна.

		16. Бүх хаалгыг дотор талаас нь цоожлож болохоор хийнэ. 17. Хашааны шонг цутгамал суурьтай хийнэ • Суурийг цутгахдаа 60 см-ээс багагүй гүнд шонг суулгаж цутгана. • Шонг сайтар чигжиж суулгаад цутгалт хийнэ. • Шонгийн оройг бөөрөнхий алтатмал шар өнгөтэй байхаар шийднэ. 18. Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн дотор талд байрлах Цомцог гэрийг тойруулж тусад нь 17.5:16:5 метрийн харьцаатай хашаа барина. • Гадна хашаатай хэлбэр хийц, өнгө, өндөр зэрэг нь ижил байна. 19. Хашааны төмөр бат бөх байх ба хашааг мэргэжлийн түвшинд чанар сайтай гагнаж хийнэ. 20. 3-н жижиг хаалга тус бүрийн харалдаа жалган дээгүүр явган хүний хашлагатай гүүр хийнэ. Гүүр тус бүрийн өргөн 1 метр 20 см байна. 21. Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун урд талын өнцгөөс эхлэн урт 40 метр, өргөн нь 15 метрийн харьцаатай талбайг машины зогсоолын зориулалтаар цементэлнэ. • Зогсоолын талбайн хөрсийг 60 см гүн ухаж тэгшилнэ. • Ухаж тэгшилсэн талбай дээгүүр байгалийн чулуугаар хучна. Хучилтын хэмжээ 20 см • Байгалийн чулуун хучилтан дээр элсэн давхаргаар хучна. Хучилтын хэмжээ 2 см • Элсэн давхарга дээгүүр 0.5-ын хайрган давхаргаар хучна. Хучилтын хэмжээ 20 см • Хайрган дээгүүр нарийн хайргаар хучга. Хучилтын хэмжээ 10 см • Нарийн хайрган давхарга дээгүүр цементээр хучна. Хучилтын хэмжээ 8 см • Зогсоолын талбайн гадуур боржур тойруулж хийнэ. (Жич: хуучин боржур ашиглаж болно.) • Боржурыг хөрсөнд 15-20 см гүнд суулгаж өгсөн байх. • Зогсоолын талбайд машин тус бүрийн зогсох талбайг цагаан зурвасаар тэмдэглэж өгсөн байна.
6.	Техникийн шаардлага	• Бат бөх эдэлгээ даах чанартай төмөр байх
7.	Ажлын хяналт, шалгалт	Ажлын гүйцэтгэлд Мөнгөнморьт сумын Засаг даргын Тамгын газар хяналт тавина.
8.	Ажлын үр дүнг хүлээлгэн өгөх	Ажил гүйцэтгэсэн дэлгэрэнгүй тайлан
9.	Захиалагч байгууллага	Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Засаг даргын Тамгын газар

10.	Гүйцэтгэгч байгууллага	Тусгай зөвшөөрөлтэй, ижил төстэй ажил хийж байсан туршлагатай хуулийн этгээд
11.	Санхүүжилт, эх үүсвэр	Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Засаг даргын Тамгын газар ОНТөсөв – 45 000 000 төг /Дөчин таван сая төгрөг/
12.	Даалгаварт тусгагдаагүй ажил	Ажлын даалгаварт тусгагдаагүй ажлыг нэмэлт нөхцөлөөр гүйцэтгэнэ.
13.	Эдийн засгийн төсөв, тооцоо	Төсвийг ESTIMATOR-PRO программ болон зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад программаар тооцоолох

ХЯНАСАН:

МӨНГӨНМОРЬТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Ж.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

БУЛАГ БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА С.ДУЛАМ

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ С.ДАШЧОЙДОН

ХЭХАХМЭРГЭЖИЛТЭН Б.НОМИН

ЕБСУРГУУЛИЙН ЖИЖҮҮР С.МАНЛАЙБАЯР