

**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН МӨРӨН, ЧАНДМАНЬ-ӨНДӨР СУМАНД БАРИХ “БЯСЛАГИЙН  
ҮЙЛДВЭР”-ИЙН ТЕНДЕРИЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

**1. Газрын ажил**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг механизмаар тэгшлэх	м <sup>3</sup>	357
2	Ургамалт үеийн хөрсийг хуулах, шороог зайлуулах	м <sup>3</sup>	357
3	Баганан ба шугаман суурийн нүхийг ухаж, овоолох	м <sup>3</sup>	60
4	Гараар тэгшилж ухах	м <sup>3</sup>	3.6
5	Шуудуу ба хүнхээлийг эргүүлж булах /механизмаар/	м <sup>3</sup>	29.0
6	Гараар эргүүлж булах	м <sup>3</sup>	5.0
7	Шалан доорх хэсгийг хайргаар дүүргэх, нягтруулах /механизмаар/	м <sup>3</sup>	25.0
8	Суурийн хашуугийн ба шалан доорх хэсгийг нягтруулах /механизмаар/	м <sup>3</sup>	58.3

**2. Суурийн ажил**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м <sup>3</sup>	4.6
2	Баганын цул төмөр бетон баганан буурь цутгах В20	м <sup>3</sup>	11
3	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м <sup>3</sup>	16.5
4	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.2
5	Суурийн төмөр бетон шал цутгах БМ250	м <sup>3</sup>	23.4
6	Босоо ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м <sup>3</sup>	74.1
7	Хэвтээ ус тусгаарлагчийг шал, хаявчид хийх	м <sup>3</sup>	220
8	Бетон хаяавч цутгах	м <sup>3</sup>	5.2
9	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В10	м <sup>3</sup>	2
10	Довжооны нормоос илүү арматурчлах ажил	тн	0.11

**3. Хана, хамар ханын ажил**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана 250 мм-ийн хөнгөн бетон блокоор өрөх	м <sup>3</sup>	14.4
2	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м <sup>2</sup>	59.3

3	½-ын тоосгоор гадна хана арматургүй өрөх	м <sup>2</sup>	59.3
4	½-ын тоосгоор хамар хана арматургүй өрөх	м <sup>2</sup>	68.4
5	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.35
6	0.1 тн хүртэл жинтэй ялуу Я15.12.14	ш	2
7	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м <sup>2</sup>	148.2
8	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын хамар хана хийх	м <sup>2</sup>	143.14
9	Металл багана угсрах	тн	1.28
10	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	2.72
11	Сэндвич барилгын төмөр дам нуруу, дээврийн холбоос, прогон, татаас угсрах	тн	3.73

#### 4. Дээврийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	XPS дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м <sup>2</sup>	210

#### 5. Шалны ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м <sup>2</sup>	162.47
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м <sup>2</sup>	162.47
3	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5 мм тутамд нэмэх ба хасах	м <sup>2</sup>	649.88
4	Ламинатан шал хийх	м <sup>2</sup>	32.11
5	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах	м <sup>2</sup>	130.36
6	Довжооны гишгүүрийг хальтирдаггүй чулуун хавтангаар өнгөлөх, 25мм	м <sup>2</sup>	12.75

#### 6. Хаалга, цонхны ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл рамтай вакум цонх угсрах	м <sup>2</sup>	11.29
2	Вакум цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м <sup>2</sup>	11.29
3	Цонхны тавиур хавтан суулгах	м <sup>2</sup>	3.75

4	Хананд 3м2 хүртэл талбайтай гадна дотор хаалга угсрах	м <sup>2</sup>	6.762
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м <sup>2</sup>	31.12
6	Дотор металл хаалга суулгах	ш	7
7	Гадна металл хаалга суулгах	ш	3
8	Хаалганд цоож, хэрэгсэл суулгах	ш	4

#### 7. Дотор заслын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м <sup>2</sup>	196.1
2	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м <sup>2</sup>	41.2
3	Цонхны амалгаа тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м <sup>2</sup>	33.6
4	Ардаа цавуутай хулдаасан хавтанцар өнгөлгөөг сэндвич хананд наах	м <sup>2</sup>	434.46
5	Ханад плита наах	м <sup>2</sup>	127.65
6	Төмөр дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м <sup>2</sup>	44.26
7	Эписод тосон будгаар 2 удаа механизмаар сайн чанартай будах	м <sup>2</sup>	68.404

#### 8. Гадна заслын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Поликарбонат саравч угсрах	м <sup>2</sup>	15.35
2	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м <sup>2</sup>	59.254
3	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м <sup>2</sup>	207.42
4	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний шат угсрах, задлах	м <sup>2</sup>	207.42
5	Гадна хана чулуун эмульсээр будах	м <sup>2</sup>	59.254