

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАЛААЛТЫН ТОГООНЫ ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын тогоо Q=1.4мВт	ш	1
2	Демисос 5,5	ш	1
3	Вентилятор 2,2квт угсрах	ш	1
4	Вентилятор 3квт угсрах	ш	1
5	Халаалтын сүлжээний насос Grundfos Q=308м3/ц Н=30м	ш	1
6	Бөмбөлгөн хаалт Ф200мм	ш	2
7	Хог шүүгч Ф200мм	ш	2
8	Төмөр гэртэй термометр	ш	5
9	Гурвалсан кранттай монометр	ш	9
10	Ган яндан хоолойн голч d=200мм угсрах	м	40
11	Ган отвод Ф200мм	ш	6
12	Инвертор 30квт	ш	1
13	Инвертор 7,5квт	ш	1
14	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x1.0м усрах	м2	2.1
15	Галд тэсвэртэй саарал өнгөтэй металл хаалга 2.2x2.4м угсрах	блок	1