

Төсвийн дугаар: СЗ-2023/11

**Сэлэнгэ аймаг Сайхан сум, зам сайжруулах, гэрэл нэмэх
/спорт заал орчим/ ажлын төсөв.**

Төсөвт өртгийн дүн: 58 000 000 төгрөг

Төсвийн тооцоо хийсэн:

МУ-ын Тэргүүлэх төсөвчин:..... /Г.Хишигдүүрэн/



Төсөв тооцсон /огноо/: 2024.04.01

Сэлэнгэ.Сайхан сум

И-майл хаяг: mgl_khishig@yahoo.com

Утас: 99062266

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗААЛНЫ ГАДНА ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин хавтанг хуулах	1м2	250
2	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг тэгшилж, хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	575
3	Цементбетон зуурмагаар талбай цутгах	1м3	46

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн суваг гараар ухах	м3	15
2	Шонгийн суурийн нүх ухах	м3	0.32
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	130
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	130
5	Газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.13
6	Кабелийн шуудуу, тулгуур, тулгуурын нүх буцааж булах	м3	8
7	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	30

2. ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой лед гэрэлтүүлэгч угсрах. 150вт	ш	4
2	АВВГ 3х4мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	130

КАМЕР УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын дэлгэц угсрах	ш	1
2	Сүлжээний бичигч угсрах	ш	1
3	Гадна камер хананд угсрах HikVision 4MP Smart Camera DS-2CD2047G2H-LIU	ш	1
4	Сүлжээний кабель татах	1метр	170
5	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч угсрах	ш	1

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвч угсрах	ком	1
2	Гадна хананд гэрэлтэй хаяг угсрах	ком	1
3	Төмөр хуучин хашаа засаж зам хаах	м	15

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	7,990,173
2	Материал	27,448,529
3	Тээвэр	2,377,702
4	Машин ашиглалт	882,315
	Шууд зардлын дүн	38,698,718
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	2,490,117
6	Ашиг / 15%/	6,178,325
	Барилга угсралтын ажлын дүн	47,367,160
7	НӨАТ 10%	4,736,716
8	Нормчлолын сан 0.18%	85,261
	Дүн	52,189,137
9	Захиалагчийн албаны зардал	947,343
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3,442,505
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	473,672
	Дүн	57,052,657
12	Магадлашгүй ажил 2 %	947,343
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	58,000,000