

БХБСайдын 2018 оны 03 дугаар
сарын 20-ний өдрийн 43 дугаар
тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

/ хавсралт - 17А /

төсвийн дугаар : ХНЖ/202/05

СЭЛЭНГЭ САЙХАН СУМЫН ХӨТӨЛ ХОТОД КАМЕРЬ НЭМЭГДҮҮЛЭХ АЖЛЫН
ТӨСӨВ.

төсөвт өртгийн дүн : 70 000 000 төгрөг

Гүйцэтгэсэн:

төсөвчин:

төсөв тооцсон: огноо 2024 он 05 сар



Г.ХИШИГДҮҮРЭН /

хаяг: УБ. ЧД. 2-р хороо

и-мэйл хаяг: mgl_khishig@yahoo.com

утас: 99062266

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

КАМЕРЬ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хучдэл баригч угсрах	ш	11
2	Хэрэглэгчийн видео төхөөрөмж хананд угсрах	ш	11
3	Сүлжээний бичигч угсрах Бичигч төхөөрөмж UNIVIEW NVR 64ch HDD*8 10TB up to 12MP	ш	1
4	Хяналтын дэлгэц /55Inch 0.35	ш	2
5	Ханын зогсуур угсрах	ширхэг	1
6	Сүлжээний кабель татах	1метр	1200

ШИЛЭН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худагт шилэн кабелийн шөрмөсийн залгаа хийж муфтлэх fo-12	1 зал- гаа	8
2	Худагт шилэн кабелийн шөрмөсийн залгаа хийж муфтлэх fo-24	1 зал- гаа	8
3	Сувагчлалаар шилэн кабель 12 кор	1км	1.2
4	Сүлжээний салаалагч Сүлжээний салаалагч төхөөрөмж /гадна зориулалтын/	ш	11
5	Шилэн кабелийн тосголийн хайрцаг угсрах	ш	2

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгааны самбар суурилуулах/тоолууртай/	ком	1
2	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 2х16мм2 сип кабель татах	км	0.15
3	0.4 кв-ын 3 судастай 16мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	25
4	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 2х16мм2 сип кабель троссонд бэхлэх	м	1000

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	12,891,346
2	Материал	31,066,970
3	Тээвэр	461,510
4	Машин ашиглалт	937,779
	Шууд зардлын дүн	45,357,605
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	4,761,790
6	Ашиг / 15%/	7,517,909
	Барилга угсралтын ажлын дүн	57,637,304
7	НӨАТ 10%	5,763,730
8	Нормчлолын сан 0.18%	103,747
	Дүн	63,504,782
9	Захиалагчийн албаны зардал	1,152,746
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3,613,353
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	576,373
	Дүн	68,847,254
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,152,746
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	70,000,000