

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2023/11/30

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
01. Замын гэрэлтүүлэг			
1	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар	ш	1.00
2	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1.00
3	Шонгийн суурь угсрах	ш	20.00
4	Гадна талбайн 1толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	20.00
5	0.4 кВ-ын 4x50+1x25мм2 огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	14.16
6	0.4 кВ-ын 4x25мм2 огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	1,625.90
7	0.4 кВ-ын кабелийг хоолойд сүвлэж тавих	м	100.00
8	0.4 кВ-ын кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	0.00
9	Ган хоолой угсрах Ф-100мм	м	88.00
10	Хуванцар хоолой угсрах Ф-100мм	м	12.00
11	0.4 кВ-ын кабелийн судсанд төгсгөвч шахах 35	ш	168.00
12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1,043.00
13	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1,043.00
14	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	57.00
15	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ш	14.00
16	10/0,4 кВ-ын 250 кВа чадалтай хүчний хувьсгуур угсрах. /хуучинг буулгах/	ш	1.00
17	Гүйдэлийн хувьсгуур угсрах	ш	3.00
18	10/0,4 кВ-ын хүчний хувьсгуур буулгах. К-0,6	ш	1.00
02. ГША			
19	Нүх, шуудууг механизмаар ухах	м3	28.23
20	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	2.13
21	Нүх, шуудууг механизмаар булах	м3	15.47
22	Тулгуурын нүх гараар булах	м3	2.73
23	Нүх, шуудууг механизмаар ухах	м3	242.18
24	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	7.49
25	Нүх, шуудууг механизмаар булах	м3	201.59
26	Газардуулгын шуудууг гараар булах	м3	35.58
03. Зам талбай сэтлэх сэргээх			
27	Авто зам доогуур буудаж нүх гаргах	м	22.00
99.Хог хаягдлын дүн			
28	Хог хаягдал	тн	0.00