

Гэрэлтүүлгийн угсралтын ажил

**А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э**

2023/11/30

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
<b>01. Замын гэрэлтүүлэг</b>			
1	Шонгийн суурь угсрах	ш	14.00
2	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	14.00
3	0.4 кВ-ын 4x25мм <sup>2</sup> огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	1,165.90
4	0.4 кВ-ын кабелийг хоолойд сүвлэж тавих	м	21.00
5	Ган хоолой угсрах Ф-100мм	м	21.00
6	0.4 кВ-ын кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	120.00
7	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	793.00
8	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	793.00
<b>02. ГША</b>			
9	Нүх, шуудууг механизмаар ухах	м3	19.53
10	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	1.47
11	Нүх, шуудууг механизмаар булах	м3	10.71
12	Тулгуурын нүх гараар булах	м3	1.89
13	Нүх, шуудууг механизмаар ухах	м3	165.77
14	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	5.13
15	Нүх, шуудууг механизмаар булах	м3	138.04
16	Газардуулгын шуудууг гараар булах	м3	24.36
<b>99.Хог хаягдлын дүн</b>			
17	Хог хаягдал	тн	0.00