

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гипсэн хана задлаж буулгах	м2	521.5
2	Гипсэн тааз задалж буулгах	10м2	23.26
3	Шал задлаж буулгах	м2	285.92
4	Хаалганы хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	44
5	Цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	1
6	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	133
7	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	373.5

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гипсэн хавтангаар тааз угсрах	м2	285.92
2	Замаскан тэгшилгээ таазанд хийх	м2	285.92
3	Таазанд эмульсэн будгаар будах	м2	285.92
4	ДСП хавтангаар гоёлын хана угсрах	м2	715.32
5	Хулсан хавтангаар гал тогооны өрөөний хана угсрах	м2	120.4
6	Гал тогооны өрөөний хананд хавтанцарыг /плита/ цавуугаар наах	м2	97.2
7	Гал тогооны өрөөний таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	83.6
8	Цонхны амалгааны шаврын засвар	м2	126.5
9	Амалгаанд тэгшилгээ хийх	м2	126.5
10	Амалгаа өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	126.5
11	Ариун цэврийн өрөөний таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	49.86
12	Ариун цэврийн өрөөний хананд хавтанцарыг /плита/ цавуугаар наах	м2	133.2
13	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	11
14	Шаазан угаагуур тавих	1ш	7
15	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	7
16	Шатны хэсгийн хананд тэгшилгээ хийж сайн чанарын эмульсэн будгаар будах	м2	294
17	Шатны налууд сайн чанарын тэгшилгээ хийж эмульсэн будгаар будах	м2	79.5
18	Шат, шатны талбайд төмөр хайс хийж угсрах	тн	0.604
19	Вакум цонхны хавтсанд нарийвтар ажиллагаа хийж сэргээн засварлах /цоож, бариул, нугас, резин солих/	1хавтас	87
20	Ердийн тоосгоор цонхны нүх битүүлж цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.15
21	Ариун цэврийн өрөөнд өнгөлгөөтэй хавтангаар тусгаарлах хана, хаалганы хамт хийх	м2	75.3

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд сайн чанарын PVC хаалга усрах	м2	83.16
2	Хаалганд цоож хэрэглэл суулгах	ш	44
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	83.16

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	285.92
2	Коридорын шаланд чулуун плита нааж шал хийх	м2	285.92

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх	м	327.9
4	Ариун цэврийн өрөөнд цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар нааж шал хийх	м2	49.86
5	Паркетан шал хийх	м2	54.1
6	Шатны талбай болон гишгүүрт шахмал чулуун хавтан наах	м2	112.2

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 60*60*72Вт	ш	76
2	Туузан гэрэл таазанд угсрах	м	291
3	Таазанд тавих фото мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч суурилуулах Лед-60Вт	ш	16
4	ЛЕД чийдэнтэй ослын батерейтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	23
5	ЛЕД чийдэнтэй "ГАРАХ" батерейтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
6	Хананд тоноглох нэг туйлт ердийн унтраалга тавих 10А	ш	7
7	Хананд тогтоох хоёр туйлт унтраалга угсрах	ш	2
8	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	9
9	Утас салбарлах төмөр хайрцаг тавих	ш	8
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай уас 1х2.5мм2	м	400
11	Гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг угсрах ф20мм	м	400

КАМЕР СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хяналтын дуран суурилуулах /камер/	ш	32

ДҮРС АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүлжээний дүрс бичигч төхөөрөмж /NVR 32chanel/	ш	1
2	Ажиглалтын дэлгэц байрлуулах /50Inch/	ш	1
3	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагч болон бүрхүүлтэй утас UTB CAT-6	100м	22

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах-хянах хэрэгслийг угсрах	ш	1
2	Галын дохиололын утаа мэдэрдэг мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	41
3	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	8
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	ш	8