


НАЦАГДОРЖ БАГТ 5-Р ХОРООНООС 5-Р СУРГУУЛЬ ХҮРТЭЛХ ЯВГАН ЗАМ, ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ (95,000,000) сая.төг

Төсөв бичсэн: Мэргэшсэн төсөвчин



2024он

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

## ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	1.0
25-04-03	Автогрейдерээр ургамлын үе хуулах	1 м3	706.0
25-04-04	Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	1,765.2
25-05-01	Шороон орд нээх	1 м3	706.0
25-05-02	Шороон ордод техникийн нөхөн сэргээлт хийх	1 м3	706.0
25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	800.0
25-13-05	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах	1 м	1,180.0
25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	890.0
25-13-01	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1 м3	90.0

## НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	5,629,783
2	Тээврийн жолоочийн цалин	648,329
3	Машин механизмын операторчидын цалин	660,770
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	0
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	1,047,771
6	ИТА-ны цалин	1,179,610
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	0
8	<b>НИЙТ ЦАЛИН</b>	<b>9,166,264</b>
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	1,329,108
10	Материалын зардал	40,658,733
11	Тээврийн зардал	6,803,732
12	Машин механизм тоног төхөөрөмжийн зардал	6,934,286
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	382,825
14	Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	2,060,890
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	0
16	Түр барилгын элэгдэл	0
17	<b>ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>67,335,838</b>
18	Удирдлагын зардал	5,820,577
19	Ашиг	6,581,377
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал	1,683,396
21	Ажиллагсадын даатгал	0
22	Барилга угсралтын даатгал	0
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	0
24	<b>БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ДҮН</b>	<b>81,421,188</b>
25	Техник, технологийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний зардал	0
26	Захиалагчийн хяналтын зардал	1,346,717
27	Магадлашгүй ажлын зардал	1,628,424
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	8,142,119
29	Норм, нормативийн сангийн шимтгэл	325,685
30	Гэрэлтүүлэг	2,135,868
31	<b>НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ</b>	<b>95,000,000</b>

**АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО**  
**ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ**

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	1	III	18.22	18.22	5,207	94,872
					IV	20.42	20.42	5,998	122,449
2	25-04-03	Автогрейдерээр ургамлын үе хуулах	1 м3	706	III	0.0	2.7	5,207	14,051
					IV	0.0	1.18	5,998	7,058
3	25-04-04	Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	1765.2	III	0.0	6.66	5,207	34,682
					IV	0.0	1.12	5,998	6,723
4	25-05-01	Шороон орд нээх	1 м3	706					0
5	25-05-02	Шороон ордод техникийн нөхөн сэргээлт хийх	1 м3	706					0
6	25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	800	II	0.05	38.4	4,623	177,523
					III	0.03	21.41	5,207	111,475
					IV	0.03	23.37	5,998	140,189
7	25-13-05	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах	1 м	1180	II	0.08	100.09	4,623	462,705
					III	0.06	76.06	5,207	396,059
					IV	0.03	39.27	5,998	235,544
					V	0.04	50.98	6,915	352,499
8	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	890	II	0.51	451.98	4,623	2,089,492
					III	0.16	145.62	5,207	758,222
					IV	0.0	1.78	5,998	10,676
					V	0.09	80.1	6,915	553,892
9	25-13-01	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1 м3	90	III	0.1	8.82	5,207	45,927
					IV	0.03	2.63	5,998	15,745
		<b>Дүн</b>					<b>1,090.79</b>		<b>5,629,783</b>
		<b>НИЙТ ХҮН ЦАГ/ЦАЛИН</b>					<b>1,091</b>		<b>5,629,783</b>

## МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Нийт машин цаг	Машин цагийн нэгж үнэ, төгрөг	Машин цагийн нийт үнэ, төгрөг
1	Автогрейдер	140м.х	14.77	72,096	1,064,633
2	Ачааны автомашин	10тн	43.59	18,408	802,478
3	Ачааны автомашин	2тн	9.25	13,985	129,414
4	Ачигч	1.25м3	10.58	49,983	528,680
5	Бульдозер	140м.х	17.87	89,344	1,596,495
6	Гинжит экскаватор	0.5м3	22.19	58,103	1,289,172
7	Гинжит экскаватор	1.0м3	2.55	86,143	219,853
8	Доргиурт булт индүү	11-12тн	23.44	52,182	1,223,052
9	Пикап	4хүн	18.67	4,536	84,665
10	Пресс (СВР)	кN	0.38	7,094	2,696
11	Прокторын алх, хэв (автомат)	ком	1.3	3,000	3,898
12	Усны машин	6тн	8.2	72,019	590,501
13	Хатаах зуух	200°С	11.32	5,260	59,518
	<b>Бүгд дүн</b>		<b>184</b>		<b>7,595,056</b>
	<b>Цалингийн зардал 8.7%</b>				<b>660,770</b>
	<b>Цалингийн зардал хассан дүн</b>				<b>6,934,286</b>

## МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
1	Бетон хольц В15	м3	19.58	252,000	4,934,022
2	Даланд тохирох материал	м3	819.2	1,500	1,228,800
3	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	93.78	1,500	140,670
4	Маркер	ш	5.37	1,000	5,366
5	Модон гадас (5x5x40см)	ш	201.99	500	100,996
6	Мяндсан утас	м	46.89	50	2,345
7	Төмөр гадас d13x200	ш	52.0	600	31,200
8	Төмөр гадас d13x500	ш	401.06	1,500	601,590
9	Төмөр гадас d20x200	ш	5.2	1,800	9,360
10	Ургамлын үе бүхий хөрс	м3	713.06	0	0
11	Ус	тн	98.78	2,000	197,569
12	Хадаас	кг	1.02	3,000	3,060
13	Хаягдал материал	тн	8.57	0	0
14	Элс	м3	46.37	10,000	463,690
15	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.39	180,000	70,065
16	Явган хүний замын хавтан	м2	890.0	25,000	22,250,000
17	Явган хүний замын хашлага	м	1,180.0	9,000	10,620,000
	Нийт дүн				<b>40,658,733</b>

## ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж хүнд, тн	Материалын жин, тн	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай, км	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нягтр-ын коэф.	Нийт жин, тн	Нийт зардал, төгрөг	Тээврийн хөд. зарц., хүн/цаг
1	Бетон хольц В15	м3	19.58	2.4	46.99	1	5	453.71	1.0	46.99	106,601	4.3
2	Даланд тохирох материал	м3	819.2	1.76	1,441.79	1	7	376.64	1.2	1,730.15	4,561,507	221.85
3	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	93.78	1.76	165.05	1	5	453.71	1.2	198.06	449,317	18.14
4	Маркер	ш	5.37	0.0001	0.0	1	2	621.48	1.0	0.0	1	0.0
5	Модон гадас (5х5х40см)	ш	201.99	0.0007	0.13	1	0	0.0	1.0	0.13	0	0.0
6	Мяндсан утас	м	46.89	0.0001	0.0	1	0	0.0	1.0	0.0	0	0.0
7	Төмөр гадас d13х200	ш	52.0	0.0002	0.01	1	0	0.0	1.0	0.01	0	0.0
8	Төмөр гадас d13х500	ш	401.06	0.0006	0.24	1	0	0.0	1.0	0.24	0	0.0
9	Төмөр гадас d20х200	ш	5.2	0.0005	0.0	1	0	0.0	1.0	0.0	0	0.0
10	Ургамлын үе бүхий хөрс	м3	713.06	1.4	998.28	1	0	0.0	1.1	1,098.11	0	0.0
11	Ус	тн	98.78	1.0	98.78	1	0	0.0	1.0	98.78	0	0.0
12	Хадаас	кг	1.02	0.001	0.0	1	0	0.0	1.0	0.0	0	0.0
13	Хаягдал материал	тн	8.57	1.0	8.57	1	6	415.61	1.0	8.57	21,371	0.94
14	Элс	м3	46.37	1.6	74.19	1	0	0.0	1.0	74.19	0	0.0
15	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.39	2.2	0.86	1	19	323.62	1.0	0.86	5,266	0.3
16	Явган хүний замын хавтан	м2	890.0	0.14	124.6	1	50	271.67	1.0	124.6	1,692,504	114.12
17	Явган хүний замын хашлага	м	1,180.0	0.0384	45.31	1	50	271.67	1.0	45.31	615,496	41.5
	<b>Бүгд зардал</b>										<b>7,452,061</b>	<b>401.16</b>
	<b>Цалингийн зардал 8.7%</b>										<b>648,329</b>	
	<b>Цалингийн зардал хассан дүн</b>										<b>6,803,732</b>	





