





Материалын түүвэр

Д/Д	Нэр	Маяг	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн жин /кг/	Нийт жин /кг/
1	Алсын удирдлагатай 1 гаргалга бүхий гадна гэрэлтүүлгийн удирдах самбар IP65 хамгаалалттай /3-н фазын тарифт электрон тоолууртай/	Информатикийн хүрээлэн	КОМ	1	80	80
2	90 Вт-ын чадалтай гэрэлтүүлэгч	SVETЕКО-72/13248/90 Ш	КОМ	20	6	120
3	50 Вт-ын чадалтай гэрэлтүүлэгч	SVETЕКО- 72/13248/50 Ш	КОМ	0	6	0
4	0.4 кВ-ын 3х35+1х25 мм ² хөндлөн огтлолтой кабель	АВВБ-3+35х1х25 /1км/	М	0	1112.7	0.0
5	0.4 кВ-ын 3х25+1х16 мм ² хөндлөн огтлолтой кабель	АВВБ-3+25х1х16 /1км/	М	20	1088.4	21.8
6	СИП утас /запастай урт/	СИП-2А-16	М	700	0.35	0.2
7	Гэрэлтүүлэгч цэнэглэх утас /2х2.5 кВ.мм/	АПВ-0.66	М	150	14.13	2.1
8	Холбогч (клем) 8х25мм ² , 60А	ТВ-6006	Ш	20	0.25	5.00
9	Гэрэлтүүлгийн шон /2 толгойтой/	h=9 м	Ш	0	80	0
10	Гэрэлтүүлгийн шон /1 толгойтой/	h=9 м	Ш	35	75	2625
11	Татагч	РА-1500	Ш	9	0.34	3.06
12	Баригч	NXGF-1	Ш	29	0.32	9.28
13	Татагч, баригч тогтоох коренштейн	Z-7	Ш	38	0.2	7.6
14	Коренштейн тогтоогч бүслүүр		Ш	35	1.7	59.5
15	Нойлын салбарлагч	ТТD-181	Ш	0	0.17	0
16	Фазын салбарлагч	ТТD-181	Ш	0	0.15	0
17	Гэрэлтүүлгийн салбарлагч	ТТD-101	Ш	0	1.15	0
18	Ган хоолой	Ф50	М	0	4.62	0
19	Хүчитгэсэн хуванцар хоолой	Ф50	М	0	0.5	0
20	Элс		м3	2.43		0
21	Тоосго		Ш	249		0
22	Төгсгөвч	ТА-35	Ш	0	0.02	0
23	Төгсгөвч	ТА-25	Ш	64	0.02	1.28
24	Төгсгөвч	ТА-16	Ш	20	0.02	0.4
25	Шонд тавих текстолит самбар	300х180х8 мм	Ш	20		0
26	Рубильник бүхий групп	Р-31 50 А	КОМ	1	3	3
27	Гал хамгаалагч	ПН-20 А	КОМ	1	4	4
28	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн бетон		Ш	35		0
29	Гэрэлтүүлгийн самбарын суурийн бетон		Ш	1	500	500
30	Газардуулгын электрод	круг Ф22 мм, 5 м	Ш	14	6	84
31	Газардуулгын татам төмөр	Полоса 40х4	М	75	1.26	94.5
32	Гэрэлтүүлгийн шон /4 толгойтой/	h=9 м	Ш	0	100	0

Булган аймгийн Могод сумын төвийн гудамжны гэрэлтүүлгийн ажлын зураг				ГГ				
	Захирал	Л.Эрдэнэбаатар		Материалын түүвэр		Масштаб:		
	Гүйц.инженер	Л.Эрдэнэбаатар				Үе.шат	Хуудас	Бvх.xv
	Гүйц.инженер	Б.Батцог				А.4	4	8
"СЭИ" ХХК	Шалгасан	Л.Номин		ЕГ шифр: СЭИ.24-05-1		ТГ шифр:		
						2024 он		

0.4 кВ шугамын угсралтын ажил

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Кабель сунгах	м	30	
2	СИП утас сунгах	м	700	
3	Рубильник бүхий груп тоноглох	ш	1	
4	Кабельд үзүүлэлт хийх	ком	16	
5	Кабельд Төгсгөвч угсрах	ш	16	
6	Кабелийг хоолойд сүвлэх	м	0	
7	Гэрэлтүүлгийн тулгуур босгох	ш	20	
8	Утсанд эргэлт хийх шонгийн тоо	ш	3	
9	Утсанд салбарлалт хийх шонгийн тоо	ш	0	
10	Завсрын шонгийн тоо	ш	15	
11	Төгсгөлийн шонгийн тоо	ш	2	
12	Давтан газардуулга хийх тулгуурын тоо	ш	6	

	Булган аймгийн Могод сумын төвийн гудамжны гэрэлтүүлгийн ажлын зураг			ГГ			
	Захирал	Л.Эрдэнэбаатар		Кабель шугамын угсралтын ажлын хэмжээ	Масштаб:		
	Гүйц.инженер	Л.Эрдэнэбаатар			Үе.шат	Хуудас	Бүх.хуу
	Гүйц.инженер	Б.Батцог			ЕГ шифр: СЭИ.24-05-1	А.4	6
"СЭИ" ХХК	Шалгасан	Л.Номин		ТГ шифр:	2024 он		