

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	720
2	Суурийн хүнхээл механизмаар 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	114
3	Гараар засч ухах	м3	11.4
4	Механизмаар хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	90
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 4-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	30.5
6	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	90
7	Шороог автосамосвалд ачих	м3	40.8

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	4.84
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	19.7
3	Төмөр бетон баганан суурь арматурчилах орцоос илүүг	тн	1
4	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	23.9

МЕТАЛЛ КАРКАС УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл багана угсрах	тн	8.34
2	Металл дамнууруу угсрах	тн	4.2
3	Металл хийцийн холбох хэрэгсэл угсрах	тн	0.26
4	Хучилтын прогон угсрах	тн	1.68
5	Сэндвичэн ханын хөндлөн төмөр угсрах	тн	2
6	Төмөр тугуур багана будах	тн	8.34
7	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	4.2
8	Дээврийн дамнуурууны холбоос поргон төмөр тосон будгаар 2 удаа будах	тн	4

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуу хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	458

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	320

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нэг талаасаа орох довжоог угсармал төмөр бетон гишгүүртэй хийх	м3	8.2
2	Гадна довжоо пандус арматурчилах	тн	0.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
2	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	1.89
3	Грашны гадгашаа онгойдог том хаалга	ш	1
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	16.3
5	Хаалганд цоож суулгах	ш	3
6	Хуванцар рамтай цонх угсрах	м2	7.2
7	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	7.2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	36
2	Шал өнгийн резинэн будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	240

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	317.44
2	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	317.44

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч цутгах	м3	3.07

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
2	Лед гэрэлтүүлэгчийг тээнд угсрах 1*150Вт	ширхэг	12
3	Гарах гсн дохионы бичигтэй Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах 220В, 2х8Вт	ш	3
4	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгааландсан газардуулагын контакттай розетка	ширхэг	4
5	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	3
6	2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	260
7	4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	172.2
8	Аянга х?лээн авагчийн хөндийрүүлэгч угсрах	ш	18
9	20 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг хана хучланд иж бүрэн дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	256
10	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	7
11	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	56

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	25*4 мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	30
13	40*4 мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх	м	46
14	Газардуулгын 35мм ² хүртэл огтлолтой утас татах	м	4
15	20 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	12

-Захиалагчын хяналтын зардал, зохиогчын хяналтын зардлыг төсөв зохиох норм, дүрмийн дагуу тооцож ирүүлнэ үү.

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС