

БАТЛАВ  
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  
ДАРГА М.БАТБЭХ

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА  
НААДМЫН ТАЛБАЙ ШИНЭЭР БАРИХ

№	Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	тоо хэмжээ
<b>Нэг.Газрын шорооны ажил</b>				
1	01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	540.1
2	01-060-07	Хүнхээлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	16.203
3	01-390-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	486.09
4	01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	9.72
5	01-270-11	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	60.49
6	01-190-07	Суурийн доорхи хөрсийг 30 см зузаан үеээр нягтруулах	м3	261.9
<b>Хоёр. БЕТОН ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ</b>				
1	06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	15.85
2	06-100-04	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	26.64
3	06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	1.946
4	06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	14.075
5	06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.886
6	06-070-08	3м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах	м3	9.555
7	06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	1.996
8	06-100-07	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-150	м3	28.33
9	06-060-04	Бетон хана цутгах	м3	49.8
10	06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.703
11	08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	153.3
12	09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	3.181

13	09-140-04	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	3.181
14	09-180-04	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	3.181
15	11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	120
<b>Гурав . ХАНЫН ӨРӨГ АЖИЛ</b>				
1	08-160-04	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	48
2	08-300-04	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	130
<b>Дөрөв. ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>				
1	11-010-14	Бетон шал цутгах В10	м3	24.38
2	06-050-13	Арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	2.5
3	11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	180
4	15-160-16	Бетон шалыг будгаар будах	м2	180
5	10-260-07	Үзэгчдийн хуванцар сандал суурилуулах	ш	168
6	09-070-06	Нийлмэл шатны хайс угсрах	тн	0.66
<b>Тав. НОГООН БАЙГУУЛАМЖ ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТ</b>				
1	37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	1257
2	37-110-04	Цэцгийн мандал доорхи хар шороог 20 см зузаантай хийж бэлтгэх	м2	1257
3	37-100-09	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	1257