



ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГ СУНГАЖ ХАШААЖУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Захиалагч байгууллага	Хутаг-Өндөр сумын ЗДТГ
Ажлын нэр	Цэцэрлэгт хүрээлэнг сунгаж хашаажуулах
Батлагдсан төсөвт өртөг	35 000 000
Байршил	Сумын төвд
Нийт талбай	2.1 га
Талбайн өргөн	100м
Талбайн урт	225м
Нийт сунгах хашааны урт	650м

2. Цэцэрлэгт хүрээлэнг сунгаж хашаажуулах ажлын даалгавар

№	Нэр төрөл	Хэмжээ, хийц	Тоо хэмжээ	Өнгө	Нэмэлт тайлбар
1	Төмөр хашаа /өндөр нь- 1.5м, урт нь 2м/	Шон: 50*50мм-н квадратаас багагүй байх Дай: 20*40мм-н квадратаас багагүй байх Босоо савх: 15-н турбагаас багагүй байх Доторх савх: 20*20-н квадратаас багагүй байх	642м буюу 321ш хэсэглэл	Сонголтоор	1 хашааны урт 2м байх ба гагнуур, бэхлэгээний ажлыг чанартай бат бөх хийх.
2	Явган хүний төмөр хаалга /өндөр нь 1.5м, урт нь 1м/	Шон: 50*50мм-н квадратаас багагүй байх Дай: 20*40мм-н квадратаас багагүй байх Босоо савх: 15-н турбагаас багагүй байх Доторх савх: 20*20-н квадратаас багагүй байх	3ш	Сонголтоор	Гагнуур, бэхлэгээний ажлыг чанартай бат бөх хийх.
3	Гүйдэг төмөр хаалга	Шон: 50*50мм-н квадратаас багагүй	1ш	Сонголтоор	Гагнуур, бэхлэгээний ажлыг

	/өндөр нь 1.5м, урт нь 5м/	Дай: 20*40мм-н квадратаас багагүй Босоо савх: 15-н турбагаас багагүй байх. Доторх савх: 20*20-н квадратаас багагүй байх			чанартай бат бөх хийх.
4	Шонгийн бетон бэхэлгээ	Шонгийн өндөр-1.8м Үүнээс 30см-ийг газарт суулгаж бетон бэхэлгээ хийх.	Бүх хашаа, хаалганы шон	Сонголтоор	Хайс хоорондын шон нь дээрээ тагтай байна. Бүх хашаа, хаалганы шонг угсарч суурилуулан маш сайн чанартай бетон бэхэлгээ хийх.

3. Нэмэлт тайлбар

3.1 Гүйцэтгэгч эрх бүхий этгээд нь ачиж, тээвэрлэх, суурилуулах бүх зардлыг дангаар хариуцах

3.2 Баталгаат хугацаа 2 жилээс багагүй байх.

3.3 Хашааны загвар зураг



3.4 Хашаалах талбайн зураглал-Дээрээс харсан

