

“Хийдийн 1.2 км авто замын гэрэлтүүлгийн ажил /Хэрлэн сум/” ажлын тоо хэмжээ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1. ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ-2			
1	Электрон тоолуур бүхий гэрэлтүүлгийн удирдах самбар 1P65 хамгаалалттай	ширхэг	1
2	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах Н= 9м	ш	31
3	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах	ш	31
4	0.4кВ-ын АВВБ 3*35+1*16мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	237\
5	0.4кВ-ын АВВБ 3*35+1 *16мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	48
6	0.4кВ-ын АВБШв 3*25+1 *16мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	984
7	0.4кВ-ын АВБШв 3*25+1 *16мм.кв огтлолтой кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	133
8	Автомат таслуур ВА88-32, 3P, 63А тоноглох	ш	1
9	0.4кВ-ын автомат ВА47-29М 1P	ш	31
10	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах с! = 50мм	км	0.048
11	Хуванцар хоолой Ф32мм угсрах	м	133
12	Хуванцар хоолой Ф16мм угсрах	м	310
13	0.4 кв-ын 4х35мм2 кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	4
14	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
15	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
16	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	1305
17	Тоосгон хүчилт эхний кабельд хийх	м	1305
18	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	1.305
19	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /самбарын/	м	16
20	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	8
21	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /шонгийн/	м	31
22	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	31
23	Эксковатороор кабелийн шуудуу ухах	м3	354.05
24	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	10.95
25	Кабелийн шуудууг механизмаар түрж булах	м3	221.85
26	Шуудууг эргүүлж булах	м3	39.15
27	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	6.2
28	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	1.8
29	Гэрэлтүүлгийн самбарын суурийн нүх ухах	м3	0.44
30	Самбарын нүх эргүүлж булах	м3	0.06
31	Шонгийн газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	13.16
32	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	12.5
2. ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ЗАРДАЛ		5,000,000.00 төгрөг	

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:  Б.Оюундарь