

ХОВД АЙМАГ  
**БАТЛАВ**  
ХОВД ДУЛААНЫ  
**“ХОВД ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН**  
**ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ** *Р. М. Сүх* **Д.ЭНХСАЙХАН**  
841171474-4075536


**Сүлжээний ялтсан бойлер 30 мВт нэмэлтээр суурилуулах ажил**

№	Тэмдэглэгээ	хүчин чадал	хэмжих нэгж
1	Ялтсан бойлер	30	мВт
2	ялтасны материалын төрөл	S316	S316
3	Ажлын талбай	800	м2
4	Ажлын даралт	1.6	мПа
5	Ажлын температур	1-р хэлхээ 150/70 2-р хэлхээ 120/70	°C
6	ялтасны оролт гаралтын диаметр	ф300	мм
7	фланец ф300мм	8	ширхэг
8	суурийн хийцлэл төмөр	2x3	харьцаа

Дээрх хүснэгтэнд дурьдагдсан бараа материалыг 100% нийлүүлж ялтсан бойлерийн суурь цутган, коллекторын зангилаанд холболтуудыг бүрэн хийж акт үйлдэн битүүмжийг шалган хүлээлгэн өгөх.


Хянасан:

Ерөнхий инженер



Т.Бямбатөмөр

Техник хяналтын инженер



С.Чинзориг

Боловсруулсан:

Шугам сүлжээний инженер



Д.Сүх-Эрдэнэ

Хэмнэлт, горим тооцооны инженер



Н.Алтангэрэл