

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ШУГАМЫН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн нүх 1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1584
2	3 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	48.98
3	3м-ээс илүү гүн тогтворгүй хөрстэй шуудууны хананд банзан бэхэлгээ хийх	м3	11.9
4	Цэвэр усан хангамжийн шугамын сувгийн дор элсэн дэвсгэр бэлдэх бэлтгэл хийх /15см зузаан нягтруулна/	м3	63.5
5	Дулаалгатай яндан хоолойг шигшсэн элсэн хөрсөөр хучиж дулаалах /30см зузаан нягтруулна/	м3	138
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг элс хайрган шороогоор эргүүлж гараар булах	м3	214.7
7	Механизмаар 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах /сийрэгжилт к-1.15/	м3	1217
8	1м зузаан үеэр хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах /сийрэгжилт к-1.15/	м3	1217
9	Механизмаар 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах /сийрэгжилт к-1.15/	м3	1217
10	Ухсан шороог механизмаар буцааж булж, тарааж тэгшлэх /сийрэгжилт к-1.12/	м3	1432

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолой угсрах.усаар шахаж шалгах Ф90х15.0мм PPR	м	50
2	Хуванцар хоолой угсрах.усаар шахаж шалгах Ф75х15.2мм PPR	м	52
3	Хуванцар хоолой угсрах.усаар шахаж шалгах Ф63х10.5мм PPR	м	266
4	Хуванцар хоолойг хагас дугуй пенополиуретан хавтангаар бүрж дулаалах Ф 90мм	м2	14.1
5	Хуванцар хоолойг хагас дугуй пенополиуретан хавтангаар бүрж дулаалах Ф 75мм	м2	12.2
6	Хуванцар хоолойг хагас дугуй пенополиуретан хавтангаар бүрж дулаалах Ф 63мм	м2	52.6
7	Тусгаарлалтын гадаргууг шилэн даавуугаар ороох	м2	78.9
8	Бембелген хаалт тавих ф-50мм	ш	2
9	Хуванцар гуравлагч Ф90хФ63хФ90мм	ш	2
10	Хуванцар гуравлагч Ф75хФ63хФ75мм	ш	2
11	Хуванцар гуравлагч Ф63хФ63хФ63мм	ш	4
12	Хуванцар отвод Ф 75мм 90*	ш	2
13	Хуванцар отвод Ф 63мм 90*	ш	2
14	Хуванцар фланц Ф75мм	ш	1
15	Хуванцар фланц Ф63мм	ш	1
16	Цэвэр ус дамжуулах бетон худаг d = 1500мм /ЦУХ5.6.7-3ш,ЦУХ8.9.10-3ш/	ш	6
17	Бетон хийцийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	37.8
18	Худгийн амсраар чигжээс бетон хаяавч цутгах	м3	2.52
19	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.52
20	Модон таг угсрах Ф700мм	м2	4
21	ЦУХудаг дотор бетонд үлдэх төмөр деталл бэхэлгээ суулгах /скоб/	тн	0.198
22	ЦУХудаг дотор төмөр гишгүүр угсрах	тн	0.247
23	Хий гаргагч Ф40мм	ш	1
24	Юүлэх хаалт угсрах d=25-50мм	ш	2