

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор асгаас, ургамлын хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	362
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1186
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	54
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	617
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	109
6	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор дутах шороог автосамосвалд ачих	м3	396.1
7	Булах, шал хаяавч довжооны доор шороо хийж гараар тэгшлэх, нягтруулах	м3	1222.93
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	18.71
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	96.95
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	4.2
4	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	10.4
5	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	37.3
6	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.8
7	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	80.9
8	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	14.4
9	Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	38.4
10	Суурийн арматурчилал	тн	1.44
11	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	960.5
12	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	127.2
13	Хаяавч бетон цутгах м100	м3	15.5
14	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	155
15	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	7
РАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	68.74
2	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	16.1
3	Дам нуруу цутгах В20	м3	192
4	Туслах дам нуруу цутгах В20	м3	6.2
5	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	249.41
6	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	22.57
7	Нэмэлт арматурчилал	тн	0.12
8	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах Ш1-3	м3	26.86
9	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.67
10	Парпедний төмөр бетон хана цутгах В20	м3	31.2
11	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.359
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	220.65
2	240мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	139.3
3	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.29
4	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	489.4
5	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх агааржуулалтын хоолой шахт	м2	92.7
6	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах Бэхэлгээний төмөр	тн	1.14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я12.12.14/	ш	1
8	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	64
9	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу 18	ш	7
10	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу 22	ш	4
11	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	47.6

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх ЭПП	м2	1018.5
2	EPS хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	936
3	XPS хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	936
4	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх тортой	м2	1018.6
5	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	7129.5
6	Дээврийг 1үе гео зулхай 1 үе мембран	м2	1018.6
7	Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх	м3	8
8	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	32
9	Хөөсөнцөр хавтангаар гадна фасадыг дулаалж 150 мм засал хийх	м2	1112.36
10	Салхивчийн дотор ханын эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалах d-100мм	м2	28.5
11	Гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	32
12	Салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	9.6
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	963.4
14	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	25.5

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	236.2
2	Гэгээвч вакум цонх угсрах	м2	29.6
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	51.2
4	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	8.4
5	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай шилэн оруулгатай хаалга усрах	м2	38.85
6	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	27
7	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	45.5
8	2м2 хүртэл талбайтай дотор металл хаалга суулгах	ш	10
9	2м2 хүртэл талбайтай дулаалгатай металл хаалга суулгах	ш	8
10	3.6м2 хүртэл талбайтай дулаалгатай металл хаалга суулгах	ш	4
11	3.6м2 хүртэл талбайтай гадна металл хаалга суулгах	ш	2
12	Шилэн хашлага хана угсрах	м2	6.72
13	Металл рамтай шилэн хана хаалга угсрах ШХ 1.2.3.4	м2	86.6

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх/рам 13.98тн/	м2	1112.36
2	Гадна амалгааг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	107.8
3	Парпедний пээгүүр металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	133
4	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	323
5	Гадна хананы хаявч (цокол)-ын хананд Гантиган хавтан хавтан наах	м2	153

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1704.76
2	Дам нурууны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	369.6
3	Тэгш өнцөгт багана өндөр чанартай шавардах	м2	120.96
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	2233.94
5	Усан цийдмэг ба поливиницетат буугаар таазыг 100 % багсаар будах	м2	1704.76
6	Усан цийдмэг ба поливинилацетат буугаар ханыг багсаар 100 % будах	м2	2724.5
7	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх 2.1 м	м2	637.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	637.9
9	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	215.4
10	Амалгааг тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	215.4
11	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	26.7
12	Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	26.8
13	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	102.04

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	131.31
2	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	1704.76
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1704.76
4	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	6819.04
5	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх плита	м2	200.3
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	200.3
7	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	61.04
8	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм нүүр тал	м2	12
9	Бетон шалыг тусгай зориулалтын / хатуу / будгаар будах 3 үе, 3 мм зузаан	м2	35.5
10	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх хулдаас	м2	1388.76
11	PVC хулдаас нааж шал хийх	м2	1049.8
12	Хатуу хулдаас нааж шал хийх	м2	338.96
13	Шалны дэр мод хучилтын хавтан дээр тавих	м2	100.61
14	Модон шал шахах	м2	100.61
15	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	100.67

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна шатны металл хавтан хайс хийх	ү/м	84.8
2	Шатны төмөр хайс хийх	ү/м	19.4
3	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	23.76
4	Довжоонд гантиг хавтан наах	м2	130
5	Довжоонд төмөр хайс хийх	ү/м	32.3
6	Шатанд нарсан бариултай төмөр хайс хийх дотор шатны	ү/м	17.1
7	Ариун цэврийн өрөөнд тусгаарлах хамар хана тоноглол хаалганы хамт хийх	м	80
8	Төмөр шат угсрах дээвэр гарах	тн	0.37
9	Шат, шатны талбай, хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.37
10	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	1.38

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан халаагч угсрах CNS 50-200	ш	66
2	Шалны цахилгаан халаалт хийх ком	м2	390
3	Халаах хэрэгслэлийн сараалжин хаалт угсрах	ш	66

СОРОХ СИСТЕМ -1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	18.8
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	18.8
3	Агаар болосруулах RP60-30/28-4d L-2500м3/цаг	ш	1
4	Хавхлага 60-30 мм тавих	ш	1
5	Агаар шүүгч угсрах 60-30	ш	1
6	Салхивчийн тор суулгах 200х200	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Агааржуулалтын хоолойг зориулалтын хавтангаар бүрэх	м2	2
8	Агаар сорох зонт угсрах	ш	1
ОРУУЛАХ ИСТЕМ -1.2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	109.6
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	109.6
3	Агаар болосруулах RP60-30/28-4d L-2600м3/цаг	ш	2
4	Хавхлага 60-30 мм тавих	ш	2
5	Агаар шүүгч угсрах 60-30	ш	2
6	Салхивчийн тор суулгах 200х200	ш	12
7	Агааржуулалтын хоолойг зориулалтын хавтангаар бүрэх	м2	8
ЕРДИЙН СОРОХ СИСТЕМ -1-24			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	200.6
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	200.6
3	Салхивчийн тор суулгах	ш	36
4	Тохируулгатай сараалж суулгах	ш	20
5	Агааржуулалтын хоолойг зориулалтын хавтангаар бүрэх	м2	8
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15-20мм	м	275
2	Яндангийн голч-25мм	м	75
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	81
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	50
5	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	25
6	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	50
7	D=32-40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	81
8	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	50
9	Хаах винтель голч d=15-25мм	ком	305
10	Хаалт голч d=32мм тавих	ком	8
11	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	4
12	50 мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
13	Клапан ба фланцын голч d=50мм тавих	ш	1
14	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	206
15	Усны тоолуур угсрах ф32	ш	1
16	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	4
17	Ус юүлэгч голч d=15мм	ком	1
18	500 л эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах	ш	2
19	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	34.98
20	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	34.98
21	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	6.95
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	150
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	80
3	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	42
4	Угаагуур тавих	1ш	55
5	Ширмэн мойка тавих	ш	21

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Холигч байрлуулах	ш	73
7	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	11
8	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	32
9	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	10
ХОТЫН ТЕЛЕФОН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	УТР 2*2*0.05 мм утас угсрах	м	500
2	Телефон розетка суурилуулах	ш	20
3	Хуваарилах хайрцаг байрлуулах	ш	2
4	Кабелийн хувиарлах бокс тавих 50x2	ш	1
5	Тосон кабель угсрах	м	15
6	20 хэрэглэгчтэй электрон автомат телефон станц угсрах	ш	1
КОМПЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний утас угсрах	м	600
2	Далд розетка тавих	ширхэг	23
3	Компьютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж Swtch 16 port	ш	2
4	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
5	Шилэн кабелийн хувиргагч төхөөрөмж	ш	1
КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Коаксаль кабель угсрах	м	500
2	Кабелийн телевизорын розетка	ш	19
3	Кабелийн телевизийн салбарлагч 4 чиглэлд	ш	5
ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах 16-с багагүй чиглэлд	ком	1
2	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	71
3	Галын дулаан утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	7
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	3
5	Холболтын утас	м	750
6	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	3
7	Галын дохиололын дэд станц	ш	1
8	Үл тасрах тэжээлийн блокыг угсрах	ш	1
БУСАД МАТЕРИАЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбар угсрах	ш	2
2	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	2559
3	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан угсрах	м	24
4	Кабелийн тавиуртай т хэлбэрийн төмөр бүтээцийг бэхлэх	ш	6
5	Холбооны зогсуур rack 19*	ш	1
6	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1
7	1*.4 газардуулгын зэс кабелийг тавих	м	10
АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах	ш	17
2	Хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
3	Холболтын утас	м	650
4	Сүлжээний салаалагч төхөөрөмж 24 port	ш	1
ЧАНГА ЯРИГЧ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Радионы утас монтажлах	м	170
2	Чанга яригчийн системтйн удирдлагын пульт	ком	1
3	Чанга яригч угсрах	ш	14
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах	ком	2
2	Хүчний хуваарилах самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах	ком	1
3	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах	ком	4
4	Халаалтын самбар угсрах	ком	4
5	Унтраалга тавих	ширхэг	60
6	Гурав хоёрлосон унтраалга далд тавих	ширхэг	21
7	Хамгаалагдсан унтраалга далд тавих	ширхэг	4
8	Газардуулгын хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	80
9	Газардуулгын хамгаалалттай далд розетка тавих	ширхэг	102
10	Шаланд багц розетка суулгах	ш	2
11	2х36 гэрэлтүүлэгчтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	175
12	1х36 гэрэлтүүлэгчтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	30
13	60 вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	36
14	2*8вт гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	30
15	Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	5
16	0.25 ква хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	1
17	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	270
18	Утас салбарлах хайрцаг	ш	365
19	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	2500
20	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	500
21	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1400
22	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	4100
23	4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1625
24	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	4875
25	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	200
26	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	300
27	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	900
28	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	160
29	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	490
30	25мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	125
31	25мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	375
32	5х50мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	50
33	4х120мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой хүчний кабель ВВГ	м	10
34	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	200
35	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	50
36	Аянга хүлээн авагч тор татаж, гагнаж угсрах 8-10мм	м	250
37	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
38	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	32
39	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32
ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ ЯВГАН ЗАМ-1678М2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1678

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачих	м3	671.2
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор нэмэх шороог автосамосвалд ачих	м3	168
4	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	168
5	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	67.12
6	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1678
7	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	450

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ-500М2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	500
2	Ургамлын хөрсөн үеийг өөрчлөгдөх 15см тутамд нэмэх ба хасах	м2	500
3	Зүлэг үрээр тарих	м2	500

СҮҮДРЭВЧ БАРИХ АЖИЛ -2Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр гараар ухах	м3	1.2
2	Саравчний шон чигжиж цутгах м100	м3	1.2
3	Саравчны модон хийц угсрах	м3	4.4
4	05 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	32
5	Шалны дэр мод тавих	м2	32
6	Шал тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах /лазур/	м2	32
7	Гоёлын наадаг чулуутай хар цаасаар дээврийг бүрэх	м2	40

ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон рейкен тавцантай түшлэгтэй 2*0.5*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	12
2	Хогийн сав суурилуулах	ш	6

ГАДНА ХАШАА -220М ХН2М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	26.4
2	Хашааны шугаман суурь цутгах м150	м3	26.4
3	Хашааны шугаман суурь цутгах м150 хээтэй хэвээр 0.4x0.4	м3	19.8
4	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	220
5	Төмөр хашааг тосон будгаар 2 удаа будах	м2	440

ТОГЛООМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүүхдийн тоглоом угсрах /гулсууртай багц/	ш	2
2	Хүүхдийн тоглоом угсрах / савлуур/	ш	6

ГАДНА ДУЛААН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	286
2	Гараар ухах	м3	8.58
3	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	7.48
4	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	6.1
5	Оп-1 бетон дэр суурилуулах	ширхэг	20
6	Угсармал бетон таг хавтан угсрах гсх-10	ш	44
7	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 50мм	км	0.088
8	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 45мм цайрдсан	км	0.044
9	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 32мм цайрдсан	км	0.044
10	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	30
11	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	35.3
12	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	222.34

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	39.24
14	Илүүдэл хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	33
15	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	13.6

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ОРОЛТЫН ХЭСЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
4	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	2
5	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	4
6	D=40мм голчтой ган яндан угсрах	м	5
7	D=32мм голчтой ган яндан угсрах	м	5
8	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	1
9	Гурвалсан кранттай монометр	ш	6
10	Төмөр гэртэй термометр	ш	6
11	Дулааны тоолуур угсрах 1.7м3/ц	ш	1
12	Яндангийн ган шилжвэр ф76/20 угсрах	ш	2
13	Халаалтын эргэлтийн насос угсрах TP80-400. 155мэц ф80	ш	1
14	6000 квт халаалтын ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох	ком	1
15	40мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
16	70мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
17	Балансын хаалт байрлуулах	ш	4
18	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	5
19	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	5.9

ЦУВЭР УСНЫ ШУГАМЫНЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 50мм цайрдсан	км	0.044
2	Усан хангамжийн хаалт тавих. хаалтны голч d = 50мм	ш	1
3	Ус юүлэгч голч d=20мм тавих	ш	1
4	Гидранты ф125	ш	1
5	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.044
6	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.044
7	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	7.9
8	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	9.3

ДХ-10 ХУДГИЙН АЖИЛ 2500X2000X2000

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.5
2	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	7.9
3	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	6
4	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	м3	0.25
5	Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах	ш	4
6	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
7	Ширмэн таг тавих	ш	2
8	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	29.5
9	Шат ,гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.03
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
12	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
13	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
14	D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	6
15	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

16	D=50мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	2
17	D=40мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	2
18	D=32мм голчтой цайрдсан ган яндан угсрах	м	4
19	Яндангийн отвод голч-50мм угсрах	ш	2
20	Яндангийн отвод голч-40-32мм угсрах	ш	2
21	Ус юүлэгч голч d=20мм тавих	ш	2
22	Ус юүлэгч голч d=15мм тавих	ш	2
23	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	20
24	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	20

ҮЛ ХӨДЛӨХ ТУЛГУУР -1.2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	1.29
2	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	1.8
3	Угсармал бетон таг хавтан угсрах	ш	3
4	Төмөр балк угсрах	тн	0.05

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	185.2
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5.6
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.6
4	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-100мм	м	18
5	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-160мм	м	14
6	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	17.8
7	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	162.2
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	28.62
9	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
10	Худгийн ханыг гадаргууг хар тосоор будах	м2	13.8
11	Худагт шат бэхэлгээ скоб хийх	тн	0.03
12	Бэхэлгээ скоб тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.03
13	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
14	Тосон будгаар й будах	м2	2

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ -71М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	30
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	25.53
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	71
4	Кабелийг шуудуунд сунгах АВББШв 3х95+1*50мм2	м	186
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.071
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	71
7	100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой	1 м хоолой	12

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ,БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	54
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	49
3	Кабелийг шуудуунд сунгах АВББШв 4х6мм2	м	210
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	170
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	170
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.17
7	Гэрэлтуулгийн суурийн нух гараар ухах	м3	1.86
8	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м3	1.86

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Гагнасан сараалж хэлбэрийн анкерын боолт суулгах бетондох	тн	0.045
10	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /3.5м,40Вт чадалтай лэд гэрэлтүүлэгчтэй/	ш	12
11	100мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой	1 м хоолой	24
12	Удирдлагын самбарыг угсрах	ширхэг	1

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	75
2	Сувагчлалын шуудууг гараар ухах	м3	2.3
3	Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	м3	11.6
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	65.7
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	70
6	PVC 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.7
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.07
8	Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	2
9	Гэрэвч ган хоолойг хоолойн голч d = 250мм	км	10
10	Сувагчлалаар тосон шахалттай кабель сүвлэх ТПП 20*2*0,4	1км	0.44
11	Төгсгөлийн төхөөрөмж байрлуулах 10х2	ш	1
12	Физик кабелийн залгааны муфт хийх	ш	2
13	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF	ш	1
14	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 12 коре	1км	0.1

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	688
2	Банзан шувуун нуруу буулгах	м3	25
3	Модон хучилт дээврийн дулаалга буулгах	м2	598
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон шат ,хучилтыг задлаж буулгах	м3	115
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	407
6	Хаалга буулгах	хайрцаг	60
7	Цонх буулгах	хайрцаг	72
8	Плита паркет хулдаас шалыг задлаж буулгах	м2	913
9	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон шал хаяавч задлаж буулгах	м3	136.95
10	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор суурийн хажуугаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	480
11	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар суурийг задлаж буулгах	м3	185
12	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	665
13	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	958