

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	25
2	Шугаман суурийн нүх гараар ухах	м3	1.5
3	Шалны хөрсийг хайргаар нягтруулах	м2	25
4	Гадна ЦБУс, Кабелийн суваг ухах	м3	500
5	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг түрж сувгийг булах	м3	360
6	Бохирын шугамын суваг эксковатороор ухах	м3	54
7	Бохирын шугамын суваг эксковатороор булах	м3	52

СУУРЬ, ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шал шугам суурьтай нь цутгах БМ-150	м3	3.42
2	Хаяавч цутгах БМ-150	м3	1
3	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	0.36

ГАДНА ХАНА. ХУЧИЛТ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Фасадны хээтэй Сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	52
2	00-н хамар хана хаалгатай хийх	м2	18
3	Хөөсөцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар хучилт хийх	м2	25
4	Гонхны хана хаалгатай угсрах	м2	8.9
5	Гонхны хананд өнгийн замаск татах	м2	11.1

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Борооны усны хуванцар хоолой угсрах, ф100мм	м	5
2	Борооны усны хоолойн булан угсрах	ш	1
3	Борооны усны юүлүүр угсрах	ш	1

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүргэд хаалга суулгах	ш	1
2	Вакум цонх хананд суулгах	м2	2
3	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	0.42
4	Хаалга Цонхны зай завсрыг шүршдэг хөөсөөр дулаалах	м2	2.2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	21.55
2	Шалны плита багсармалаар наах	м2	21.55

ДОТОР ХАЛААЛТЫН ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф20мм	м	22
2	Ф20мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	25
3	Яндан хоолойг дулаалах	м2	1.2
4	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	4
5	Ус юүлэгч хаалт байрлуулах ф15мм	ш	4
6	Радиатор угсрах	ш	3
7	Термостат вентиль тавих	ш	4

ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зайлах крантай шалны шамотон суултуур байрлуулах	1ком	2
2	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний суултуур байрлуулах	1ком	1
3	Угаагуур тавих	ком	3
4	Босоо шээлтүүр байрлуулах	1ком	1
5	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	8
6	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	10
7	Үйлчлэгчийн шүүгээ угсрах	ком	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнстэй сараалж угсрах	ш	3
2	Ф150мм голчтой дефлектор угсрах	ш	3

ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20
2	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	15
3	Түгээх шугамд хаалт угсрах d=15мм	ш	3
4	Түгээх шугамд хаалт угсрах d=20мм	ш	3

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгааны самбар угсрах	ш	1
2	Уян пластмассан хоолой ф16мм татах	метр	50
3	Пв3 2.5мм2 утас сүвлэх	м	120
4	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	3
5	Далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	2
6	Хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	1
7	Хамгаалалттай залгуур тавих	ширхэг	3
8	Гадна гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	1
9	Утас далдлагч хийх	м	20

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	0.4 кв-н АВВБ 4x10 кабелийг шуудуунд сунгах	м	60
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	60
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	60
4	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.06

ЦБУ-Н ГАДНА ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	20
3	Бохирын хоолойн дулаалга хийх. Ф100	м2	20
4	Халаалтын өгөх, буцах шугам сувагт тавих ф80 мм	км	0.07
5	Хэрэгцээний халуун усны өгөх, буцах шугам сувагт тавих 50 мм	км	0.07
6	Цэвэр усны Ган хоолойг шуудуунд тавих ф 50мм	км	0.035
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх. Ф50	м	0.105
8	Яндан хоолойн дулаалга хийх. Ф80	м	0.07
9	Хэрэгцээний халуун усны хаалт тавих ф50мм	ш	2
10	Халаалтын өгөх, буцах шугам сувагт хаалт тавих ф80мм	ш	2
11	Сувгийн тэвш суурилуулах	ш	9
12	Лотки таглах	ш	9

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	12,528,580
2	Материал	29,123,401
3	Тээвэр	796,063
4	Машин ашиглалт	3,137,292
	Шууд зардлын дүн	45,585,336
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	4,627,792
6	Ашиг / 15%/	7,531,969
	Барилга угсралтын ажлын дүн	57,745,098
7	НӨАТ 10%	5,774,510
8	Нормчлолын сан 0.18%	103,941
	Дүн	63,623,549
9	Захиалагчийн албаны зардал	1,154,902
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3,489,196
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	577,451
	Дүн	68,845,098
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,154,902
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	70,000,000