

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайд бетон бэлтгэл хийх м50-75	м3	87.2
2	Талбайд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1171.23
3	Талбайн хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх h=60мм	м2	1172
4	Талбайн хашлага тавих	1у/м	140
5	Боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	28.27
6	Хүндэтгэлийн суурь багана цутгах	м3	12.96
7	Хүндэтгэлийн суурь багана арматурчилал	тн	0.102
8	Хүндэтгэлийн баганын сууринд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	14.4
9	Хүндэтгэлийн баганын сууринд гантиг чулуугаар бүрэх	м2	16.4
10	Хүндэтгэлийн багана цутгах	м3	3.6
11	Хүндэтгэлийн багана арматурчилал	тн	0.05
12	Хүндэтгэлийн багана гантиг чулуугаар бүрэх	м2	8
13	Соёмбоны суурь цутгах	м3	2
14	Соёмбоны суурь гантиг чулуугаар бүрэх	м2	6

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	11
2	Гэрлийн шонгийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	80
5	Кабелийг газар доогуур сунгах	м	120
6	Гадна талбайн гоёлын гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах	ш	4
7	Талбайн гэрэлтүүлгийн ерөнхий самбарыг бетон сууринд гагнаж бэхлэж угсрах	ш	1
8	Гар залгуур угсрах Р-31	ш	1
9	Хугацааны реле угсрах	ш	1
10	Халаагуур угсрах	ш	1
11	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1
12	Автомат угсрах 3фаз 200А	ш	1
13	Автомат угсрах 100а	ш	1
14	Ил угсрах хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	1
15	160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх	м	6
16	Гэрэлтдэг үсэг тогтоох рам төмрөөр зангидах	м2	18
17	Гэрэлтдэг соёмбо тогтоох	ш	1
18	Гэрэлтдэг үсгээр хаяг тогтоох	ш	12

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	
3	Тээвэр	
4	Машин ашиглалт	
	Шууд зардлын дүн	
5	Нэмэгдэл зардал /61%/	
6	Ашиг /15%/	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагчийн албаны зардал	1,126,322
10	Инженер хайгуул, зураг төсвийн ажлын дүн	4,500,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	563,161
	Дүн	
12	Магадлашгүй ажил 2%	1,126,322
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	100,766,223