

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	40 613 312
2	Материал	35 227 129
3	Тээвэр	4 178 942
4	Машин ашиглалт	789 600
	Шууд зардлын дүн	80 808 983
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	12 657 035
6	Ашиг / 15%/	14 019 903
	Барилга угсралтын ажлын дүн	107 485 921
7	НӨАТ 10%	10 748 592
8	Нормчлолын сан 0.18%	193 475
	Дүн	118 427 987
9	Захиалагчийн албаны зардал	2 149 718
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1 074 859
	Дүн	121 652 565
12	Магадлашгүй ажил 2 %	2 149 718
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	123 802 284

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ДӨРВӨЛЖИН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СПОРТ
ЗААЛНЫ ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР:

Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны их засварын ажилд хэрэглэх материал, тоног төхөөрөмж монгол улсын стандарт, чанарын шаардлага хангасан байх ба захиалагчаар хянуулна. Захиалагчийн шаардлагад бүрэн нийцүүлэн батлагдсан зургийн дагуу доорх нөхцөлийг хангаж ажиллана.

№	Үзүүлэлтүүд:	Талбайн хэмжээ
1. Дээврийн засвар		
1.1	Одоо байгаа хар цаасан дээрийг цэвэрлэж, шинээр 2 үе хар цаасаар сольх, борооны ус дотогш нэвтрэхгүй болгох, гөлмөн төмрөөр өнгөлөх	538м ²
1.2	Ус зайлуулах хоолойг шинээр суурилуулж борооны ус дээвэр дээр тогтохгүй болгох.	
2. Гадна засвар		
2.1	Гадна ханыг хусаж замаскдаж өнгө гарган фасадны эмульсээр эмульсдэнэ.	620м ²
2.2	Хаяавч бетон цутгах	13м ³
2.3	Гадна хаалгыг стандартын дагуу сайн чанарын төмөр хаалгаар солих	1ш
3. Дотор засвар		
3.1	Ханыг хусаж замаскдах	825м ²
3.2	0.0-с 2.50м хүртэл тосон будгаар 2 үе будах	495м ²
3.3	2.50м-с 7.0м хүртэл 2 үе эмульсдэх	330м ²
3.4	Халаалтын системийг тосон булгаар будах	50м ²
3.5	Бусад өрөө хонгилууудын ханыг замаскдаж 2 үе тосон будгаар будах/эрэгтэй, эмэгтэй хувцас солих өрөө, үүдний болон шатны хонгил, 2 давхрын үзэгчдийн тавцан/	
3.6	Заалнаас бусад өрөө тасалгааны банзан шалыг тосон будгаар 2 үе будах	20м ²
3.7	Таазыг хусаж замаскдаж эмульсдэх	141м ²
3.8	Бүх цонхонд металл рамтай цайрдсан тор суулгах /18х30-тай/	5ш
3.9	Шат будах	25м ²
3.10	Шатны бариул будах	5м ²
	Өрөөнүүдийн хаалга будах /15х21-3ш, 10х21-1ш, 9х21-2ш, 26х35-1ш/	7ш
3.11	Дотор хаалга солих – стандартын дагуу бүргэд хаалга	1ш
3.12	Волейбалын тор болон хэмжээ тохируулагчтай хөл суурилуулах авагдах зориулалт бүхий	2 ш
3.13	Сагсны циллодон самбар байрлуулах (бэлэн байгаа)	
3. Бусад –Гэрэлтүүлэг солих		
4.1	Лед гэрэл 60х60	16ш
4.2	D30	3ш
4.3	D60 /100вт/	8ш
4.4	Зэс дотортой 2х2.5 кабелиар унтраалгын утас солих	70м
4.5	Сайн чанарын унтраалга	10ш

Ашиглалтын баталгаа гаргаж, ажлын явцыг хөтөлж, сургуулийн захиргаа болон
ажил хүлээлцэх комисст акт үйлдэж хүлээлгэн өгөх.

АЖЛЫН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН:

ЕБС-Н ЗАХИРАЛ

Б.АМАРЖАРГАЛ

БАТАЛСАН:

ЗАСАГ ДАРГА

Б.ЧИНБААТАР

