

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН КАБЕЛЬ СУУРИЛУУЛАХ / МЕХАНИЗМААР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газрын кабелийн шуудуу ухах /механизмаар/	м3	5385
2	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	1077
3	Коллектороор газрын кабель могойчилж тараах /24 кор/	1км	17.95
4	Хяналтын тууз дэвсэх	км	17.95
5	Газрын кабелийн ухсан шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	1615
6	Механизмаар булсан шуудууг гараар тэгшлэн засах	м3	1615
7	Газрын кабелийн ухсан шуудууг нягтруулах /механизмаар/	м3	850
8	Тэмдэгийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	9
9	Тэмдэгийн шон суурилуулах	ш	28
10	Хонхор буцааж булах	м3	5
11	Муфтны нүх гараар ухах	м3	1.5
12	Муфтны хонхор буцааж булах	м3	0.5
13	Газарт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 24 кор	1 зал- гаа	12
14	Муфтны шон суурилуулах	ш	12
15	Хамгаалалтын сувагчлал байгуулах ф=50	1км	0.044
16	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	24
17	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	24