

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг механизмээр тэгшлэх	м2	34.8
2	Суурийн нүх механизмээр ухаж овоолох	м3	16
3	Суурийн нүхийг гараар засаж ухах	м3	1.75
4	Механизмаар суурийн хажуугаар түрж булах	м3	7
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх М50-75	м3	2.5
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	9
3	Суурийн газартай харьцах хэсэгт битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	22.5
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор120мм зузаантай тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	16.2
2	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гатнаж өрөх	м3	28.5
3	Ялуу угсрах	ш	17
4	Ханын төмөр тор	тн	0.1544
5	Өнгөт хавтангаар АЦ өрөөний таславч хийх	м2	12
ХУЧИЛТ ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бус бетон цутгах В12	м3	2.5
2	Хучилтын нүхтэй хавтан ГХНХ59-12	ш	3
3	Хучилтын нүхтэй хавтан ГХНХ23-08	ш	2
4	Дээврийн ус чийг тусгаарлагч хийх	м2	28.5
5	Дээврийг шааргаар дулаалах	м3	3.51
6	Ул нуруу бэхлэх	м3	0.36175
7	Шууун нуруун бүтэцүүд угсрах	ш	27
8	Шууун нуруу мауэрфат зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	1.9
9	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	58.63
10	Дээврийн түгжээ /пронтон/ өрлөг өрөх	м3	2.5
ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинээр өрсөн тоосгон ханыг шавардах	м2	40.38
2	Хананд затирка хийх	м2	40.38
3	Шавардсан ба бетон хана өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	10.09
4	Тоосго бетонон дотор хананд 150х200 мм-ийн өнгөлөөний хавтанцар наах	м2	52.72
5	Гадна хананд шавардлага хийх	м2	82.7
6	Гадна хананд затирка хийх	м2	82.7
7	Гадна хананд өнгийн эмульсэн будалт хийх	м2	82.7
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны доор хайргаар дүүргэлт хийж нягтруулах	м3	3.4
2	Бетон бэлтгэл хийх 100мм	м3	2.27
3	60х60 хэмжээтэй халтирдаггүй плита шал хийх	м2	22.73
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 давхар шиллэгээтэй хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	3.24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Дотор хаалга угсрах	м2	6.3
3	Модон хаалга өнгийн тосон будгаар г будах	м2	12.6
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	6.3
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	9
6	Цонхны тавцан суулгах	м2	1.35
УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	36
2	Чиг өөрчлөгч угсрах /хуванцар/ ф20мм	ш	43
3	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих/ сипоны хамт/	1ш	3
4	Холигч байрлуулах	1ш	3
5	Ванны шүршүүр холигч байрлуулах	1ш	1
6	Уян холбоос /80см/	ш	13
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	17.1
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	2.4
3	Бохир усны хоолойн холбох хэрэгсэл угсрах ф50-100мм	ш	20
4	Тэгш гаргалгаатай шаазан жорлон	1ком	4
5	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	1
6	Лонх хэлбэртэй пластмасн сифонтой шаазан угаагуур	1ш	1
7	Цэвэрлэгээний таг / голч-100мм/	1ш	2
8	Ревиз ф100	ш	1
9	Трап /голч-50мм / тавих	ш	1
10	Малгайвч ф100	ш	1
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний самбар угсрах	ком	1
2	Таазанд байрших лед гэрэлтүүлэгч угсрах 60*60 220в/60Вт	ширхэг	2
3	Хана таазанд байрших ус чийгний хамгаалалттай лед ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах 220V/60вт Ip65	ширхэг	3
4	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 220в/60вт Ip54	ширхэг	6
5	Ил угсрах нэг туйлт унтраалга тавих 10A 220В	ширхэг	2
6	Ил угсрах хоёрлосон унтраалга тавих 10A 220В	ширхэг	1
7	Далд угсрах нэг туйлт унтраалга тавих 10A 220В	ширхэг	1
8	Газардуулгын контакттай хамгаалагдсан хананд далд тавих розетка 220в	ширхэг	3
9	Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг	ширхэг	7
10	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	7
11	3х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	50
12	3х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВ тусгаарлагчтай уян кабель сүвлэх	м	15
13	3*6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВ тусгаарлагчтай уян кабель сүвлэх	м	30
14	5*4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВ тусгаарлагчтай уян кабель сүвлэх	м	20
15	Гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг хучилтын хавтанд иж бүрэн байдлаар угсрах.д-16 мм	метр	150
16	Гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг хучилтын хавтанд иж бүрэн байдлаар угсрах.д-20 мм	метр	20
17	Гал дэмждэггүй хуванцар хоолойг хучилтын хавтанд иж бүрэн байдлаар угсрах.д-32 мм	метр	20
18	Цайрдсан туузан ган 25*4мм сунгах	м	26

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.625
2	Цайрдсан Газардуулгын татам төмөр полоса 40*4мм сунгаж угсрах	м	50
3	50*50*5мм хэмжээтэй цайрдсан булан төмөр гар ажиллагаагаар зоох 3м	ш	3
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.43
ГАДНА ЦЭВЭР БОХИРЫН ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	3.4
2	Ф100 мм даацын хуванцар хоолойг угсрах	м	15
3	Хүдгийн тагны эрдэс хөвөн дулаалга	м3	0.2
4	Бух1г угсрах	ш	1
5	Цэвэрлэгээний таг 100мм	ш	1
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.2
БОХИРЫН ЦООНОГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цооногийн нүх механизмгаар ухах	м3	44.64
2	Цооногийн хана цутгах	м3	7.8
3	Үнсэн дулаалга хийх	м3	10
4	Шар шавраар дулаалга хийх	м3	15.8
5	Нийт 25см-н тоосгон өрлөг	м3	0.9
6	Дөрөөт шат угсрах	тн	0.021
7	Ширмэн таг тавих	м2	0.56
8	Цутгамал хучилт хийх	м3	1.395
9	Дам нуруу цутгах БМ-250	м3	1.14
10	Цооногийн модон хана тагны хамт угсрах	м2	3.678
11	Бетон хаявч цутгах	м3	0.7
ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах МС-140 АО	экм	12
2	Ус хий дамжуулах ган яндан угсрах ф 20	м	25
3	Шугам хоолойн бэлдэц бэлтгэж угсрах	м	25
4	Термостат хаалт ф20 угсрах	ш	4
5	Хий авагч тавих	ш	3
6	Халаах хэрэгсэл, шугам хоолойг будах	м2	84