

### АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

#### ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбайн корьт механизмаар ухаж, хөрс шороог ачих	1м3	27.78
2	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	13.89
3	Зохист бүрэлдхүүнтэй дайрган хольцоор хучилт хийх б=15 см	1м3	13.89
4	Зам талбайг цемент бетон хольцоор хийх М-150 б=15 см	1м3	13.89
5	Замын хашлага тавих /1x0,3x0,15/	1у/м	49.5

#### УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууны бетон дэвсгэр үе хийх М-150 б=15 см	м3	23.4
2	Шуудууны бетон хана цутгах М-150 б=15 см /чулуутай/	м3	33.53
3	Босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м3	223.5

#### ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зуны шовгор барих	иж	2
2	Гадна талбайд төмөр хөлтэй тушлэгтэй сандал суурилуулах	ш	4
3	Хогийн сав суурилуулах	ш	4
4	Бэлчээрийн төмөр торон хашаа	м	400
5	Био туалет угсрах	ж	2

#### НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мод суулгах нүхийг гараар ухаж, ургамлын хөрс нэмэх /100 нүх/	м3	30
2	Гоёл чимэглэлийн мод суулгах	бут	100

Зураг төсвийн үнэ 4 400 000 төгрөг, Техник хяналтын зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал, Нормчлолын сангийн шимтгэл, Магадлашгүй ажлын зардлыг Барилгын норм ба дүрмийн дагуу тус тус тусгах.

Хянасан:

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хөрөнгө  
оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Х.Дэлгэрдалай

Тоо хэмжээ гаргасан:

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Ж.Ганбаатар