

БХБСайдын 2018 оны 03 дугаар
сарын 20-ний өдрийн 43 дугаар
тушаалын 1 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

/ хавсралт - 17А /

төсвийн дугаар : ХГГ/2024/05

төсөвт өртгийн дүн : 150 000 000 төгрөг

Гүйцэтгэсэн:

төсөвчин:



/ Л.Баатархүү /

төсөв тооцсон: огноо 2024 он 05 сар

хаяг: УБ. ЧД. 2-р хороо

и-мэйл хаяг: mgl_khishig@yahoo.com

утас: 99062266

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	600x400x350мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбар суурилуулах	ширхэг	3
2	0.4кв-н 3x2+1x2.5мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	935
3	Кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	155
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	785
5	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	785
6	Кабелийн суваг гараар ухах	м3	93
7	Кабелийн сувгийн нүхийг эргүүлж булах	м3	34.9
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.785
9	Бетон зам хийн алхаар ухаж задлах	м2	2.88
10	Хучилтаас гарсан хог шороог зайлуулах	м3	52
11	Ган хоолойг шуудуунд тавих ф80	км	0.2

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧТЭЙ АРКЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэврэлтээс хамгаалах үе хийгч гадаргууг зүлгэж цэвэрлэх	м2	536.5
2	Аркны Төмөр гадаргууг будах	м2	536.5
3	Гэрэлтүүлгийн арк хийх /суурьтай/	ш	157
4	Туузан гэрэл татах	м	1125
5	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал Хогийн савны хамт суурилуулах	ш	18

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	2.85
2	Газардуулгын туузан ган б-4*40 сувагт угсрах	м	75
3	63*63*6мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	14
4	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	2
5	Газардуулгын зэс утас ф10мм ²	м	75
6	Хэт хүчдлийн хамгаалалт угсрах /опс-в 4фаз/	шир	2

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	37,097,188
2	Материал	53,430,646
3	Тээвэр	2,026,925
4	Машин ашиглалт	3,454,785
	Шууд зардлын дүн	96,009,545
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	13,702,917
6	Ашиг / 15%/	16,456,869
	Барилга угсралтын ажлын дүн	126,169,331
7	НӨАТ 10%	12,616,933
8	Нормчлолын сан 0.18%	227,105
	Дүн	139,013,368
9	Захиалагчийн албаны зардал	2,523,387
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	4,678,165
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,261,693
	Дүн	147,476,613
12	Магадлашгүй ажил 2 %	2,523,387
13	Бусад нэмэлт зардал	-
	Дүн	150,000,000