

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУСАД ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханан дээр зураг өнгийн тосон будгаар будах	м2	36
2	Талбайд бетон бэлтгэл хийх м50-75	м3	87.2
3	Талбайд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1744
4	Хиймэл зүлэг дэвсэхэд бэлдэж талбайг цавуудах	м2	982
5	Талбайд хиймэл зүлэг дэвсэх	м2	982
6	Талбай резинэн будгаар будах	м2	762
7	Тугны суурь сэргээн засварлаж өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	18
8	Галын тулга цутгах b15	м3	4.66
9	Тулга гантиг чулуугаар бүрэх	м2	12.21

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн нөхөөс шавардлага хийж замскадах	м2	450
2	Гадна дотор хана эмульсэн будгаар будах	м2	735
3	Сэндвичэн дээвэр тосон будгаар будах	м2	40

ТӨВ АСАРЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжооны бетон бэлтгэл хийх м50-75	м3	0.25
2	Барилгын суурийн ажил ухах	м3	3.2
3	Чулуут бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	4.5
4	Суудлын доор шороо дүүргэх	м3	6.6
5	Суудлын 2талд өрлөг өрөх	м3	0.25

ТӨВ АСАРЫН ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	14.2
2	Бетон тавцан цутгах	м3	7.4
3	Цутгамал шатны арматурчилал	тн	0.128
4	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	1.44
5	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн хиймэл гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	11
6	Үзэгчдийн бэлэн угсардаг тоноглолтой хуванцар сандал угсрах	ш	26
7	Бэлэн угсардаг хуванцар тавцан угсрах	ш	23

ТӨВ АСАРЫН ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хананд шавардлага хийх	м2	54.21
2	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	54.21
3	Дотор хана эмульсдэх	м2	54.21
4	Асарын шалны талбай резинэн будгаар будах	м2	52

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТӨВ АСАРЫН ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана шавардах	м2	54.21
2	Хана эмульдэх	м2	54.21

МЕТАЛЛ КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.12
2	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	5.42
3	Төмөр туслах дам нуруу угсрах	тн	0.2
4	Төмөр татангын хэвтээ холбоосыг угсрах	тн	0.126
5	Төмөр татангын хөндлөн холбоосыг угсрах	тн	0.12
6	Холбоос шилбэ угсрах	тн	0.056
7	Төмөр дам нуруу угсрах GJL-3	тн	0.12
8	Төмөр эдлэл 2 удаа будах	тн	0.92

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	
3	Тээвэр	
4	Машин ашиглалт	
	Шууд зардлын дүн	
5	Нэмэгдэл зардал /61%/	
6	Ашиг /15%/	
	Барилга угсралтын ажлын дүн	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагчийн албаны зардал	1,100,807
10	Инженер хайгуул, зураг төсвийн ажлын дүн	4,500,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	550,403
	Дүн	
12	Магадлашгүй ажил 2%	1,100,807
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Дүн	100,949,512