

**Объектын нэр : Ховд аймгийн Жаргалант сум.**

**Гэр хорооллын цахилгаан хангамжид өргөтгөл шинэчлэл хийх ажил. Тахилт фидерийн 6кВ-ын ЦДАШ /Баатархайрхап баг 1-р гудамж/**

<b>Д/д</b>	<b>Ажилбарын нэр</b>	<b>Хэмжих Нэгж</b>	<b>Тоо Хэмжээ</b>
	<b>01.6кВ-ын шугам</b>		
1	10 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	5
2	Ердийн нөхцөлд завсрын тулгуур П6-9Б угсрах	1 тулгуур	2

3	Ердний нөхцөлд 6 кВ-ын ЦДАШ-ыш эргэлтийн тулаастай УА6-4Б төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1
4	Ердийн нөхцөлд 6кВ-ын ЦДАШ-ын төгсгөл тулаастай АК6-4Б төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1
5	Ердийн нөхцөлд 6 кВ-ын ЦДАШ-ын салбарлалтын ОА6-4Б тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1
6	Ч15-1 маркийн төмөр бетон чагт угсарч босгох	ширхэг	5
7	6-10 кВ-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 оглолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	0.26
8	10 кВ-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	0
9	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	8
10	Дамартай утас агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.157
11	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.21
12	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.65
13	Төмөр бетон суурь, хавтан, чагт зэрэг бүтээцүүдийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	м3	0.25
14	Тулгуурын нүхийг механизмаар 4-р зэргийн хөрсөнд ухах	м3	16.32
15	Тулгуурын нүхийг буцааж механизмаар булах	м3	15.5
16	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	104.16
17	Газардуулгын шуудуу гараар засаж ухах	м3	7.84
18	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	90.44
19	Газардуулгын шуудуу гараар эргүүлж булах.	м3	15.96
20	12мм хүргэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 25м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	400
21	6 кВ-ын шугамын тулгуурт газардуулгын бүүлт хийх	1 тулгуур	5
22	6 кВ-ын шугамын тулгуур буулгах	1 тулгуур	1

**Объектын нэр: Ховд аймгийн Жаргалант сум.**

**Гэр хорооллын цахилгаан хангамжид өргөтгөл шинэчлэл хийх ажил. Тахилт фидерийн 6 кВ-ын ЦДАШ /Алагтолгой баг 6,9,10-р гудамж/**

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих Нэгж	Тоо Хэмжээ
	<b>01. 6кВ-ын шугам</b>		
1	10 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	5
2	Ердийн нөхцөлд завсрын тулгуур П6-9Б угсрах	1 тулгуур	2
3	Ердийн нөхцөлд 6 кВ-ын ЦДАШ-ын эргэлтийн тулаастай УА6-4Б төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	2
4	Ердийн нөхцөлд 6 кВ-ын ЦДАШ-ын төгсгөл тулаастай АК6-4Б төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	0
5	Ердийн нөхцөлд 6 кВ-ын ЦДАШ-ын салбарлалтын ОА6-4Б тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1
6	Ч15-1 маркийн төмөр бетон чагт угсарч босгох	ширхэг	5
7	6-10 кВ-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 оглолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	0.3

8	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын тугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	8
9	Дамартай утас агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.181
10	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.21
11	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.65
12	Төмөр бетон суурь, хавтан, чагт зэрэг бүтээцүүдийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	м3	0.25
13	Тулгуурын нүхийг механизмаар 4-р зэргийн хөрсөнд ухах	м3	16.32
14	Тулгуурын нүхийг буцааж механизмаар булах	м3	15.5
15	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	104.16
16	Газардуулгын шуудуу гараар засаж ухах	м3	7.84
17	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	90.44
18	Газардуулгын шуудуу гараар эргүүлж булах	м3	15.96
19	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 25м хүртэл урттай шинийг сунгаж шүүдүүнд тавих	м	400
20	6 кВ-ын шугамын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	5
21	6 кВ-ын шугамын тулгуур буулгах	1 тулгуур	1
<b>Объектын нэр: Ховд аймгийн Жаргалант сум. Гэр хорооллын цахилгаан хангамжид өргөтгөл шинэчлэл хийх ажил. Бугат фидерийн 6 кВ-ын ЦДАШ /Бугат 22-28-р гудамж/</b>			
<b>Д/д</b>	<b>Ажилбарын нэр</b>	<b>Хэмжих Нэгж</b>	<b>Тоо Хэмжээ</b>
	<b>01. 6 кВ-ын шугам</b>		
1	10 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	3
2	Ердийн нөхцөлд завсрын тулгуур П6-9Б угсрах	1 тулгуур	1
3	Ердийн нөхцөлд 6 кВ-ын ЦДАШ-ийн эргэлтийн тулаастай УА6-4Б төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	0
4	Ердийн нөхцөлд 6 кВ-ын ЦДАШ-ын төгсгөл тулаастай АК6-4Б төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1
5	Ердийн нөхцөлд 6 кВ-ын ЦДАШ-ын салбарлалтын ОА6-4Б тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1
6	Ч15-1 маркийн төмөр бетон чагт угсарч босгох	ширхэг	5
7	6-10 кВ-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм <sup>2</sup> огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	0.18
8	10 кВ-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	0
9	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	5
10	Дамартай утас агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.11
11	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.136
12	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.4
13	Төмөр бетон суурь, хавтан, чагт зэрэг бүтээцүүдийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	м3	0.25
14	Тулгуурын нүхийг механизмаар 4-р зэргийн хөрсөнд ухах	м3	10.2
15	Тулгуурын нүхийг буцааж механизмаар булах	м3	9.69

16	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	62.5
17	Газардуулгын шуудуу гараар засаж ухах	м3	4.7
18	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	54.26
19	Газардуулгын шуудуу гараар эргүүлж булах	м3	9.58
20	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 25м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	240
21	6 кВ-ын шугамын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	3
22	6 кВ-ын шугамын тулгуур буулгах	1 тулгуур	1
<b>Объектын нэр: Ховд аймгийн Жаргалант сум. АТП-113-ын 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэл. /Бичигт баг 1-р гудамж/</b>			
Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих Нэгж	Тоо Хэмжээ
<b>01. 0.4кВ-ын шугам</b>			
1	0.4-35 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	34
2	0.4кВ-ын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох /ГН-2Б/	1 тулгуур	19
3	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ОАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	4
4	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон УДН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	6
5	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон АKN-2Б тулгуур угсрах /тулаастай /	1 тулгуур	5
6	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	25.48
7	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.636
8	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.787
9	Тулгуурт татагч суулгах	ш	33
10	Тулгуурт баригч суулгах	ш	23
11	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	15
12	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 СИП утас завсрын тулгуурт татах	км	0.37
13	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 СИП утас татах	км	0.9
14	Бетон шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	15
15	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	30
16	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд угсрах	м	150
17	Тулгуурын нух гараар ухах	м3	40.43
18	Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах	м3	38.4
19	2 м хүртэлтүн шуудууг бэхэлгээг үгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	42
20	Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	39.9
21	0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур буулгах	1 тулгуур	8
<b>02. Тоолууржуулах ажил</b>			
1	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.51
2	Тулгуураас хайрцагт оруулгын кабель PVC хоолойд хийж тулгуурт сунгах АВВГ4*16мм2	м	104
3	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /6 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	0

4	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /3 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	13
5	1 фазын тоолуур угсрах	ш	0
6	Айлын оруулгын кабель сунгах	км	1.17
7	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах.	ш	0
8	Шитны хайрцагны газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	13
9	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	130
10	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	13
11	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	27.3
	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	25.94

**Объектын нэр: Ховд аймгийн Жаргалант сум.**

**АТП-79-ын 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэл. /Баатархайрхан баг 9,10-р гудамж, Тахилт багийн 12,13-р гудамж/**

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих Нэгж	Тоо Хэмжээ
	<b>01. 0.4кВ-ын шугам</b>		
1	0.4-35 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	60
2	0.4кВ-ын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох /ПН-2Б/	1 тулгуур	46
3	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ОАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастайУ	1 тулгуур	2
4	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон УАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	5
5	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ААН-2Б тулгуур угсрах /тулаастай /	1 тулгуур	7
6	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	38.48
7	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.752
8	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.44
9	Тулгуурт татагч суулгах	ш	25
10	Тулгуурт баригч суулгах	ш	48
11	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	17
12	СИП утасны фаэыш салбарлагч угсрах	ш	0
13	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 СИП утас завсрын тулгуурт татах	км	0.31
14	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм2 СИП утас татах.	км	2.09
15	Бетон шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	17
16	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	34
17	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд угсрах	м	170
18	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	61.05
19	Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах	м3	58

20	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	47.6
21	Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	45.22
22	0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур буулгах	1 тулгуур	29
<b>02. Тоолууржуулах ажил</b>			
1	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.46
2	Тулгуураас хайрцагт оруулгын кабель PVC хоолойд хийж тулгуурт сунгах АВВГ	м	192
3	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /6 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	15
4	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /3 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	9
5	1 фазын тоолуур угсрах	ш	0
6	Айлын оруулгын кабель сунгах	км	3.51
7	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах.	ш	0
8	Шитны хайрцагны газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	24
9	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	165
10	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	24
11	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	34.65
12	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32.92

**Объектын нэр: Ховд аймгийн Жаргалант сум.  
АТП-29-ын 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэл. /Баатархайрхан баг/**

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих Нэгж	Тоо Хэмжээ
<b>01. 0.4кВ-ын шугам</b>			
1	0.4-35 кВ-ын шонгийн нухнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	94
2	0.4кВ-ын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох /ПН-2Б/	1 тулгуур	66
3	0.4кВ-ын шугамын хуучин төмөр бетон тулгуурыг ашиглан босгох /ПН-2Б/	1 тулгуур	22
4	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ОАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	7
5	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон УАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	11
6	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон АКН-2Б тулгуур угсрах /тулаастай /	1 тулгуур	10
7	0.4кВ-ын шугамын хуучин төмөр бетон тулгуурыг ашиглан босгох /АКН/	1 тулгуур	2
8	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	67.1
9	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.39

10	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.515
11	Тулгуурт татагч суулгах	ш	41
12	Тулгуурт баригч суулгах	ш	95
13	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	31
14	СИП утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	72
15	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 СИП утас завсрын тулгуурт татах	км	0.9
16	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм2 СИП утас татах.	км	3.56
17	Бетон шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	31
18	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	62
19	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд угсрах	м	310
20	Тулгуурын нүхийг эксковатороор ухах	м3	93.61
21	Тулгуурын нүх гараар засаж ухах	м3	7.04
22	Тулгуурын нүхийг механизмаар буцааж булах	м3	81.28
23	Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах	м3	14.34
24	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	84.2
25	Газардуулгын шуудууг гараар засаж ухах	м3	2.6
26	Газардуулгын шуудууг механизмаар буцааж булах	м3	70.1
27	Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	12.36
28	0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур буулгах	1 тулгуур	0
<b>02. Тоолууржуулах ажил</b>			
1	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.03
2	Тулгуураас хайрцагт оруулгын кабель PVC хоолойд хийж тулгуурт суигах АВВГ	м	440
3	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /6 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	19
4	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /3 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	36
5	1 фазын тоолуур угсрах	ш	0
6	Айлын оруулгын кабель сунгах	км	6.66
7	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах.	ш	220
8	Шитны хайрцагны газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	55
9	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	455
10	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	шнрхэг	91
11	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	92.69
12	Газардуулгын шуудуу гараар засаж ухах	м3	2.86
13	Газардуулгын шуудуу механизмаар булах	м3	77.16
14	Газардуулгын шуудуу гараар булах	м3	13.61
<b>Объектын нэр : Ховд аймгийн Жаргалант сум. АТП-67-ын 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэл. /Хайрхан, Бугат баг/</b>			
<b>Д/д</b>	<b>Ажилбарын нэр</b>	<b>Хэмжих Нэгж</b>	<b>Тоо Хэмжээ</b>
	<b>01.0.4кВ-ын шугам</b>		

1	0.4-35 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	84
2	0.4кВ-ын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох /ПН-2Б/	1 тулгуур	63
3	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ОАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	6
4	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон УАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /гулаастай/	1 тулгуур	6
5	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ААН-2Б тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	9
6	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	54.6
7	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.09
8	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.1
9	Тулгуурт татагч суулгах	ш	45
10	Тулгуурт баригч суулгах	ш	69
11	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	24
12	СИП утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	0
13	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x50+1x54 мм2 СИП утас завсрын тулгуурт татах	км	0.92
14	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x35+1x54 мм2 СИП утас татах.	км	2.5
15	Бетон шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	24
16	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	48
17	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд угсрах	м	240
18	Тулгуурын нүхийг эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	80.57
19	Тулгуурын нүх гараар засаж ухах	м3	6.06
20	Бульдозероор тулгуурын нүхийг булах	м3	69.95
21	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	12.34
22	Газардуулгын шуудуу шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	65.19
23	Шуудууг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.01
24	Бульдозероор газардуулгын шуудууг булах	м3	54.27
25	Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	9.57
26	0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур буулгах	1 тулгуур	35
<b>02. Тоолууржуулах ажил</b>			
1	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.8
2	Тулгуураас хайрцагт оруулгын кабель PVC хоолойд хийж тулгуурт сунгах АВВГ 4*16мм2	м	280
3	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /6 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	12
4	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /3 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	23
5	1 фазын тоолуур угсрах	ш	0



6	Айлын оруулгын кабель сунгах	км	4.23
7	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах.	ш	140
8	Шатны хайрцагны газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	35
9	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	290
10	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	35
11	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	59.08
12	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3 зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.82
13	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	49.19
14	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8.67

**Объектын нэр : Ховд аймгийн Жаргалант сум.  
КТПН-130-ын 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэл. /Баатархайрхан баг /**

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих Нэгж	Тоо Хэмжээ
	<b>01.0.4кВ-ын тугам</b>		
1	0.4-35 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	59
2	0.4кВ-ын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох /ПН-2Б/	1 тулгуур	46
3	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ОАН-2Б салбарлалтын тулгууур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	2
4	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон УАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	7
5	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ААН-2Б тулгуур угсрах /тулаастай /	1 тулгуур	4
6	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	37.44
7	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.7
8	дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.42
9	Тулгуурт татагч суулгах	ш	26
10	Тулгуурт баригч суулгах	ш	48
11	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	15
12	СИ11 утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	0
13	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1 х54 мм2 СИП утас завсрын тулгуурт татах	км	0.34
14	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1 х54 мм2 СИП утас татах.	км	2.02
15	Бетон шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	15
16	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	30
17	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд угсрах	м	150
18	Тулгуурын нүх эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	55.25

19	Тушуурын нүх гараар ухах	м3	4.15
20	Тулгуурын нүхийг механизмаар түрж булах	м3	47.97
21	Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах	м3	8.46
22	Газарлуулгын шуудуу эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж	м3	40.74
23	Газарлуулгын шуудуу гараар ухах	м.3	1.26
24	Газарлуулгын шуудуу бульдозероор булах	м3	33.92
25	Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	5.98
26	0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур буулгах	1 тулгуур	19
<b>02. Тоолууржуулах ажил</b>			
1	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.63
2	Тулгуураас хайрцагт оруулгын кабель PVC хоолойд хийж тулгуурт сунгах АВВГ	м	184
3	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /6 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	21
4	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /3 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	2
5	1 фазын тоолуур угсрах	ш	0
6	Айлын оруулгын кабель сунгах	км	3.96
7	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах	ш	92
8	Шитны хайрцагны газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	23
9	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	125
10	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	23
11	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	25.47
12	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.78
13	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	21.2
14	Шуудуу хүнхээл нүхинг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.74

Объектын нэр : Ховд аймгийн Жаргалант сум.  
АТП-4-ын 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэл. /Баатархайрхан баг 1-р гудамж /

П/р	Ажилбарын нэр	Хэмжих	Тоо
-----	---------------	--------	-----

НД	Ажилгаарын нэр	Нэгж	Нэгж
	<b>01. 0.4кВ-ын шугам</b>		
1	0.4-35 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	33
2	0.4кВ-ын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох /ПН-2Б/	1 тулгуур	17
3	0.4кВ-ын шугамын хуучин төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох /ПН-2Б/	1 тулгуур	2
4	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ОАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тушуур	4
5	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон УАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	6
6	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ААН-2Б тулгуур угсрах /тулаастай /	1 тулгуур	6
7	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	26.95
8	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.66
9	Дамартай утас тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тотпт	0.772
10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	22
11	Тулгуурт баригч суулгах	ш	23
12	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	16
13	СИП утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	40
14	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 СИП утас завсрын тулгуурт татах	км	0.44
15	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм2 СИП утас татах.	км	0.88
16	Бетон шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	16
17	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	32
18	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд угсрах	м	160
19	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	37.6
20	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	2.83
21	Тулгуурын нүхийг бульдозероор булах	м3	32.64
22	Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах	м3	5.76
23	Газардуулгын шуудуу эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	43.46
24	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.34
25	Газардуулгын шуудууг механизмаар булах	м3	36.18
26	Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	6.38
27	0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур буулгах	1 тулгуур	11
1	<b>02. Тоолууржуулах ажил</b>		
2	Дамартай утас. тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.71
3	Тулгуураас хайрцагт оруулгын кабель PVC хоолойд хийж тулгуурт сунгах АВВГ	м	136

4	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /6 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	10
5	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /3 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	7
6	1 фазын тоолуур угсрах	ш	0
7	Айлын оруулгын кабель сунгах	км	2.43
8	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах.	ш	68
9	Шитны хайрцагны газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	17
10	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	120
11	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	17
12	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар	м3	25.2
13	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	23.94
<b>Объектын нэр: Ховд аймгийн Жаргалант сум. АТП-5-ын 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэл. /Алагтолгой баг 6,9,10-р гудамж/</b>			
Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих Нэгж	Тоо Хэмжээ
<b>01. 0.4кВ-ын шугам</b>			
1	0.4-35 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	73
2	0.4кВ-ын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох	1 тулгуур	50
3	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ОАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	6
4	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон УАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	8
5	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ААН-2Б тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	9
6	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	49.92
7	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.12
8	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.66
9	Тулгуурт татагч суулгах	ш	49
10	Тулгуурт баригч суулгах	ш	56
11	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	26
12	СИП утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	0
13	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1 х54 мм2 СИП утас завсрын тулгуурт татах	км	0.67
14	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1 х54 мм2 СИП утас завсрын тулгуурт татах	км	2.04
15	Бетон шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	26
16	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	52
17	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд угсрах	м	260
18	Тулгуурын нүх эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	73.66
19	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	5.54

20	Тулгуурын нүх бульдозероор хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	63.96
21	Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах	м3	11.28
22	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	70.62
23	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.18
24	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	58.79
25	Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	10.37
26	0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур буулгах	1 тулгуур	4
<b>02. Тоолууржуулах ажил</b>			
1	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.37
2	Тулгуураас хайрцагг оруулгын кабель PVC хоолойд хийж тулгуурт сунгах АВВГ	м	208
3	0.4 кВ-ьпг хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /6 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	10
4	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /3 тоолуур тавихаар нж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	16
5	1 фазын тоолуур угсрах	ш	0
6	Айлын оруулгын кабель сунгах	км	3.24
7	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах ,	ш	104
8	Шитны хайрцагны газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	26
9	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	210
10	22 мм голчтой боерөнхнй төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	26
11	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	42.78
12	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.32
13	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	35.62
14	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хорсоор эргүүлж булах	м3	6.28
<b>Объектын нэр : Ховд аймгийн Жаргалант сум. АТП-6-ЫН 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын шиючлэл. /Бугат 22-28/</b>			
<b>Д/д</b>	<b>Ажилбарын нэр</b>	<b>Хэмжих Нэгж</b>	<b>Тоо Хэмжээ</b>
<b>01.0.4кВ-ын шугам</b>			
1	0.4-35 кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	75
2	0.4кВ-ын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох /ПН-2Б/	1 тулгуур	56
3	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ОАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	6
4	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон УАН-2Б салбарлалтын тулгуур угсрах /тулаастай/	1 тулгуур	5
5	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон ААН-2Б тулгуур угсрах /тулаастай /	1 тулгуур	8

6	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	48.9
7	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.1
8	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.47
9	Тулгуурт татагч суулгах	ш	42
10	Тулгуурт баригч суулгах	ш	62
11	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	22
12	СИП утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	0
13	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 СИП утас завсрын тулгуурт татах	км	1.1
14	0.4 кВ-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм2 СИП утас татах.	1 тулгуур	1.9
15	Бетон шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	22
16	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	м	44
17	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд угсрах	м	220
18	Тулгуурын нүх эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	72.13
19	Тулгуурын иүх гараар ухах	м3	5.42
20	Тулгуурын нүх бульдозероор хөрсийг турж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	62.62
21	Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах	м3	11.05
22	Газардуулгын шуудуу эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	59.76
23	Газардуулгын шуудуу 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.84
24	Газардуулгын шуудуу бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	49.75
25	Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	8.77
26	0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур буулгах	1 тулгуур	31
<b>02. Тоолууржуулах ажил</b>			
1	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.62
2	Тулгуураас хайрцагт оруулгын кабель PVC хоолойд хийж тулгуурт сунгах АВВГ	м	232
3	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /6 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	14
4	0.4 кВ-ын хуваарилах шитийг бетон тулгуурт бэхлэх /3 тоолуур тавихаар иж бүрэн угсрагдсан/	ширхэг	15
5	1 фазын тоолуур угсрах	ш	0
6	Айлын оруулгын кабель сунгах	км	3.87
7	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах.	ш	116
8	Шитны хайрцагны газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	29
9	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	220
10	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	29

11	0.5 м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	44.82
12	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.38
13	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	37.31
14	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6.58

Объектын нэр: Ховд аймгийн Жаргалант сум. 6/0.4кВ-ын 250кВа чадалтай дэд станц шинээр барих. АТП-4			
Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих Нэгж	Тоо Хэмжээ
	<b>01. АТП-250кВА</b>		
1	10/0.4 кВ-ын 250кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
2	Агаарын дэд өртөөний П хэлбэрийн бетон тулгуурыг угсарч босгох	1 тулгуур	1
3	Хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
4	Хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
5	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	150
6	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	14



7	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	30
8	Эргүүлж булах	м3	28.5
9	Тулгуурып нүхийг гараар ухах	м3	4
10	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.5
<b>02. Хашаа</b>			
1	Хашааны шонгийн нүхийг гараар ухах	м3	4.5
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.27
3	Дэд станцын төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	8
4	Хашааны төмөр шон босгох	ширхэг	9
5	Дэд станцын хашааны төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1
<b>Объектын нэр : Ховд аймгийн Жаргалант сум. 6/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай дэд станц шинээр барих. АТП-5</b>			
Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих Нэгж	Тоо Хэмжээ
<b>01. АТП-250кВА</b>			
1	10/0.4 кВ-ын 250кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
2	Агаарын дэд өртөөний П хэлбэрийн бетон тулгуурыг угсарч босгох	1тулгуур	1
3	Хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
	Хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
4	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	150
5	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулгчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	14
6	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	30
7	Эргүүлж булах	м3	28.5
8	Тулгуурын нүхийг гараар ухах	м3	4
9	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.5
<b>02. Хашаа</b>			
1	Хашааны шонгийн нүхийг гараар ухах	м3	4.5
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.27
3	Дэд станцын төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	8
4	Хашааны төмөр шон босгох	ширхэг	9
5	Дэд станцын хашааны төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1
<b>Объектын нэр: Ховд аймгийн Жаргалант сум. 6/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай дэд станц шинээр барих. АТП-6</b>			
	Ажилбарын нэр	Хэмжих Нэгж	Тоо Хэмжээ
<b>01. АТП-250кВА</b>			
	10/0.4 кВ-ын 250кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
	Агаарын дэд өртөөний П хэлбэрийн бетон тулгуурыг угсарч босгох	1тулгуур	1
	Хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
	Хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	150

	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зөөх	ш	14
	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	30
	Эргүүлж булах	м3	28.5
	Тулгуурын нүхийг гараар ухах	м3	4
	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.5
	Үе шатны ажлын дүн		
	02. Хашаа		
	Хашааны шонгийн нүхийг гараар ухах	м3	4.5
	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.27
	Ажилбарын нэр		
	Дэд станцын төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	8
	Хашааны төмөр шон босгох	ширхэг	9
	Дэд станцын хашааны төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1
<b>Объектын нэр: Ховд аймгийн Жаргалант сум. 6/0.4кВ-ын АТП-113 дэд станцын өргөтгөл /Бичигт баг 1-р гудамж/</b>			
<b>Д/д</b>	<b>Ажилбарын нэр</b>	<b>Хэмжих Нэгж</b>	<b>Тоо Хэмжээ</b>
	<b>01. АТП-113-ын өргөтгөл</b>		
1	Дэд станцын 0.4кВ-ыг хуваарилах самбарыг угсрах	ширхэг	1
2	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1
3	Оруулгын АВВГ 3*240+1 *150мм2 кабелийг татах	м	10
4	Хэт хүчдэл хязгаарлагч угсрах	иж бүрэн	1
<b>Объектын нэр: Ховд аймгийн Жаргалант сум. 6/0.4кВ-ын 250кВА АТП -79 дэд станицын өргөтгөл /Баатархайрхан 9,10-р гудамж, Тахил багийн 12,13-р гудамж/</b>			
<b>Д/д</b>	<b>Ажилбарын нэр</b>	<b>Хэмжих Нэгж</b>	<b>Тоо Хэмжээ</b>
1	<b>01. АТП-250кВА-ын өргөтгөл</b>		
2	10/0.4 кВ-ын 250кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
3	Хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
4	Хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
5	160кВА чадалтай хүчний хувьсгуур буулгах	ш	1
<b>Объектын нэр : Ховд аймгийн Жаргалант сум. 6 /0.4кВ-ын АТП-29 дэд станцын өргөтгөл /Баатархайрхан баг/</b>			
<b>Д/д</b>	<b>Ажилбарын нэр</b>	<b>Хэмжих Нэгж</b>	<b>Тоо Хэмжээ</b>
	<b>01. АТП-29-ын өргөтгөл</b>		
1	10/0.4 кВ-ын 250кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
2	Хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
3	Хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
4	160кВА чадалтай хучний хувьсгуур буулгах	ш	1
<b>Объектын нэр : Ховд аймгийн Жаргалант сум. 6/0.4кВ-ын АТП-67дэд станцын өргөтгөл /Хайрхан, Бугат баг/</b>			
<b>Д/д</b>	<b>Ажилбарын нэр</b>	<b>Хэмжих Нэгж</b>	<b>Тоо Хэмжээ</b>
	<b>01. АТП-67-ын өргөтгөл</b>		
1	10/0.4 кВ-ын 250кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1

2	Хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
3	Хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
4	Мэдээлэл дамжуулагч концентратор DJGZ23-BN01 угсрах	шир	0
5	160кВА чадалтай хүчний хувьсгуур буулгах	ш	1

**Объектын нэр: Ховд аймгийн Жаргалант сум.  
6/0.4кВ-ын КТПН-130 дэд станцын өргөтгөл /Баатархайрхан баг/**

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ
	<b>01. КТПН-130-ын өргөтгөл</b>		
1	6/0.4кВ-ын 250кВА чадалтай хүчний хувьсгуур угсрах	ш	1
2	6кВ-ын хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
3	6кВ-ын хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
4	6кВ-ын гал хамгаалагч ПКТ-6 угсрах	иж бүрэн	1
5	Гүйдэлийн хувьсгуур угсрах	ш	3
6	Хэт хүчдэл хязгаарлагч угсрах	иж бүрэн	1
7	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1
8	АД31Т -4*20 огтлслтой хөнгөн цагаан дан шин угсрах	м	9
9	АД31Т -5*40 огтлолтой хөнгөн цагаан дан шин угсрах	м	15
10	АД31Т -4*40 огтлолтой хөнгөн цагаан дан шин угсрах	м	4
11	0.4кВ-ын ерөнхий рубильник угсрах 380В, 400А	ш	1
12	0.4кВ-ын ерөнхий гал хамгаалагч угсрах. ПН 400А	ш	3
13	0.4кВ-ын автоматыг угсрах. ВА88-33 160 А	ш	2
14	0.4кВ-ыг гал хамгаалагч бүхий рубильник угсрах. 250А, РПС-2	ш	1
15	Гал хамгаалагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ПРС, 380В	ш	4
16	160кВА чадалтай хүчний хувьсгуур буулгах	ш	1