

45-р байрны дээвэр засварын ажлын тоо хэмжээ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын мембран дээвэр амьсгалах яндангийн хамт хийх	M2	372
2	Барилгын парапет мембранаар хийх	M2	50,16
3	Парапетны цайрдсан гөлмөн төмрийг хадаж бэхлэх	M2	72,48
4	Салхивчийн шатны дээвэртэй нийлсэн хэсгийн гөлмөн төмрийг бэхэлж хадах	м	26,9
5	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	M2	372

Бусад ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын засварын дүүжин шат угсарч буулгах	M2	204
2	Барилгын дээвэр болон орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	M2	906
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаватораар ачих	M3	3

49-р байрны дээвэр засварын ажлын тоо хэмжээ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн уур, ус тусгаарлах наадаг хар цаасыг 2 үе хийх	M2	875,5
2	Парапетны цайрдсан гөлмөн төмрийг хадаж бэхлэх	M2	19,2
3	Салхивчийн шатны дээвэртэй нийлсэн хэсгийн гөлмөн төмрийг бэхэлж хадах	м	74,4
4	Хуйлмал ба ширхэгийг материалаар бүрсэн дээвэрт цайрдсан гөлмөн төмрөөр мөгийн хормойвч солих	м	129,9

Буулгах ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын хуйлмал материалан дээврийн хар цаас буулгах	M2	875,5

Бусад ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын засварын дүүжин шат угсарч буулгах	M2	90
2	Барилгын дээвэр болон орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	M2	1526

3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаватораар ачих	M3	3
---	---	----	---

54-р байрны дээвэр засварын ажлын тоо хэмжээ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын мембран дээвэр амьсгалах яндангийн хамт хийх	M2	825
2	Парапетны цайрдсан гөлмөн төмрийг халаж бэхлэх мембранаар хийх	M2	73,86
4	Салхивчийн шатны дээвэртэй нийлсэн хэсгийн гөлмөн төмрийг бэхэлж хадах	м	78,4
5	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	M2	825

Бусад ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын засварын дүүжин шат угсарч буулгах	M2	108
2	Барилгын дээвэр болон орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	M2	1560
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаватораар ачих	M3	3

1	Инженер хайгуул зураг төслийн ажлын дүн	45-р байр	1,300,000
		49-р байр	2,265,000
		54-р байр	7,500,000