

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

С.ЗОЛЖАРГАЛ



2023.11.27

Цэнхэрийн голын гарам засварлах ажлын техникийн тодорхойлолт

- 1.Төсөвт өртөг: 52 сая
2. Байршил: Цэнхэрмандал сум, Согоот баг
3. Хэрэгжих хугацаа: 2024 он
4. Гүйцэтгэх ажлын даалгавар:

Сумын төвөөс Хар Зүрхний Хөх нуур орох замын дагуу Цэнхэрийн голын гарамны 2 талын эвдрэлийг засах,гарамны урд талд 40 м,гарамны хойд талд 70 м шороон зам тавих ажил гүйцэтгэнэ.

5.Техникийн шаардлага

Цэнхэрийн голын гарамны урд талын нийт 40 м газар,гарамны хойд талын нийт 70 м газарт шороон зам тавих ажил гүйцэтгэнэ.Шороон замын өргөн 5 м,газрын гадаргуугаас дээш 40 см өндөр байна. Үерийн усанд ухагдаж эвдэрсэн газруудыг шороон зам засварлах,зам тавих ажлын технологийн дагуу өндөр нягтрал үүсдэг замын зориулалтын шар шаварлаг шороо ашиглан гүйцэтгэнэ.Замыг засварлаж шороон зам тавьсан ажлын үр дүнд бороо усны улиралд тээврийн хэрэгсэл шаварт суухгүй,доод эд ангийг цохиж эвдэхгүй зорчих нөхцөл бүрдсэн байна.