

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ХУУЧИН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА БУУЛГАХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	792
2	Дээврийн банзан шувуу нурууг задалж буулгах	100м	3.5
3	Модон хучилтын шавардлагатай банзан тааз задалж буулгах	10м2	79.2
4	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	289
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах	м3	185.1
6	100 мм-ийн зузаантай хайргатай ба тоосгоны үйрмэгтэй бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	792
7	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	48.5
8	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	92
9	Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	54
10	Хаалга буулгах	ш	18
11	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	24
12	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	150
13	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	792
14	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	134.6

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг механизмаар ухаж автомашинд ачих зөөж хаях	м3	544.6
2	Механизмаар суурийн нүх ухаж шороог овоолох	м3	1278.1
3	Суурийн нүх гараар засч ухах	м3	39.5
4	Суурийн хажуу ,шалан доор шороог түрж механизмаар булах	м3	1297.4
5	50см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	1297.4
6	Илуу шороог автосамосвалд ачих	м3	518.5

СУУРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	30.4
2	Баганын бетон суурь цутгах БМ300	м3	44.7
3	Нормоос илууг арматурчилах	тн	0.21
4	Суурийн дам нуруу цутгах БМ300	м3	45.94

5	Зоорийн цутгамал төмөр бетон хана цутгах БМ300	м3	60.8
6	Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах	м3	9.3
7	Базаль чулуун хавтангаар зоорийн хананд дулаалга хийх	м2	305.7
8	1\2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	305.7
9	Суурийн болон зоорийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 уе хийх	м2	305.7

БАГАНА,ДАМ НУРУУ ЦУТГАХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	80.8
2	Төмөр бетон баганын нормоос илүү гарсан арматур	тн	4.48
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	200.1
4	Төмөр бетон дам нуруу нормоос илүү гарсан арматур	тн	1.313
5	Баганын гаргалгаа арматурчлал	тн	0.867

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	228.1
2	Төмөр бетон хучилтын нормоос илүү гарсан арматур	тн	21.3

ШАТ, ДОВЖОО ТОМОР БЕТОНООР ЦУТГАХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	5.8
2	Төмөр бетон шатны нормоос илүү гарсан арматур	тн	0.23
3	Гадна довжооны бетон бэлтгэл цутгах В10	м3	2.62
4	Гадна довжоо цутгамал ханын хамт цутгах В15	м3	30.52
5	Гадна довжооны нормоос илүү гарсан арматур	тн	-4.5
6	Гадна аваарын шатны бетон бэлтгэл цутгах В10	м3	0.4
7	Аваарын шатны төмөр бетон багана цутгах В20	м3	2
8	Аваарын шатны баганын нормоос илүү гарсан арматур	тн	0.207
9	Аваарын шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	0.84
10	Аваарын шатны дам нурууны нормоос илүү гарсан арматур	тн	-0.135
11	Аваарын шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	7.32
12	Аваарын шатны дам нурууны нормоос илүү гарсан арматур	тн	0.348

ГАДНА ДОТОР ХАНЫН ӨРЛӨГИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	606.3
2	Базальт чулуун хөвөн дулаалга б=10см	м2	606.3
3	Гадна хана хөнгөн блокоор өрөх	м3	227.8
4	Дотор хана 240мм-ийн зузаантай хөнгөн блокоор өрөх	м3	93.1
5	120мм зузаантай тоосгон дотор хана арматурлаж өрөх	м2	617.3
6	Өрлөг арматурчлах	тн	0.6859
7	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	51
8	Ялуу угсрах Я18.12.14	ш	8
9	Ялуу угсрах Я22.12.14	ш	6

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	765.4
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2296.2
3	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг праймерээр хийх	м2	765.4
4	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	765.4
5	200мм зузаантай 30кг/м3 нягттай хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	765.4
6	Керамзит хайргаар налуулга гаргаж дээврийн дулаалга хийх	м3	115
7	Бетон тэгшилгээ хийх-50мм БМ150	м2	765.4
8	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг праймерээр хийх	м2	765.4
9	Хавтгай дээвэр дээр хар цаас 3 үе наах-технониколь	м2	765.4
10	Салхивчийн янданг тоосгоор өрөх	м2	50.4
11	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	765.4
12	Саравчинд хар цаас 3 үе наах-технониколь	м2	30

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м2 хүртэл талбайтай вакуман цонх угсрах	м2	10.53
2	2м2 дээш талбайтай вакуман цонх угсрах	м2	168.52 5
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	179.05 5
4	Металл рамтай шилэн хаалганы хамт угсрах /Х-1,Х-2, Х-3/	м2	10.47
5	Дотор модон хаалга угсрах	м2	70.14
6	Төмөр хаалга суулгах-ТХ-1	ш	1
7	Төмөр хаалга суулгах-ТХ-2	ш	2
8	Төмөр хаалга суулгах-ГХ-1	ш	7
9	Төмөр хаалга суулгах-ГХ-2	ш	3
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	121.53

ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх б=50мм БМ150	м3	29.4
2	Шаланд ус тусгаарлагч 1 үе түрхлэг хийх	м2	732.4
3	Ус тусгаарлагч хар цаас 1 үе хийх	м2	732.4
4	Базальт чулуун хөвөнөөр шаланд дулаалга хийх б=5см	м2	732.4
5	Бетон шал цутгах б=100мм БМ150	м3	73.24
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1202.9 8
7	Хулдаасан шал хийх	м2	1043.2
8	Плитан шал хийх	м2	217.24
9	Чулуун шал хийх	м2	150.93
10	Паркетан шал хийх	м2	37.7
11	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	254
12	Шатны талбай , гишгүүр чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	43.92

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Багана,дам нуруунд нарийн зуурмагаар тэгшилгээ хийх	м2	890.34
2	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан хана таазны гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	3882.6 5
3	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	33.8
4	Цонх,хаалганы амалгаа шавардах	м2	153.85
5	Цонхонд чулуун тавцан суулгах	м2	51.8
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	1680
7	Хана эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	2617.4 5
8	Хана тосон будгаар 2 үе будах	м2	1265.2
9	Шатны налууг эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	33.8
10	Цонх, хаалганы амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	153.85
11	Хананд плита цавуугаар наах	м2	503.76
12	Плитаны чигжээс	м2	503.76
13	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр / хаалгатай / угсрах	м2	8.4
14	Шатанд никель төмөр хайс хийх	ү/м	23.1

ГАДНА ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Салхивчийн янданг хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	54
2	Салхивчийн яндангийн хананд барзгар шавардлага хийх	м2	54
3	Салхивчийн яндангийн хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	54
4	Цоколын хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	149.04
5	Гадна ханын бусад заслалын ажилд төмөр шат угсрах ба задлах	м2	718

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Аваарын төмөр шат угсрах	тн	0.42
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.42
3	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.42
4	Довжоо,шатны талбай,гишгүүрт чулуу наах	м2	247.5
5	Довжоо,пандусны хананд шавардлага хийх	м2	81
6	Довжоо,пандусны хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	81
7	Хайрган дэвсгэр хийх-100мм	м3	25.5
8	Хаяавч бетон цутгах БМ150	м3	38.2
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	30.2

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын ган яндан угсрах ф 65 мм	м	22
2	Халаалтын ган яндан угсрах ф 50 мм	м	55
3	Халаалтын ган яндан угсрах ф 40 мм	м	20
4	Халаалтын ган яндан угсрах ф 32 мм	м	56
5	Халаалтын ган яндан угсрах ф 25мм	м	101
6	Халаалтын ган яндан угсрах ф 20мм	м	85
7	Халаалтын ган яндан угсрах ф 15мм	м	245
8	Халаалтын ган яндангийн бэлдэц бэлтгэх ф15-25 мм	м	431
9	Халаалтын ган яндангийн бэлдэц бэлтгэх ф 32мм	м	56
10	Халаалтын ган яндангийн бэлдэц бэлтгэх ф 40мм	м	20
11	Халаалтын ган яндангийн бэлдэц бэлтгэх ф 50-965мм	м	77
12	Халаалтын хуванцар хоолой угсрах ф16х2мм	м	1367
13	Яндан хоолойг дулаалах ф65мм	м2	4.5
14	Яндан хоолойг дулаалах ф50мм	м2	8.6
15	Яндан хоолойг дулаалах ф40мм	м2	2.5
16	Яндан хоолойг дулаалах ф32мм	м2	7.5
17	Яндан хоолойг дулаалах ф25мм	м2	5.9
18	Яндан хоолойг дулаалах ф20мм	м2	5.3
19	Яндан хоолойг дулаалах ф15мм	м2	9.4
20	Яндан хоолойг дулаалах ф16мм РҮС	м2	68.7
21	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф65мм	ш	6
22	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50мм	ш	6
23	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм	ш	10
24	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25мм	ш	2
25	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм	ш	12
26	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм	ш	40
27	Ус юүлэгч хаалт угсрах ф15мм	ш	10
28	Ус юүлэгч хаалт угсрах ф20мм	ш	8
29	Ус юүлэгч хаалт угсрах ф32мм	ш	10
30	Ус юүлэгч хаалт угсрах ф50мм	ш	6
31	Хувиарлах 6 гаргалгаатай коллектор угсрах	ком	9
32	Хувиарлах 5 гаргалгаатай коллектор угсрах	ком	3

33	Хувиарлах 3 гаргалгаатай коллектор угсрах	ком	2
34	Коллекторын хайрцаг угсрах	ш	14
35	Бохир шүүгч угсрах ф20мм	ш	7
36	Бохир шүүгч угсрах ф25мм	ш	4
37	Термостат толгой угсрах	ш	92
38	Хоолойн пресс холбогч Ф16х2.0	ш	340
39	Хуваарилагчийн гаргалгааны бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм	ш	148
40	Термостат хаалт угсрах ф15мм	ш	75
41	Хавтгаалжин ган радиатор угсрах ^К 22-500-1200-6	ш	6
42	Хавтгаалжин ган радиатор угсрах ^К 22-500-1000-6	ш	18
43	Хавтгаалжин ган радиатор угсрах ^К 22-500-900-6	ш	22
44	Хавтгаалжин ган радиатор угсрах ^К 22-500-700-6	ш	16
45	Хавтгаалжин ган радиатор угсрах ^К 22-500-500-6	ш	5
46	Хавтгаалжин ган радиатор угсрах ^К 22-300-400-6	ш	8
47	Хавтгаалжин ган радиатор угсрах ^К 22-500-1200-5	ш	2
48	Хавтгаалжин ган радиатор угсрах ^К 22-300-1200-5	ш	6
49	Хавтгаалжин ган радиатор угсрах ^К 22-500-600-5	ш	9
50	Хавтгаалжин ган радиатор угсрах ^К 22-400-1400-5	ш	3

АГААР СЭЛГЭЛТ ОРУУЛАХ СИСТЕМ /О-1/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ^эмжээ
1	Сэнс угсрах 1518м3/ц P=550Па	ком	1
2	Зөөлөн холбоос угсрах	ш	2
3	Агаар халаагч угсрах ^=18кВт	ш	1
4	Шүүлтүүр тавих ^РК 50-30	ш	1
5	Автомат хавхлага угсрах ^К3 50-30	ш	1
6	Агаар оруулах сараалж угсрах 250х200б	ш	1
7	Салхивчийн хоолой угсрах	м2	23.5
8	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	23.5
9	Сараалж угсрах P200	ш	5
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отводын бэлдэц бэлтгэх 200х200	ш	1
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 250х200h/200h200h/250h200h	ш	1
12	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжвэрийн бэлдэц бэлтгэх 150х150/200х200	ш	3

АГААР СЭЛГЭЛТ ОРУУЛАХ СИСТЕМ /О-2/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжи^ нэгж	Тоо ^эмжээ
1	Сэнс угсрах 1518м3/ц P=550Па	ком	1
2	Зөөлөн холбоос угсрах	ш	2
3	Агаар халаагч угсрах Q=45кВт	Q	1
4	Шүүлтүүр тавих VPK 50-30	ш	1
5	Автомат хавхлага угсрах LKS 50-30	ш	1
6	Агаар оруулах сараалж угсрах 500х450Н	ш	1
7	Тохируулах хавхлага 500х450Н	ш	1
8	Тохируулах хавхлага 200х200Н	ш	2
9	Салхивчийн хоолой угсрах	м2	40
10	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	40

11	Сараалж угсрах P450	ш	3
12	Сараалж угсрах P200	ш	4
13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отводын бэлдэц бэлтгэх 500х450Н	ш	1
14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отводын бэлдэц бэлтгэх 200х200	ш	2
15	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжвэрийн бэлдэц бэлтгэх	ш	4
16	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 500х450h/200х200h/500х450h	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТ ОРУУЛАХ СИСТЕМ /О-3/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах 1518м3/ц P=550Па	ком	1
2	Зөөлөн холбоос угсрах	ш	2
3	Агаар халаагч угсрах Q=22.5кВт	ш	2
4	Шүүлтүүр тавих VPK 50-30	ш	1
5	Автомат хавхлага угсрах LKS 50-30	ш	1
6	Агаар оруулах сараалж угсрах 350х350h	ш	1
7	Тохируулах хавхлага 200х200h	ш	2
8	Салхивчийн хоолой угсрах	м2	40
9	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой гөлмөн төмөр хоолой угсрах 350х350h	м2	75.2
10	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	75.2
11	Сараалж угсрах P200	ш	8
12	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отводын бэлдэц бэлтгэх 200х200h	ш	4
13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отводын бэлдэц бэлтгэх 350х300h	ш	1
14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 350х250h	ш	1
15	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 350х200h/200х200h/350х200h	ш	1
16	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжвэрийн бэлдэц бэлтгэх	ш	7

АГААР СЭЛГЭЛТ ЗАЙЛУУЛАХ СИСТЕМ /С:1-13/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс угсрах 2200м3/ц P=400Па	ком	1
2	Сэнс угсрах 1650м3/ц P=680Па	ком	1
3	Сэнс угсрах 1650м3/ц P=680Па	ком	1
4	Сэнс угсрах 320м3/ц P=200Па	ком	4
5	Хиншуу сорогч 2000х900 зонт угсрах	м2	1.8
6	Сэнсний уян холбоос 800х500Н	ш	2
7	Сэнсний уян холбоос 200х200Н	ш	4
8	Тохируулах хавхлага 350х350Н	ш	2
9	Салхивчийн хоолой угсрах	м2	149.8
10	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	149.8
11	Уян хоолой 6-150 угсрах	м	8
12	Сараалж угсрах P200х200Н	ш	17

13	Сараалж угсрах P200x150H	ш	2
14	Сараалж угсрах P150x100H	ш	8
15	Сараалж угсрах P150x150H	ш	8
16	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод хийж бэлтгэх 600x400H	ш	4
17	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод хийж бэлтгэх 350x250H	ш	3
18	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод хийж бэлтгэх 300x200H	ш	5
19	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод хийж бэлтгэх 200x200H	ш	4
20	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод хийж бэлтгэх 150x150H	ш	9
21	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод хийж бэлтгэх 100x100H	ш	2
22	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 300x200H	ш	1
23	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх 300x250h/200x200h/300x250h	ш	2
24	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч угсрах	ш	20
25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гаргалгаа 100x100h	ш	7

ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл доторлогоотой хуванцар хоолой Ф40	м	12
2	Металл доторлогоотой хуванцар хоолой Ф32	м	20
3	Металл доторлогоотой хуванцар хоолой Ф25	м	35
4	Металл доторлогоотой хуванцар хоолой Ф20	м	58
5	Металл доторлогоотой хуванцар хоолой Ф15	м	15
6	Хуванцар хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-32мм	м	140
7	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм	ш	5
8	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм	ш	2
9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф40 мм	ш	2
10	Хог шуугч угсрах Ф40	ш	1
11	Автомат хий авагч угсрах ф15мм	ш	7

ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган яндан угсрах ф50мм	м	50
2	Цайрдсан ган хоолой угсрах Ф70мм	м	20
3	Металл доторлогоотой хуванцар хоолой Ф32	м	50
4	Металл доторлогоотой хуванцар хоолой Ф25	м	35
5	Металл доторлогоотой хуванцар хоолой Ф20	м	63
6	Металл доторлогоотой хуванцар хоолой Ф15	м	15
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50-70мм	м	70
8	Хуванцар хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-32мм	м	163

9	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм	ш	10
10	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм	ш	5
11	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50 мм	ш	5
12	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф70 мм	ш	2
13	Аваарын хаалт угсрах ф15мм	ш	99
14	Автомат хий авагч угсрах ф15мм	ш	4
15	Хог шуугч угсрах Ф40	ш	1
16	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3
17	Төмөр гэртэй термометр	ш	1
18	Хүйтэн усны тоолуур Ф40 угсрах	шир	1
19	Галын гидрант угсрах	ком	4
20	Цайрдсан болон ган яндан хоолойг дулаалах ф15-70мм	м2	45.4
21	Борооны усны хуванцар яндан Ф110	м	76
22	Хаалт угсрах Ф50	ш	1
23	Хаалт угсрах Ф40	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах 6-100	м	99
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах 6-50	м	72
3	Хоолойн дулаалга хийх Ф100	м2	12.3
4	Суултуур угсрах	ком	22
5	Угаагуур угсрах	ш	24
6	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	10
7	Тосгуур угсрах	ком	2
8	Холигч байрлуулах	1ш	26
9	Хог шуугчтэй трап байрлуулах Ф100	1ш	1
10	Тос шуугч байрлуулах	1ш	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах /сэлгэн залгагчтай ,тоолууртай/ ЕС-1	ком	1
2	Ерөнхий самбар угсрах /сэлгэн залгагчтай ,тоолууртай/ ЕС-2	ком	1
3	Хүчний хуваарилах самбар ХС-ДУ	ком	1
4	Хүчний хуваарилах самбар ХС-1	ком	1
5	Давхрын гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах ГС-1	ком	1
6	Давхрын гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах ГС.4	ком	2
7	Давхрын гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах ГС-5	ком	2
8	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС-1	ком	1
9	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГГ-УС	ком	1
10	1*40Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
11	2*8вт чадалтай лед чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	16

12	2*8вт чадалтай лед чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	13
13	2*40Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалагдсан бүрхүүлтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	44
14	2*36Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалагдсан бүрхүүлтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	20
15	2 *40вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	9
16	2*40Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тавих хамгаалагдсан бүрхүүлтэй гэрэлтүүлэгч угсрах 1P20	ш	112
17	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	4
18	Ердийн нэг туйлт далд тавих унтраалга угсрах	ш	50
19	2 -лосон далд угсрах унтраалга тавих	ш	30
20	1 байртай газардуулгын контакттай тагтай розетка угсрах	ш	28
21	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	30
22	Ил тавих газардуулгын контакттай ус чийгний хамгаалалттай тагтай розетка угсрах	ш	25
23	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	15
24	Лед чийдэнгийн шил 8вт	ш	45
25	Лед чийдэнгийн шил 40вт	ш	59
26	Лед чийдэнгийн шил 36вт	ш	264
27	Розетка унтраалагын хайрцаг угсрах	ш	150
28	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	140
29	1x2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	3500
30	1x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	3000
31	6мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	200
32	10мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай кабель утас	м	250
33	5x4мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	20
34	5x6мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	160
35	5x10мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай кабель утас	м	15
36	5x25мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай кабель утас	м	55
37	5x50мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	25
38	5x120мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас	м	5
39	Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф16 мм	м	3500
40	Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф25 мм	м	300
41	Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф32мм	м	250
42	Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф40мм	м	150
43	Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф50мм	м	50
44	Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф63мм	м	25

45	Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф100мм	м	10
46	Уян оруулга хийх	1 оруу-лга	10
47	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах ^Т-10	ш	20
48	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах ^Т25	ш	5
49	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах ^Т-35	ш	5
50	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах ^Т-50	ш	5
51	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах ^Т-95	ш	5
52	Кабелийн зэс төгсгөвч шахах ^Т-120	ш	5
53	Газардуулгын нэгдсэн самбар угсрах	ком	1
54	Цайрдсан бөөрөнхий ган утас Ф10мм	м	80
55	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	21
56	40*4мм2 хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	180
57	25х4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хувиарлах байгууламжинд бэхлэх	м	40
58	Аянга хамгаалалтын хөндийрүүлэгч бетон дэр угсрах	ш	40
59	Кабелийн хийц угсрах 2000х200х2001	ком	25
60	220В хучдэлийн ороомогтой явуулах зогсоох кноптой соронзон залгуур КМИ-10960, РТИ1310, Iн=4А	ширхэг	6
61	220В хучдэлийн ороомогтой явуулах зогсоох кноптой соронзон залгуур КМИ-10960, РТИ1308, Iн=3А	ширхэг	1
62	380В хучдэлийн ороомогтой явуулах зогсоох	ширхэг	1
	кноптой соронзон залгуур КМИ-10960, РТИ1307, Iн=2А		
63	380В хучдэлийн ороомогтой явуулах зогсоох кноптой соронзон залгуур КМИ-10960, РТИ1310, Iн=6А	ширхэг	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиололын хүлээн авах станц угсрах	ш	1
2	Галын дохиололын утаа мэдрэгч	ш	58
3	Галын дохиололын дулаан мэдрэгч	ш	6
4	Галын дохиололын гар мэдээлэгч	ш	17
5	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	17
6	Оролт гаралтын модуль	шир	6
7	1х2.5мм2 огтлолттой зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгааралгчтай утас сүвлэх	м	1560

ЗАРЛАЛ МЭДЭЭЛЭЛИЙН СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн станц угсрах	ш	1
2	Нам давтамжийн өсгөгч угсрах	ш	1
3	Зарлан мэдээлэх системийн угсралтын кабель угсрах УТР-2х2х1.5мм	100м	0.48

4	Таазанд далд суурилуулах чанга яригч угсрах	ш	26
5	Удирдлагын микрофон угсрах	ш	1

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах /гадна/	ш	9
2	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиололын видео дуран угсрах /дотор/	ш	24
3	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах станц угсрах /дотор/	ком	1
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель угсрах	100м	17
5	Дэлгэц	шир	1
6	Камерийн сүлжээний зангилаа сэлгэгч угсрах Swtch 24 port	ш	1

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ /ИНТЕРНЭТ/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай ердийн утас угсрах UTP cat5	100м	30
2	Компьютер сүлжээний хэрэглэгчийн розетка угсрах RJ-45 /8ш ялтастай коннектор/	ш	70
3	Компьютер сүлжээний салаалагч /Swtch/ 16 port-той угсрах	ш	1
4	Компьютер сүлжээний салаалагч /Router /	ш	1
5	Шилэн кабелийн хувиргуур угсрах MCo	ш	1
6	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах PDP 8core	ш	1
7	Патич корд кабель угсрах	ш	2
8	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл, хүчдэл баригч угсрах	ш	1

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбоо дохиололын самбар давхарт суурилуулах 400x400x130мм	ш	3
2	Шкаф Раск 19 угсрах	ш	1
3	Угсралтын пластмассан хайрцаг угсрах / ПВХ/ 150x150x50мм	ш	6
4	Хуванцар хоолой угсрах ф16мм	м	2500
5	Хуванцар хоолой угсрах ф25мм	м	1000
6	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл, хүчдэл баригч угсрах	ш	1
7	Кабелийн тавиур суурилуулах 2000м 400x100	ш	6
8	Кабелийн тавиур булан эргэлт суурилуулах 2000x400x100мм	ш	3

ХОЛИГЧ НАСОСНЫ УЗЕЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой угсрах Ф65	м	9
2	Ган хоолой угсрах ф50мм	м	24
3	Ган хоолой угсрах ф40мм	м	8
4	Ган хоолой угсрах ф32мм	м	3
5	Ган хоолой угсрах Ф25мм	м	3
6	Ган яндан хоолойг дулаалах ф15-50мм	м2	8.72
7	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 40-65мм	м	57
8	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 25-32мм	м	6
9	Ул буцах кланпан тавих Ф50мм	ш	1
10	Ул буцах кланпан тавих Ф40мм	ш	2
11	Ул буцах кланпан тавих Ф25мм	ш	1
12	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф65мм	ш	4
13	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50мм	ш	4
14	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф40мм	ш	9
15	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25мм	ш	2
16	Хог шуугч угсрах Ф65	ш	4
17	Хог шуугч угсрах Ф25	ш	1
18	Юулэгч хаалт угсрах ф15мм	ш	5
19	Термометр угсрах	ш	5
20	Гурвалсан кранттай монометр	ш	5
21	Сүлжээний насос суурилуулах G=1.8тн/ц H=6м	ш	1
22	Эргэлтийн насос суурилуулах G=3.2тн/ц H=4м	ш	2
23	Контроллёр, удирдлагын картын хамт угсрах	ком	1
24	Дулааны контеллор	ш	1
25	Температур мэдрэгч угсрах	ш	9
26	Даралт барих систем угсрах V=150л	ком	1
27	Ус юүлэх гуравлагч угсрах ф25мм	ш	9
28	Агаар гаргагч угсрах ф15мм	ш	3
29	Дулааны тоолуур угсрах ф25мм	ш	1
30	Тэжээлийн усны тоолуур Ф32 угсрах	шир	1
31	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм	ш	5
32	Балансын хаалт угсрах ф50мм	ш	2
33	Даралтын реле угсрах	ш	1
34	Солнейдный клапан угсрах ф25мм	ш	1
35	Урьдчилан сэргийлэх клапан угсрах	ш	1
36	Үл буцах хаалт угсрах ф50мм	ш	2
37	Үл буцах хаалт угсрах ф25мм	ш	1
38	Үл буцах хаалт угсрах ф32мм	ш	2
39	Дулаан хуваарилах гребенок угсрах ф800мм L=800мм	ш	2
40	Тоноглоло базальт хөвөнгөөр дулаалах	м2	40
41	Эзэлхууний ус халаагч Q=60.84кВт угсрах	ш	1

ГАДНА ДУЛААН

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны шугмын шуудуу нүх гараар ухах	м3	50

2	Шуудууг механизмаар түрж булах	м3	31.3
3	Шуудууг гараар булах	м3	5.6
4	Шороог хийн нягтруулагчаар нягтруулах	м3	36.8
5	Илүү гарсан шороог механизмаар автомашинд ачиж зөөж хаях	м3	13.2
6	Сувгийн дор элсэн дэвсгэр хийх -100мм	м3	2.2
7	Дулааны сувгийн тэвш,хучилтын хамт угсрах Л4	м3	4.6
8	Дулааны сувгийн эргэлтийн өнцөг,,хучилтын хамт угсрах Л4	м3	1.2
9	Төмөр бетон сувгийн бетон хана цутгах БМ150	м3	0.6
10	Ган хоолой сувагт угсрах ф57х3.5мм	км	0.035
11	Зоорийн давхрын таазаар ган хоолой угсрах ф57х3.5мм	м	35
12	Хэвлэмэл ган отвод угсрах ф50мм 90гр	ш	22
13	Ган хоолойн гадаргууг лакаар будах	м2	12.03
14	Тоноглол базальтаар дулаалах	м2	16
15	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах б=50 мм	ш	2
16	Яндан хоолойг пенополиуретаар дулаалах ф57мм	м2	12.03
17	Дулаалгын хамгаалах бүрхэвч шилэн даавуугаар 1үе ороох	м2	32
18	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	12

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-1

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн нүх гараар ухах	м3	16
2	Худгийн хажуугаар шороог механизмаар түрж булах	м3	10.6
3	Худгийн хажуугаар шороог гараар булах	м3	1.9
4	Шороог хийн нягтруулагчаар нягтруулах	м3	13.8
5	Илүү гарсан шороог механизмаар автомашинд ачиж зөөж хаях	м3	3.5
6	Дулааны худаг бетоноор цутгаж хийх ТК-2 2000х2000х2000б	ш	1
7	Гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф100мм	ш	2
8	Гагнадаг бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50мм	ш	4
9	Ус буулгагч угсрах ф25мм	ш	2
10	Ус буулгагч угсрах ф40мм	ш	2
11	Агаар гаргагч тавих ф15мм	ш	6
12	Худгийн хүзүүвч тоосгоор өрөх	м2	4
13	Тоосгон өрлөг шавардах	м2	4
14	Худгийн хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	20

ГАДНА ЦЭВЭР УС

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d= 50мм	км	0.035
2	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	2
3	R Foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	16

4	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	4
5	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	170.8

ГАДНА БОХИР

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохирын шугмын шуудуу болон худгийн нүхийг механизмаар ухах	м3	106.7
2	Шугамын шуудуу болон худгийн нүх гараар ухах	м3	3.3
3	Худаг болон шуудууг механизмаар түрж булах	м3	68.7
4	Сувгийн хажуугаар шороог гараар булах	м3	12.2
5	Шороог хийн нягтруулагчаар нягтруулах	м3	80.8
6	Яндан хоолойн дор элсэн дэвсгэр үе хийх -150мм	м3	2.4
7	160мм голчтой хуванцар хоолой угсрах, усаар шахаж шалгах	1км	0.04
8	Яндан хоолойг 200 мм зузаантайгаар элсээр хучих	м3	1
9	Яндан хоолойг пенополиуретаар дулаалах ф160мм	м2	8.02
10	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
11	Худгийн гадаргууд хар тосон түрхлэг хийх	м2	27.7
12	Дулаалгатай бохирын модон таг угсрах	м2	4.5

ДЭД СТАНЦ ХТП-Д

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	ЩО-70 ячейк угсрах	шир	1
2	Гал хамгаалагч угсрах	ш	6
3	Гал салгуур угсрах	ш	2
4	Чадлын хязгаарлагч угсрах	ш	2
5	Богино залгааны гэмтэл заагч датчик кабель шугамд угсрах	ш	2

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШИНЭЭР ТАТАХ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу механизмаар ухах	м3	110.7
2	Шуудууг гараар ухах	м3	8.3
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх -100мм	м	83
4	3х185+1х95 мм хөндлөн огтлолттой өндөр хүчдлийн кабель шуудуунд угсрах АВВГ-1кВ	м	166
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	83
6	185мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
7	185мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	4
8	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.166
9	Шуудууг эргүүлж гараар булах	м3	119
10	Шороог хийн нягтруулагчаар нягтруулах	м3	119
11	Кабелийн вирк	шир	2

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны шугмын шуудууг механизмаар ухах	м3	104.6
2	Шуудууг гараар тэгшилж янзлах	м3	7.9
3	Шуудууг механизмаар түрж булах	м3	104.6
4	Шороог нягтруулах	м3	7.9
5	Элсэн дэвсгэр хийх	м	78
6	Газрын хуягт шилэн кабель 12кор	1км	0.078
7	Кабельд муфьт хийх 100х2 хос	ш	2
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.078
9	Кабелийн бирк хийх	ш	2
10	Төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	2
11	Сувагчлалын яндан d-63	м	20

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган зам хийх талбайг эксковатороор ухаж тэгшлэх	м3	57.3
2	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	1.8
3	Явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх б=8см	1м3	59.2
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	492
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	740

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоглоомын талбайг эксковатороор ухаж тэгшлэх	м3	22.95
2	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	1.2
3	Бетон зам талбайн хучилтын бетон уе б=5см	м3	24.15
4	Резинин хавтангаар талбайн шалыг бүрэх	м2	483
5	Элсний талбайд элс дүүргэх	м3	30
6	Элсний талбайд банзаар хашлага хийх	м	68

Ногоон байгууламжийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр механикжсан аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	2325
2	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	2325
3	Мод суулгах нух ухах	м3	12.5
4	Нарс мод суулгах	ш	30

АВТОМАШИНЫ ЗОГСООЛ ТАЛБАЙ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зогсоол хийх талбайг эксковатороор ухаж тэгшлэх	м3	59.25
2	Буталсан чулуун хольцыг дэвсэгчээр дэвсэж суурь байгуулах	1м3	35.55
3	Хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	35.55
4	Бетон зам талбайн хучилтын бетон уе б=10см	м3	23.7
5	Замын бордюр суулгах хорсийг гараар ухах	м3	18.7
6	Замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	75
7	Зам тэмдэг тэмдэглэгээ хийх	1у/м	6

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	6
2	Ангилан ялгах хогийн сав угсрах	ш	2
3	Гулсуур бухий ком тоглоом	ш	1
4	Жижиг тоглоом суурилуулах	ш	4
5	Чийрэгжүүлжэх төхөөрөмж угсрах	ш	5

ГАДНА ГЭРЭЛТУУЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгийн шонгийн нух гараар засч ухах	м3	2.4
2	Шонгийн бетон суурь цутгах м150	м3	1.2
3	Явган замын гэрэлтүүлэгч угсрах /нарны зайн хураагууртай/	ш	10
4	Гэрэлтүүлэгийн шонгийн нух механизмаар булах	м3	2.4

ХАШАА

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нух механизмаар ухах	м3	11.1
2	Шонгийн бетон суурь цутгаж хийх	м3	9
3	Шонгийн нухийг механизмаар булах	м3	5.1
4	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	330
5	Томор хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	7.2