

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын хуучин сайдинг буулгах	м2	102.2
2	Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	4
3	Хуучин паркетан шал хуулах	м2	48

ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Rockwool хавтангаар модон хана дулаалах	м2	102.2
2	Гадна ханыг буулгасан сайдинггаар угсрах	м2	102.2
3	Дээврийн хөндийг 2 давхарлаж 20см мөн бааданг дулаалах	м2	102.4
4	Дээвэрт ус уур тусгаарлагч хийх	м2	48
5	Дээврийн булан тохойг шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	24
6	Бетонон шалан дээр шилэн хөвөн дэвсэх	м2	29
7	ОСП хавтангаар шаллах	м2	29
8	Вакуум цонх угсрах	м2	4.95
9	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	4.95
10	Бүргэд хаалга суулгах	ш	1
11	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2
12	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	48

СУУРИЙН АЖИЛ /ТАМБУР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	3.69
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	1.92
3	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	9.84

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг 360мм-ийн өргөн ханыг хөнгөн блокон гулдмайгаар өрөх	м3	4.45
2	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	4
3	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	17.6
4	Хананд сайдинг хавтан өнгөлгөө хийх	м2	17.6

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ /ТАМБУР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	8.8
2	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	8.8
3	Эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	8.8
4	Дүнзэн дан тулгуур, холбоос ба дам нуруу угсрах	м3	1.2
5	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	1.4
6	Харуулдсан банзан фронтон угсрах	м2	2.6
7	Молон сараалжтай допгионт төмөр лэвээр хийх	м2	11

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	2
---	----------------------------	----	---

ШАЛНЫ АЖИЛ /ТАМБУР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	2.52
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	0.84
3	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	8.4


ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ТАМБУР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхар рамтай цонх угсрах	м2	1.68
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.68
3	Дотор хананд хаалга угсрах	м2	1.8
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8
5	Хананд замаска хийх	м2	23.71
6	Ханыг эмульсдэх	м2	23.71

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ил угсралтын панель угсрах	метр	30
2	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	30
3	Хасах гэрэл угсрах	ширхэг	3
4	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
5	Ил угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2

1	Зураг төслийн үнэ	1,152,008.0 төгрөг
---	-------------------	--------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:  Б.Оюундарь