

**ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 3 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ГАДНА
АВТО ЗОГСООЛ ХИЙХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	761.61
2	20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн чвэлтээр нягтруулах	м3	152.32
3	Явган замын хашлага тавих /0,5x0.3x0.15м/	1у/м	74.7
4	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	51.24
5	Төмөр бетон худгын хавтан	ш	1
6	Ширмэн таг байрлуулах	1ш	1
7	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	14.56
8	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх /1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	145.61
9	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	80.08
10	Зогсоолын тэмдэг тэмдэглэгээг зориулалтын будгаар будах	м2	12.32

Тайлбар:

Захиалагчийн албаны зардлын норм дүрмийн дагуу

- Зураг төслийн зардал 1,800,000
- Магадлашгүй ажил, Захиалагчийн албаны зардал, Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт заавал тусгаж өгнө.

Хянасан:

Ч.Батсүх

Боловсруулсан:

Б.Нарангарав

