

**ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ 1 ДАВХРЫН
ХУРЛЫН ТАНХИМЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

2024 оны 5 дугаар сарын 07-ны өдөр

Дугаар 13

Улаанбаатар хот

Д/Д	Ажлын нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
Буулгах ажлын тоо хэмжээ				
1	Гипсэн тааз буулгах	м ²	51,95	104 тоот хурлын танхим
2	Хаалга буулгах	м ²	1,8	
3	Явган хана буулгах	м ²	25	
Хийгдэх ажлын тоо хэмжээ				
1	Гоёлын гипсэн тааз угсрах	м ²	51,95	104 тоот хурлын танхим
2	Модон хаалга угсрах	м ²	1,8	
3	Дотор ханыг гоёлын модоор бүрэх	м ²	83,8	
4	Хиймэл чулуун хавтангаар хана бүрэх	м ²	7,45	Хоймор талын хананд түмэн наст хээ гаргаж 2 талд нь зургийн дагуу багана хийх.
5	Гипсэн хавтангаар багана хийх	м ²	4,3	
6	Хана таазанд гоёлын модон хүрээ суулгах	м	40,7	Зургийн дагуу гоёлын модон хүрээ суулгах
7	Цахилгааны утас далд угсрах	м	100	2х2,5мм ² зөөлөн зэс утсаар хана, таазанд далд гэрэлтүүлгийн монтаж угсрах.
8	Унтраалга усрах	ш	2	
9	Разетка угсрах	ш	1	
10	Таазанд нүдэн гэрэл угсрах	ш	28	Интерьерийн зурагт тусгасан ханын гэрэл болон абажурыг захиалагчтай зөвшилцөж сонгоно.
11	Ханын гэрэл угсрах	ш	6	
12	Люстр угсрах /абажур/	ш	1	
13	Туузан гэрэл угсрах	м	54	Зургийн дагуу хийх.
14	Гэрэлтүүлэг угсрах /60х60 лед/	ш	3	
15	Панелин радиатор угсрах	ш	2	Одоо байгаа радиаторыг панелин радиатораар солих.