

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГОЛЫН АСРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	M3	10.52
2	2м хуртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гарцаар ухах	M3	1.5
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хуртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг турж хунхээл ба шуудуг булах	M3	9.08
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсееөр эргүүлж булах	M3	1.5
5	Шонгийн хөл хар тоссоор булах	M2	14.4
6	Дунзэн тулгуур, дам нуруу угсрах	M3	4.44
7	Дээврийн холбоос нуруу, тушаа угсрах	M3	1.79
8	Үзэгчийн модон тавцангийн тулгуур, шалны дөн угсрах /2.6-3.6м өндөр/	M3	1.21
9	40 ММ -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	M2	53.63
10	Хуванцар сандал угсрах	Ш	60
11	Шат шатны талбайн хашлага хийх	M	56
12	Каркасын дунзэн элементуудийг харуулдаж өнгөлөх	M3	3.05
13	Элементуудийг харуулдаж өнгөлөх	M3	1.09
14	Тулгуур, шатны хашлага ёнгийн тосон будгаар гар агаар өрдийн будах	M2	6.1926
15	Модон шал, хайрцган гишгүүр, шатны хашлага тосон будгаар өрдийн будах	M2	65.49
16	ПВС атираат хавтанаар дээврүүг бүрэх	M2	63.74
17	ПВС хавтанаар асрын нүүр, ар бүрэх	M2	33.3

## ҮЗЭГЧИЙН АСАР 1-ЧИН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	M3	18.2
2	2м хуртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гарцаар ухах	M3	0.5
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хуртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг турж хунхээл ба шуудуг булах	M3	16.2
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсееөр эргүүлж булах	M3	0.5
5	Шонгийн хөл хар тоссоор булах	M2	19.92
6	Давхар дунзэн тулгуур, ташуу холбоос ба дам нуруу угсрах	M3	2.51
7	Дээврийн холбоос нуруу, тушаа угсрах	M3	2.04
8	Үзэгчийн модон тавцангийн тулгуур, шалны дөн угсрах /0.45-2.8м өндөр/	M3	4.22
9	40 ММ -н зузаан цэвэр банзан шал шахаж бруссэн суудал хадах	M2	72.3
10	Шат шатны талбайн хашлага хийх	Ш	22
11	Каркасын дунзэн элементуудийг харуулдаж өнгөлөх	M3	2.17
12	Элементуудийг харуулдаж өнгөлөх	M3	0.81
13	Тулгуур, шатны хашлага ёнгийн тосон будгаар гар агаар өрдийн будах	M2	1.15
14	Модон шал, суудал брусс, шатны хашлага тосон будгаар өрдийн будах	M2	91.8
15	Модонд галаас хамгаалах бодис түрхэх	M3	4.22
16	ПВС атираат хавтанаар дээврүүг бүрэх	M2	79.67
17	ПВС хавтанаар асрын нүүр, ар бүрэх	M2	11.9

## ҮЗЭГЧИЙН АСАР 2-ЧИН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	M3	18.2
2	2м хуртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гарцаар ухах	M3	0.5
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хуртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг турж хунхээл ба шуудуг булах	M3	16.2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Шүүдүү хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	M3	0.5
5	Шонгийн хөл хар тоссоор будах	M2	19.92
6	Давхар дунзэн тулгуур, ташуу холбоос ба дам нуруу угсрах	M3	2.51
7	Дээврийн холбоос нүруу, тушаа угсрах	M3	2.04
8	Үзэгчийн модон тавцандын тулгуур, шалны дөн угсрах /0.45-2.8м өндөр/	M3	4.22
9	40 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахаж брусэн суудал хадах	M2	72.3
10	Шат шатны талбайн хашллага хийх	M	22
11	Каркасын дунзэн элементүүдийг харуулдаж өнгөлөх	M3	2.17
12	Элементүүдийг харуулдаж өнгөлөх	M3	0.81
13	Тултуур, шатны хашллага ёнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	M2	1.15
14	Модон шал, суудал брус, шатны хашллага тосон будгаар ердийн будах	M2	91.8
15	Модонд галаас хамгаалах бодис түрхэх	M3	4.22
16	ПВС атираат хавтангаар дээврийг бүрэх	M2	79.67
17	ПВС хавтангаар асрын нүүр, ар бүрэх	M2	11.9

## СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гарцаар ухах	M3	2.06
2	Шүүдүү хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	M3	1.98
3	Шонгийн хөл хар тоссоор будах	M2	0.94
4	Дунзэн тултуур, дам нуруу угсрах	M3	0.93
5	Модон сандал хийх	M	43.4
6	Яс мод, зангидааж ширээ хийх	M3	0.17
7	Шат шатны талбайн хашллага хийх	M	12.6
8	Каркасын дунзэн элементүүдийг харуулдаж өнгөлөх	M3	0.11
9	Цэвэр банзан карниз угсрах	M2	3.68
10	Элементүүдийг харуулдаж өнгөлөх	M3	1.09
11	Модон шал, хайрцган гишгүүр, шатны хашллага тосон будгаар ердийн будах	M2	17
12	Сүүдрэвчний дээвэр Оср хавтанаар бүрэх	M2	23
13	Техноэласт-мост с битум полимер хайлгуулж наадаг хуйлimal уур тусгаарлагчийг газаар халааж дээвэрт наах /4 мм зузаан/	M2	25
14	Уян битум шинглас дээвэрийг угсрах	M2	23

## СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гарцаар ухах	M3	2.06
2	Шүүдүү хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	M3	1.98
3	Шонгийн хөл хар тоссоор будах	M2	0.94
4	Дунзэн тултуур, дам нуруу угсрах	M3	0.93
5	Модон сандал хийх	M	43.4
6	Яс мод, зангидааж ширээ хийх	M3	0.17
7	Шат шатны талбайн хашллага хийх	M	12.6
8	Каркасын дунзэн элементүүдийг харуулдаж өнгөлөх	M3	0.11
9	Цэвэр банзан карниз угсрах	M2	3.68
10	Элементүүдийг харуулдаж өнгөлөх	M3	1.09
11	Модон шал, хайрцган гишгүүр, шатны хашллага тосон будгаар ердийн будах	M2	17
12	Сүүдрэвчний дээвэр Оср хавтанаар бүрэх	M2	23
13	Техноэласт-мост с битум полимер хайлгуулж наадаг хуйлimal уур тусгаарлагчийг газаар халааж дээвэрт наах /4 мм зузаан/	M2	25

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Уян битум шинглас дээвэрийг угсрах	M2	23
----	------------------------------------	----	----

## МОРЬ БАРИАНЫ ХЯНАЛТЫН ТАВЦНЫ АЖЛЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эжковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	M3	3
2	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гарцаар ухах	M3	0.4
3	90 моринны хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудуг булах	M3	2.6
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	M3	0.2
5	Шонгийн хөл хар тоссоор будах	M2	3.84
6	Давхар дунзэн тулгуур, ташуу холбоос ба дам нуруу угсрах	M3	0.83
7	40 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	M2	0.15
8	Шат шатны талбайн хаашлага хийх	M	8
9	Элементуудийг харуулдах өнгөлөх	M3	0.6
10	Модон хийц ердийн будах	M2	18.14

## ХОГИЙН САВ БАЙРПУУЛЖ БЭХПЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хомийн сав угсрах	Ш	4

## НУХЭН ЖОРЛОНГИЙН АЖИЛ-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эжковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	M3	17.16
2	Ул нуруу угсрах	M3	2.26
3	Яс мод зангидах	M2	0.25
4	Өрөөний таславч бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	M2	7.56
5	40 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	M2	4.6
6	Долгионт темрөөр гадаргуу бүрэх	M2	25.07
7	Долгионт темрөөр гадаргуу бүрэх	M2	6.84
8	Модон тосон будгаар өрдийн будах	M2	5
9	Үнэр гаргагч бэхлэх	M	11
10	Бетон цутгах	M3	0.56

## НУХЭН ЖОРЛОНГИЙН АЖИЛ-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эжковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	M3	17.16
2	Ул нуруу угсрах	M3	2.26
3	Яс мод зангидах	M2	0.25
4	Өрөөний таславч бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	M2	7.56
5	40 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	M2	4.6
6	Долгионт темрөөр гадаргуу бүрэх	M2	25.07
7	Долгионт темрөөр гадаргуу бүрэх	M2	6.84
8	Модон тосон будгаар өрдийн будах	M2	5
9	Үнэр гаргагч бэхлэх	M	11
10	Бетон цутгах	M3	0.56

## АУЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## НУХЭН ЖОРДОНГИЙН АУЖЛ-3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	M3	17.16
2	Ул нуруу угсрах	M3	2.26
3	Яс мод зангидах	M2	0.25
4	Өрөөний таславч бэлэн өнгөлгөөтэй мөдөн хийцээр угсрах	M2	7.56
5	40 мм -н зуузан цэвэр банзан шал шахах	M2	4.6
6	Долгионт темер гадаргуу бүрэх	M2	25.07
7	Долгионт темер дээвэр хийх	M2	6.84
8	Модон тосон будгаар ердийн будах	M2	5
9	Үнэр гаргагч бэхжэх	M	11
10	Бетон цутгах	M3	0.56

## НУХЭН ЖОРДОНГИЙН АУЖЛ-4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	M3	17.16
2	Ул нуруу угсрах	M3	2.26
3	Яс мод зангидах	M2	0.25
4	Өрөөний таславч бэлэн өнгөлгөөтэй мөдөн хийцээр угсрах	M2	7.56
5	40 мм -н зуузан цэвэр банзан шал шахах	M2	4.6
6	Долгионт темер гадаргуу бүрэх	M2	25.07
7	Долгионт темер дээвэр хийх	M2	6.84
8	Модон тосон будгаар ердийн будах	M2	5
9	Үнэр гаргагч бэхжэх	M	11
10	Бетон цутгах	M3	0.56

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудуг бэхжэгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	M3	2.3
2	Шонгийн темер бетон суурь угсрах	M3	1
3	Гадна талбайн гэрэлгүүлэгч угсрах	Ш	2
4	Нарны эйн панель угсрах	1 элээм	2
5	Газардуулын электротод 2.5м	Ш	2
6	40*4мм2 хуртэл хөндлөн отгополтой түүзэн темер L=5.1 м	M	6.6

## ТӨМЕР ТОРОН ХАШАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м урттай темер бетон баганан галас 1 м гүнц супгах	M3	2.56
2	Бетон замын хашагаа гар аргаар будах	M	100

## АВТОМАШИНЫ ХАМГАЛЛАЛТЫН ЗҮРВАСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хязгаар бетон цуптах	M3	77.7
2	Бетон замын хашагаа гар аргаар будах	M2	111.89
3	Нүх ухах	M3	15